

1 - Wymiana opraw oświetleniowych żarowych na klatkach schodowych

- oprawy LED 4000/6500K, 24/3W 3040/285lm, IP54, IK10, 50000h, kolor biały montaż na stropowy – 28 szt.

2 - Wyłącznik główny PWP 160A

Montaż wyłączników PWP/ROP 6 szt.

Rury, oraz przewód NHXH5x1,5 PH90/E90 - 90m.

3 – Instalacja odgromowa i uziemienia

- montaż wsporników dachowych klejonych pod przewody poziome – 208 szt
- montaż zwodów poziomych na dachu płaskim na wspornikach klejonych – drut cynkowy 208 mb
- iglice dachowe h= 1,5m na podstawie betonowej – 8 szt.
- montaż zwodów pionowych z pręta o śr. Do 10 mm na wspornikach – 96 mb
- łączenie drutu odgromowego na dachu złączkami krzyżowymi – 30 szt.
- montaż złącz kontrolnych – 6 szt.
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych – 40 m²
- ręczne kopanie rowy o głębokości do 0,8 m – 100 m
- montaż uziomu w wykopie – 100 m
- montaż uziomów prętowych – 6szt (3m)
- zasypanie wykopów
-