

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa: "Drugie życie mieszkania treningowego w m. Konin szansą na lepszy start dla osób z niepełnosprawnościami."  
 Obiekt: Budynek przy ul.3 Maja 1 i 3  
 Rodzaj robót: Remontowo-budowlane wraz z wyposażeniem  
 Lokalizacja: Konin  
 Ul.3 Maja 1 i 3

Zamawiający: Fundacja im. Doktora Janaszka Podaj Dalej  
 Ul. Południowa 2a  
 62-510 Konin

PRZEDMIAR

Strona 1

12-03-2026

SYKAL						
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Parter-przedsionek					
1	10	KNR	508-08-02-01-00	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb 8 cm ø do 10 mm	szt	4,000
1	20	KNR	508-01-09-06-00	Rura winidurowa karbowana RKL8-18 p.t. w podłożu niebetonowym	metr	45,000
1	30	KNNR	N005-12-07-06-00	Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 na styku elementów betonowych	metr	45,000
1	40	KNNR	N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	45,000
1	50	KNNR	N005-12-09-01-00	Przebijanie otworu ø 25 mm dł 15 cm w gazobetonie	szt	6,000
1	60	KNR	501-06-05-03-04	Umocowanie kabla YTKSY 3x2x0,5 bez osłony na ścianie murowanej	metr	50,000
1	70	KNKB	005-04-01-01-00	Montaż domofonu do 4-ech pom.	szt	1,000
1	80	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	50,180
1	90	KNR	401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m²	8,600
1	100	KNR	401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	41,580
1	110	KNR	401-09-31-06-00	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe ciepłe 1-skrzydłowe szklone P.Poz EI60 z naświetlem	m²	3,200
1	120	KNR	403-06-06-08-00	Wymiana oprawy świetłkowej na Led	szt	2,000
1	130	KNR	403-03-07-03-01	Wymiana przycisku "Światło" 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku natynkowym na cegle	szt	4,000
1	140	KNKB	005-04-03-04-00	Montaż skrzynki kodowanej na klucze do mieszkań-analogia	szt	1,000
1	150	PKZ	1920-01-32-13-01	Montaż gózków czuciowych na posadzce dla niewidomych	szt	15,000
2	Parter-dziedziniec z platformą					
2	10	KNR	711-07-01-01-00	Uzupełnienie taśm kontrastowych-żółtych na schodach	m²	2,000
2	20	KNR	508-01-09-06-00	Rura winidurowa karbowana RKL8-18 p.t. w podłożu niebetonowym	metr	12,000
2	30	KNNR	N005-12-07-06-00	Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 na styku elementów betonowych	metr	12,000
2	40	KNNR	N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	12,000
2	50	KNNR	N005-12-09-01-00	Przebijanie otworu ø 25 mm dł 15 cm w gazobetonie	szt	4,000
2	60	KNNR	N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	15,000
2	70	KNR	401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m²	35,000
2	80	KNR	401-07-13-01-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m²	274,100
2	90	KNR	401-07-13-02-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m²	39,340
2	100	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	313,340
2	110	KNR	401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m²	39,340
2	120	KNR	401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	274,100
2	130	KNR	401-09-03-02-00	Dopasowanie rozkręcenie i skrócenie skrzydeł drzwi	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	140	KNR	403-06-06-08-00 Wymiana oprawy świetłówkowej na Led	szt	4,000
2	150	KNR	403-03-07-03-01 Wymiana przycisku "Światło" 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku natynkowym na cegle	szt	4,000
2	160	PKZ	1920-01-32-13-01 Montaż gózków czuciowych na posadzce dla niewidomych	szt	45,000
2	170	KNR	711-07-04-01-00 Wykładanie ściany z PCV na dwóch wysokościach-odbojniki ścienne(analogia)	m²	10,400
2	180	KNR	703-04-10-06-00 Dostawa i montaż platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych	kmpł	1,000
2	190		000-00-00-00-01 Demontaż ist platformy dźwigowej	szt	1,000
3	Piętro-pom.nr 2,2-2,17-bez łazienek				
3	10	WPP	1802-13-09-01-08 Demontaż płyt MDF ze ścian	metr	125,000
3	20	KNR	401-12-05-01-00 Zerwanie starych tapet	m²	85,000
3	30	KNR	401-12-05-04-01 Układanie tapet wyłaczanych winylowych na styk	m²	14,000
3	40		000-00-00-00-01 Dostawa i montaż mebli kuchennych kpl 1	szt	2,000
3	50		000-00-00-00-02 Dostawa i montaż szaf do pokoi kpl 1	szt	9,000
3	60	KNR	508-01-09-06-00 Rura winidurowa karbowana RKL8-18 p.t. w podłożu niebetonowym	metr	95,000
3	70	KNNR	N005-12-07-06-00 Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 na styku elementów betonowych	metr	95,000
3	80	KNNR	N005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	95,000
3	90	KNNR	N005-12-09-01-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 15 cm w gazobetonie	szt	23,000
3	100	KNNR	N005-02-03-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	99,000
3	110	KNR	401-12-02-07-00 Skasowanie wykwitów (zacieków)	m²	195,000
3	120	KNR	401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m²	562,000
3	130	KNR	401-07-13-02-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m²	227,500
3	140	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	789,500
3	150	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m²	227,500
3	160	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	562,000
3	170	KNR	403-06-06-08-00 Wymiana oprawy świetłówkowej na Led	szt	29,000
3	180	KNR	403-06-02-01-00 Wymiana oprawy żarowej hermetycznej porcelanowej na oprawę led	szt	2,000
3	190	KNR	403-03-07-03-01 Wymiana przycisku "Światło" 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku natynkowym na cegle	szt	24,000
3	200	KNR	403-03-06-02-00 Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi	szt	40,000
3	210	KNR	532-01-06-01-00 Gniazda telefoniczne i internetowe	szt	20,000
3	220	PKZ	1920-01-32-13-01 Montaż gózków czuciowych na posadzce dla niewidomych	szt	15,000
3	230	KNR	711-07-04-01-00 Wykładanie ściany z PCV na dwóch wysokościach-odbojniki ścienne(analogia)	m²	56,960
3	240	KNR	401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m²	192,330
3	250	KNR	401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	19,350
3	260	KNR	401-08-04-05-00 Naprawa pęknięć posadzki cementowej na gładko	metr	42,000
3	270	KNR	401-08-16-01-00 Szlifowanie posadzek z kleju-analogia	m²	192,330
3	280	KNR	202-11-34-01-01 Gruntowanie podłogi poziomymi preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	211,680
3	290	KNR	202-11-30-01-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy samopoziomującej EVI	m²	211,680
3	300	KNR	202-11-30-03-00 Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej EVI - dodatek za 1 mm różnicy	m²	211,680
3	310	KNR	202-11-36-01-01 Posadzki z paneli winylowych na klej-analogia	m²	211,680
3	320	KNR	202-11-13-06-00 Listwy przysienne PCW klejone	metr	224,800
3	330	KNR	202-11-11-07-00 Zabezpieczenie posadzek z paneli winylowych emulsją-analogia	m²	211,680
3	340	KNR	401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m²	szt	15,000
3	350	KNNR	N002-11-04-01-02 Ościeżnica regulowane	szt	15,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	360	KNR N002-11-03-01-04	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykonane płytowo-płycinowe pełne ( w tym jedno system przesuwny)	m²	29,210
3	370	000-00-00-00-01	Dostawa i montaż telewizora 42 cale wraz z uchwytem ściennym	szt	2,000
3	380	000-00-00-00-02	Dostawa i montaż projektora	szt	2,000
3	390	000-00-00-00-03	Dostawa i montaż pralki i suszarki	kmpl	1,000
3	400	000-00-00-00-04	Dostawa i montaż zmywarek	szt	2,000
3	410	000-00-00-00-04	Dostawa i montaż chłodziarki	szt	3,000
3	420	000-00-00-00-04	Dostawa i montaż zamrażarki	szt	2,000
3	430	000-00-00-00-05	Dostawa i montaż piekarnika, płyty induk. + pochłaniacz	kmpl	2,000
3	440	000-00-00-00-06	Dostawa i montaż 2 szt nierdzewnych zlewów gospodarczych wraz z bateriami wannowymi z rączką prysznicową	kmpl	2,000
4	Łazienka nr 2,16				
4	10	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m²	7,250
4	20	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	6,900
4	30	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
4	40	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
4	50	KNR 402-02-37-04-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego ø do 100 mm	szt	4,000
4	60	KNR 401-07-03-01-00	Umocowanie siatki cięto-ciężniejszej na ścianach	m²	26,500
4	70	KNR 401-07-11-06-00	Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian z cegły pow do 5 m²	m²	7,200
4	80	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłogi poziomymi preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	6,900
4	90	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłogi pionowymi preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	26,500
4	100	KNR 202-11-30-01-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy samopoziomującej EVI	m²	6,900
4	110	KNR 202-06-40-01-00	Szpachlowanie powierzchni poziomych masa SUPERFLEX-10	m²	6,900
4	120	KNR 202-06-40-03-00	Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m²	6,900
4	130	KNR 202-06-41-03-00	Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m²	26,500
4	140	KNR 202-06-38-02-00	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma SUPERFLEX-B 400	metr	11,800
4	150	KNR 202-06-39-02-00	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasma SUPERFLEX-B 400	metr	8,000
4	160	KNR 202-11-36-01-01	Posadzki z paneli winylowych na klej - analogia ( lub np. płytki podłogowe typu CİLO SPC Concrete 60x60)	m²	6,100
4	170	KNR 202-11-21-07-10	Posadzka z płytek terrakota wraz z usykaniem spadów do odpływu w kabinie	m²	1,680
4	180	KNR 202-08-29-05-60	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na klej bez przygotowania podłoża w kabinie prysznicowej	m²	16,390
4	190	KNR 202-08-29-06-00	Licowanie ścian panelami ściennymi 30x60 lub 60x120 typu VILO SPC	m²	9,500
4	200	KNR 202-15-14-02-00	Tapetowanie ścian okładziną ścienną wodoodporną	m²	10,110
4	210	KNR N004-02-16-01-01	Odpływ liniowy łazienkowy	szt	1,000
4	220	000-00-00-00-01	Wykonanie zaniżenia pod prysznic	kmpl	1,000
4	230	000-00-00-00-02	Zasłona prysznicowa ze stelarzem	kmpl	1,000
4	240	KNR 215-31-02-01-00	Element montażowy przy ścianie masywnej do ustępu	kmpl	1,000
4	250	KNR 215-31-04-01-02	Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym dla niepełnosprawnych z wycięciem z przodu i deską wc	kmpl	1,000
4	260	KNR 215-31-05-01-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych	szt	1,000
4	270	KNR 215-31-01-03-00	Element montażowy do ściany - podnosnik elektryczny opuszczający umywalkę góra - dół wraz z lustrem	kmpl	1,000
4	280	KNR 215-31-04-03-02	Umywalka dla niepełnosprawnych do montażu na elemencie opuszczającym góra - dół	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	290	000-00-01-51-50	Doprowadzenie ciepłej wody w okolice miski ustępowej oraz montaż bidetki z głowicą termostatyczną	kmpl	1,000
4	300	KNR 215-01-15-01-02	Bateria natryskowa ścienna M1316 ø 15	szt	1,000
4	310	KNR 215-01-15-03-00	Bateria umywalkowa lekarska do montażu na elemencie podnoszącym i opuszczającym umywalkę	szt	1,000
4	320	KNR 202-12-19-08-01	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych-analogia	szt	6,000
4	330	KNR 202-12-18-03-01	Uchwyt ścienny do montażu słuchawki prysznicowej+deszczownica prysznicowa	szt	1,000
4	340	KNR 215-31-04-02-00	Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych	szt	1,000
4	350	KNR 508-02-10-02-12	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w okolice umywalki do zasilania elementu podnoszącego i gniazdka - Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w bruzdach - analogia	metr	15,000
4	360	KNR 202-11-11-07-00	Zabezpieczenie posadzek z paneli winylowych emulsją-analogia	m²	6,100
4	370	000-00-00-00-02	Wymiana osprzętu wyłączników,gniazdek	kmpl	1,000
4	380	000-00-00-00-03	Lustro dla niepełnosprawnych teleskopowe	szt	1,000
4	390	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	8,700
5	Łazienka nr 2,9				
5	10	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m²	7,250
5	20	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	14,500
5	30	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
5	40	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
5	50	KNR 402-02-37-04-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego ø do 100 mm	szt	4,000
5	60	KNR 401-07-03-01-00	Umocowanie siatki cięto-ciężniejszej na ścianach	m²	32,000
5	70	KNR 401-07-11-06-00	Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian z cegły pow do 5 m²	m²	7,250
5	80	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	14,500
5	90	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	32,000
5	100	KNR 202-11-30-01-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 mr z zaprawy samopoziomującej EVI	m²	14,500
5	110	KNR 202-06-40-01-00	Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX-10	m²	14,500
5	120	KNR 202-06-40-03-00	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m²	10,240
5	130	KNR 202-06-41-03-00	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m²	32,000
5	140	KNR 202-06-38-02-00	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmą SUPERFLEX-B 400	metr	12,800
5	150	KNR 202-06-39-02-00	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmą SUPERFLEX-B 400	metr	10,600
5	160	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m²	szt	1,000
5	170	KNR N002-11-04-01-02	Ościeżnica regulowane	szt	1,000
5	180	KNR N002-11-03-01-04	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykonane płytowo-płycinowe pełne	m²	1,000
5	190	KNR 202-11-36-01-01	Posadzki z paneli winylowych na klej - analogia ( lub np.płytki podłogowe typu CİLO SPC Conrete 60x60)	m²	5,100
5	200	KNR 202-11-21-07-10	Posadzka z płytek terrakota wraz z usykaniem spadów do odpływu w kabinie	m²	1,680
5	210	KNR 202-08-29-05-60	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 60x30 cm na klej bez przygotowania podłozы w kabinie prysznicowej	m²	10,390
5	220	KNR 202-08-29-06-00	Licowanie ścian panelami ściennymi 30x60 lub 60x120 typu VILO SPC	m²	9,500
5	230	KNR 202-15-14-02-00	Tapetowanie ścian okładziną ścienną wadoodporną	m²	13,000
5	240	KNR N004-02-16-01-01	Odpływ liniowy łazienkowy	szt	1,000
5	250	000-00-00-00-01	Wykonanie zaniżenia pod prysznic	kmpl	1,000
5	260	000-00-00-00-02	Zasłona prysznicowa ze stelarzem	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	270	KNR	215-31-02-01-00 Element montażowy przy ścianie masywnej do ustępu	kmpl	1,000
5	280	KNR	215-31-04-01-02 Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym dla niepełnosprawnych z wycięciem z przodu i deską do miski wc	kmpl	1,000
5	290	KNR	215-31-05-01-00 Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych	szt	1,000
5	300	KNR	215-31-01-03-00 Element montażowy do ściany - podnosnik elektryczny opuszczający umywalkę góra - dół wraz z lustrem	kmpl	1,000
5	310	KNR	215-31-04-03-02 Umywalka dla niepełnosprawnych do montażu na elemencie opuszczającym góra -dół	kmpl	1,000
5	320		000-00-01-51-50 Doprowadzenie ciepłej wody w okolicy miski ustępowej oraz montaż bidetki z głowicą termostaticzną	kmpl	1,000
5	330	KNR	215-01-15-01-02 Bateria natryskowa ścienna M1316 ø 15	szt	1,000
5	340	KNR	215-01-15-03-00 Bateria umywalkowa lekarska do montażu na elemencie podnoszącym i opuszczającym umywalkę	szt	1,000
5	350	KNR	202-12-19-08-01 Uchwyty dla osób niepełnosprawnych-analogia	szt	6,000
5	360	KNR	202-12-18-03-01 Uchwyt ścienny do montażu słuchawki prysznicowej+deszczownica prysznicowa	szt	1,000
5	370	KNR	215-31-04-02-00 Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych	szt	1,000
5	380		000-00-00-00-03 Lustro dla niepełnosprawnych teleskopowe	szt	1,000
5	390		000-00-00-00-02 Wymiana osprzętu wyłączników, gniazdek	kmpl	1,000
5	400	KNR	508-02-10-02-12 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w okolicy umywalki do zasilania elementu podnoszącego i gniazdka - Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w brzdach - analogia	metr	15,000
5	410	KNR	202-11-30-03-00 Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej EVI - dodatek za 1 mm różnicy	m²	7,250
5	420	KNR	202-11-36-01-01 Posadzki z paneli winylowych na klej-analogia	m²	7,250
5	430	KNR	202-11-13-06-00 Listwy przysienne PCW klejone	metr	7,250
5	440	KNR	202-11-11-07-00 Zabezpieczenie posadzek z paneli winylowych emulsją-analogia	m²	12,350
5	450		000-00-00-00-02 Dostawa i montaż szaf do pokoi kpl 1	szt	2,000
5	460	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem	m²	10,240
6	Toaleta dla personelu pom.nr 2,11				
6	10	KNR	401-03-48-05-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej oraz demontaż drzwi i ościeżnicy z wyniesieniem gruzu	m²	3,048
6	20	KNR	401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	2,530
6	30	KNR	402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
6	40	KNR	402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
6	50	KNR	402-02-37-04-00 Przeczyszczenie podejścia odpływowego z do 100 mm	szt	2,000
6	60	KNR	401-07-03-01-00 Umocowanie siatki cięto-ciężniejszej na ścianach	m²	15,370
6	70	KNR	401-07-11-06-00 Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian z cegły pow do 5 m²	m²	15,370
6	80	KNR	202-11-34-01-01 Gruntowanie podłogi poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	2,530
6	90	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłogi pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	15,370
6	100	KNR	202-11-30-01-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy samopoziomującej EVI	m²	2,530
6	110	KNR	202-06-40-01-00 Szpachlowanie powierzchni poziomych masa SUPERFLEX-10	m²	2,530
6	120	KNR	202-06-40-03-00 Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m²	2,530
6	130	KNR	202-06-41-03-00 Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m²	15,370
6	140	KNR	202-06-38-02-00 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma SUPERFLEX-B 400	metr	9,600
6	150	KNR	202-06-39-02-00 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasma SUPERFLEX-B 400	metr	15,000
6	160	KNR	202-08-29-06-00 Licowanie ścian panelami ściennymi 30x60 lub 60x120 typu VILO SPC	m²	15,370

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	170	KNR	202-11-36-01-01 Posadzki z paneli winylowych na klej - analogia ( lub np.płytki podłogowe typu CILLO SPC Conrete 60x60)	m²	2,530
6	180	KNR	215-31-02-01-00 Element montażowy przy ścianie masywnej do ustępu	kmpł	1,000
6	190	KNR	215-31-04-01-02 Miska ustępowa wisząca KOŁO-APILAUZ na elemencie montażowym	kmpł	1,000
6	200	KNR	215-31-05-01-00 Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych	szt	1,000
6	210	KNR	215-02-21-02-00 Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,000
6	220	KNR	215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000
6	230		000-00-00-00-03 Lustro	szt	1,000
6	240	KNR	202-11-11-07-00 Zabezpieczenie posadzek z paneli winylowych emulsją-analogia	m²	2,530
6	250		000-00-00-00-02 Wymiana osprzętu wyłączników,gniazdek	kmpł	1,000
6	260	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem	m²	2,530