

REMONT WEJŚCIA CZĘŚĆ GÓRNA REMONT SCHODÓW , POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH-OFERTA płytka gresowa+plomień BALIGRÓD - 17.11.2025

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
1			REMONT WEJŚCIA CZĘŚĆ GÓRNA		
1.1	KNR 0404 0504-0300		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	123,95	m2
			Mnożniki: R = 0,96		
1.2	KNR 0401 0106-0400		Usunięcie z parteru gruzu bez względu na kategorie	1,86	m3
1.3	KNR 0401 0108-1900		Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	1,86	m3
1.4	KNR 0401 0108-2000		Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy 1 km do 5km- krotność 4	1,86	m3
			Krotność: 4,00		
1.5	KNRu 0202 1132-0100		Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grub. 5mm z zaprawy samopoziomującej zewnętrznej	123,95	m2
1.6	KNRu 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoża poziomych preparatami do podłoża krytycznych	123,95	m2
1.7	KNRu 0202 2146-0100		Posadzki z płyt gresowych o wym.60x60cm ,gr.2cm -analogia	57,12	m2
1.8	KNRu 0202 2147-0100		Okladziny schodów z płyt granitowych płomieniowanych	66,83	m2
1.9	Analiza własna:		Demontaż i montaż barierki na schodach	1,00	kpl

REMONT WEJSCIA CZĘŚĆ GÓRNA REMONT SCHODÓW . POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH-OFERTA płytka gresowa+plomień BALIGRÓD - 17.11.2025

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
2			REMONT POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
2.1	<b>KNR 0404 0504-0300</b>		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	52,80	m2
			Mnożniki: R = 0,96		
2.2	<b>KNR 0401 0106-0400</b>		Usunięcie z parteru gruzu bez względu na kategorie	0,79	m3
2.3	<b>KNR 0401 0108-1900</b>		Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	0,79	m3
2.4	<b>KNR 0401 0108-2000</b>		Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy 1 km do 5km- krotność 4	0,79	m3
			Krotność: 4,00		
2.5	<b>KNRu 0202 1132-0100</b>		Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grub. 5mm z zaprawy samopoziomującej zewnętrznej	52,80	m2
2.6	<b>KNRu 0202 1134-0101</b>		Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami do podłoża krytycznych	52,80	m2
2.7	<b>KNRu 0202 2146-0100</b>		Posadzki z płyt gresowych o wym.60x60cm ,gr.2cm -analogia	52,80	m2
2.8	<b>Analiza własna:</b>		Demontaż i montaż barierki na schodach	66,00	mb