

①	COKÓŁ – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO +OKŁADZINA KLINKIEROWA PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM DOCIEPLENIE : – STYROPIAN EPS 032 GRUBOŚCI 16 CM **– WARSTWA ZBROJONIOWA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO I ZAPRAWĄ KLEJOWĄ,** – PŁYTKI KLINKIEROWE
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM DOCIEPLENIE: – STYROPIAN EPS 032 GRUBOŚCI 20 CM **– WARSTWA ZBROJONIOWA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO I ZAPRAWĄ KLEJOWĄ,** **– WARSTWA POŚREDNIA POD TYNK SILIKONOWY** **– TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE**
③	OKNA NA STRYCHU– WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, ROZWIERALNE, SZYBY ZESPOLONE, KOLOR BIAŁY, WSP. Umax= 1,4 W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
④	OKNA NA PIĘTRZE WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV W KOLORZE BIAŁYM. OKNA .SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERALNE Umax=0,9 W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,65 – 0.7 MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACHU I NADOKIENNIKACH – WYMIANA ISTNIEJACYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO KOLOR – 16048 Z KATALOGU STO LUB RÓWNOWAŻNY

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga
ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piotra Skargi 32 58-300 Wałbrzych		Obiekt: Budynek wielorodzinny ul. Piotra Skargi 32, 58-300 Wałbrzych dz. nr 286/13 obręb nr 33 Podgórze	
Temat: "Remont elewacji z dociepleniem ścian, wykonanie izolacji ścian piwnicznych oraz docieplenie stropów "		Stadium: PAB	Branża: Arch.
			Data: 09.2025
Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk Upr. nr 57/Ww/72	Tytuł rysunku: ELEWACJA TYLNA	Skala: 1:100
Asystent:	inż. Mateusz Ożga		Nr rys. 3