

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż w terenie, na wyspach i łachach na rzece Wisła, na terenie województwa mazowieckiego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego ogrodzeń antydrapieżniczych na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach projektu **FENX.01.05-IW.01-0113/24 pn. „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”** realizowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

II. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Dostawa ogrodzeń

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 7 (siedem) zestawów ogrodzeń antydrapieżniczych, każde o długości 200 metrów spełniających następujące wymagania:

- 1) każdy z zestawów ogrodzenia antydrapieżniczego musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, składający się z:
 - a) siatki elektrycznej z 16 prętami z drutem ze stali nierdzewnej o wysokości minimalnej 50 cm i maksymalnej 90 cm, szerokość oczka w siatce – nie większa niż 15 cm, pakowane w rolkach o długości 50-100 metrów, całość – 200 metrów długości;
 - b) elektryzator wraz z panelem solarnym – 1 sztuka, napięcie zasilania: 9-12 V, energia impulsu – nie mniejsza niż 2000 mJ; zestaw: elektryzator, akumulator i siatka mają być kompatybilne – działać w pełni sprawnie w połączeniu, w zestawie należy uwzględnić kable do połączenia zestawu;
 - c) uchwyt montażowy do paneli słonecznych – 1 sztuka;
 - d) kabel wysokiego napięcia 10 m – 1 sztuka;
 - e) stalowe szpilki do zakotwiczenia siatki o wym. 150 x 40 x 2,5 mm, stal nierdzewna, kształt litera „U”, ostro zakończone, liczba: 100 sztuk;
 - f) pręt uziemiający 75 cm – 1 sztuka;
 - g) zasilacz do elektryzatora – 1 sztuka;



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- h) akumulator do ładowania elektryzatora - 1 sztuka; wymiary pasujące do elektryzatorów opisanych w lit. b powyżej, napięcie znamionowe – 12 V, pojemność – nie mniejsza niż 60 Ah;
 - i) kabel uziemiający 150 cm (oczko-oczko) - 1 sztuka;
 - j) kabel połączeniowy 100 cm (oczko-oczko) – 1 sztuka;
 - k) kabel akumulatora 1,7 m – 1 sztuka;
 - l) tabliczka ostrzegawcza – 4 sztuki;
 - m) listwa montażowa do elektryzatora – 1 sztuka;
 - n) instrukcja obsługi elektryzatora;
 - o) kołki drewniane Ø 5 -6 cm w liczbie 5 sztuk; wysokość 120-150 cm;
 - p) izolatory okrągłe, przeznaczone do drewna w liczbie 100 szt.
- 2) ponadto w ramach dostawy Wykonawca dostarczy tester do ogrodzeń elektrycznych (jeden dla wszystkich zestawów), dioda 12 kV, z uziemieniem;
- 3) Zamawiający wymaga, aby poszczególne elementy zestawu były kompatybilne i dostosowane technicznie do współpracy z oferowanym sprzętem;
- 4) zestawy ogrodzeń antydrapieżniczych muszą posiadać możliwość połączenia w jedno wspólne ogrodzenie;
- 5) wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać gwarancję producenta;
- 6) Wykonawca dokona dostawy zestawów ogrodzeń antydrapieżniczych, o których mowa w pkt 1 oraz testera, o którym mowa w pkt 2 – w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Montaż ogrodzeń

- 1) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zamontować zestawy ogrodzeń antydrapieżniczych na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach tj. na wyspach i łachach w korycie rzeki Wisła, na wysokości od m. Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim do m. Kraski Górne w powiecie garwolińskim;
- 2) Zamawiający wskaże Wykonawcy 4 lokalizacje do montażu zestawu ogrodzenia antydrapieżniczego;



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- 3) Zamawiający wskaże Wykonawcy lokalizacje, o których mowa w pkt 2 w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie;
- 4) Wykonawca dokona montażu zestawów ogrodzeń antydrapieżniczych – w terminie 5 dni roboczych od dnia protokolarnego odbioru dostawy ogrodzeń;
- 5) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania stanu technicznego wykonanych ogrodzeń i ewentualnej ich naprawy – w każdej z lokalizacji. W ramach zadania należy dokonywać kontroli w terenie, nie częściej niż co 5 dni kalendarzowych i nie rzadziej niż co 8 dni kalendarzowych, w okresie od dnia dokonania odbioru montażu ogrodzeń bez uwag przez Zamawiającego, do dnia 31 lipca 2026 roku. W ramach kontroli Wykonawca każdorazowo dokona weryfikacji stanu zabezpieczenia i funkcjonowania ogrodzeń antydrapieżniczych;
- 6) każdorazowo w terminie 1 dnia roboczego od dnia przeprowadzenia kontroli, Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres e-mail sprawozdanie z kontroli zawierające:
 - a) termin przeprowadzenia kontroli,
 - b) informację o stanie ogrodzeń w każdej z lokalizacji - wraz z dokumentacją zdjęciową, co najmniej 5 zdjęć z każdej lokalizacji,
 - c) informację o przeprowadzonych naprawach – wraz z dokumentacją zdjęciową wraz z dokumentacją zdjęciową, co najmniej 5 zdjęć z każdej lokalizacji;
- 7) dokumentacja zdjęciowa zostanie wykonana w rozdzielczości co najmniej 1920x1080;
- 8) Zamawiający dopuszcza zamieszczenie dokumentacji zdjęciowej na zewnętrznym serwerze Wykonawcy celem jej pobrania.

3. Warunki ogólne realizacji zamówienia

- 1) ogrodzenia antydrapieżnicze muszą być trwałe, demontowalne oraz umożliwiać wielokrotny montaż;
- 2) prace instalacyjne ogrodzeń antydrapieżniczych będą prowadzone w sposób nienaruszający środowiska lokalnego oraz w jak najmniejszym stopniu wpływać na zwierzęta żyjące w najbliższej okolicy;
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania aktywnej skrzynki e-mail wskazanej w umowie oraz codziennego sprawdzania czy nie wpłynęły nowe wiadomości od Zamawiającego – przez cały okres realizacji umowy.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

