



- UWAGA:
- 1, FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA GRUNCIE RODZIMYM NOŚNYM MIN. 1,0m POD POZ. TERENU PROJEKT.
 - 2, PO WYKONANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY WEZWAĆ UPRAWNIONEGO GEOLOGA CELEM ODBIORU GRUNTU POD FUNDAMENTAMI
 - 3, SPOD PŁYTY FUNDAMENTOWEJ USUNĄĆ ISTN. MURY FUNDAMENTOWE DO POZIOMU -1,20m W TO MIEJCE WYKONAĆ PODUSZKĘ ŻWIROWO-PIASKOWĄ ZAGĘSZCZONA WARSTWAMI PO 30cm DO $J_s=0,98$

FAZA INWESTYCJI	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA INWESTYCJI	BUDYNEK USŁUGOWY		
ADRES INWESTYCJI	OPOLE UL. BIASA 31 DZ. NR 37; 38/1		
<div><div></div><div><div>45-563 Opole ul. Wł. Łokietka 2a</div><div>tel: +48 603 670 593, +48 791 929 776</div></div></div> <div>NIP: 754-29-06-628</div>			
GL. PROJEKTANT	mgr inż. arch. MARIUSZ TENCZYŃSKI	11/OPOKK/2006 NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	dr inż. MARIUSZ CZABAK	OPL/1236/ PWBKb/16	
AUTOR OPRACOWANIA			
SPRAWDZENIE	inż. MIROSLAW CZABAK	12/90/Op.	
RZUT FUNDAMENTÓW		KONSTRUKCJA	
		BRANŻA	
		NAZWA ARCHIWUM/PLIKU	
FAZA RYSUNKU			
FAZA PROJEKTOWA	PROJEKT TECHNICZNY		
08.2025		1:100	1K
DATA OPRACOWANIA	WIELKOŚĆ ARKUSZA	SKALA	NR RYSUNKU