



**UWAGI:**

- NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU I MOŻE BYĆ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
  - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
  - WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.
  - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI WIĘZBY DACHOWEJ SŁUŻY CELOM KOSZTORYSOWYM I NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ GO JAKO WYTYCZNEJ DO ZAMAWIANIA DREWNA. DŁUGOŚCI ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZGODNIE ZE STANEM RZECZYWISTYM NA PLACU BUDOWY.
  - ELEMENTY DREWNIANE PRZED WBUDOWANIEM ZAIMPREGNOWAĆ PREPARATEM GRZYBO I OWADOBÓJCZYM. ZALECA SIĘ IMPREGNACJĘ CIŚNIENIOWĄ
  - W WIENCACH I NADPROŻACH, NA KTÓRYCH BĘDĄ OPIERANE MURŁATY ZATOPIĆ PODCZAS WYLEWANIA BETONU GWINTOWANE KOTWY Ø14 W ROZSTAWACH CO OKOŁO 1,5m.
  - UKŁAD ELEMENTÓW WIĘZBY JEST SCHEMATEM WYJŚCIOWYM DO DAJSZYCH PRAC CIESIELSKICH, NALEŻY DOPASOWAĆ GO DO MOŻLIWOŚCI WYKONAWCY. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ CIESIELSKĄ. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

jednostka projektowa <b>DJB KONSTRUKCJE BUDOWLANE</b> Damian Banaszczyk ul. Śląska 23 97-300 Piotrków Trybunalski NIP: 7712740978 REGON: 101651676 tel. 601187699 <b>BANA</b> BUDOWNICTWO		nazwa i adres inwestycji <b>Rozbudowa budynku hotelowego</b> dz. nr 820, ul. J. Radziwiłła 24, 99-416 Nieborów			
projektant mgr inż. Damian Banaszczyk		nr uprawnień LOD/2254/PWOK/13		data i podpis 10.2025	
sprawdził mgr inż. Joanna Boryca-Banaszczyk		nr uprawnień LOD/2342/PWOK/14		data i podpis 10.2025	
nazwa rysunku PRZEKRÓJ A-A PRZEZ WIĘZBĘ DACHOWĄ			stadium PROJEKT TECHNICZNY	skala 1:50	nr rys. <b>K-05</b>