



- UWAGI**
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 2. PROJEKT KANALIZACJI ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM, ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 3. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA STANOWIĄ OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
 4. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU NALEŻY SPRAWDZIĆ TRASY, RZĘDNE I WYMIARY POZOSTAŁYCH INSTALACJI.
 5. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW INSTALACJI I ROZPOCZĘCIEM ROBÓT MONTAŻOWYCH SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA INSTALACJI W WARUNKACH REALIZACJI. WSZELKIE NIEJASNOŚCI KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
 6. WSZELKIE ODSTĘPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
 7. OSPRZĘT, ARMATURĘ I URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRODUCENTA I ATOSTÓW / DOPUSZCZEŃ.
 8. PROWADZENIE WYSOKOŚCIOWE PRZEWODÓW KOORDYNOWAĆ MIĘDZYBRANŻOWO I Z NADZOREM AUTORSKIM.

LEGENDA INSTALACJA KANALIZACJI:

PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ POD POSADZKĄ

UWAGI DO KANALIZACJI:

1. WSZYSTKIE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU WYKONAĆ Z RUR PVC ŁĄCZONYCH KIELICHOWO NA USZCZELKĘ
2. PODEJŚCIA POD PRZYBORY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 3%
3. NA PIONACH ZAMONTOWAĆ REWIZJE.
4. GŁÓWNE PIONY KANALIZACJI WYPROWADZIĆ NAD DACH I ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ PVCØ110
5. RZĘDNE NA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ DOTYCZĄ SPODU KANAŁU LICZONE WZGLĘDEM 0,00 BUDYNKU

PROJEKT TECHNICZNY

ROZBUDOWA BUDYNKU HOTELOWEGO dz. nr 820, ul. J. Radziwiłła 24, 99-416 Nieborów		data: 12.2025
		skala: 1:100
projektant:	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Norbert Jastrzębski	LOD/0655/PWOS/06	
sprawdzający: dr inż. Tomasz Jerominko	LOD/0053/POOS/03	
tytuł rysunku: INSTALACJA KANALIZACJI RZUT FUNDAMENTÓW		nr rysunku IS-03