

Inwestycja: Schavemaker Invest sp. z o.o.
ROZBUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Ul.Fabryczna 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

PRZEDMIAR INWESTORSKI BRANŻA INSTALACJE SANITARNE
ZEWNĘTRZNE, rozpatrywać razem z opisem i rysunkami

LP.	NR W SPEC.	NAZWA ROBOTY	JEDN.	ILOŚĆ	UWAGI
	1	KANALIZACJA DESZCZOWA			
	1.1	Roboty ziemne i przygotowawcze			
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasowanie	km	0,20	
2		Roboty ziemne wraz z robotami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu	m3	128,00	
3		Wywóz nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz kosztem zagospodarowania	m³	115,00	
4		Zasypanie wykopów liniowych i obiektowych	m²	110,00	
5		Wykonanie podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m³	13,00	
6		Plantowanie terenu	m²	200,00	
	1.2	Kanały rurowe i koryta betonowe			
7		Zakup i montaż rur PP/PVC SN8 o śr 200	m	6,00	
8		Zakup i montaż rur PP/PVC SN8 o śr 400	m	10,00	
9		Zakup i montaż rur Pe de355	m	5,90	
10		Kształtki kanalizacyjne PP/PVC o śr. 200	szt	2,00	
11		Kształtki kanalizacyjne PP/PVC o śr. 400	szt	6,00	
12		Koryto betonowe skarpowe KB typ 50	szt	6,00	
13		Koryto betonowe KB typ 50	szt	80,00	
14		Próba szczelności	kpl	1,00	
	1.3	Studnie i urządzenia			
15		Dostawa i montaż przepompowni EPS typ PD/3000/250/250/EP229-C/R (studnia betonowa Ø3000, 2 pomp EP229-C o mocy 4,9 kW każda, szafy sterowniczej oraz ruraru i niezbędnych akcesorii jak czujniki, pływaki itp.)	kpl	1,00	
16		Dostawa i montaż Separatora typ Makoh-PE-20/200-4, z osadnikiem	kpl	1,00	
17		Dostawa i montaż wpust deszczowy uliczny betonowe o śr. 600 mm z rusztem uchylnym typ tradycyjny, osadnikiem o wysokości 0,5m osadnikiem i syfonem	kpl	2,00	
18		Dostawa i montaż studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową	kpl	1,00	
19		Dostawa i montaż studni rozprężnej - elementy studni o śr. 600 mm (kinieta, pierścień żelbetowy, wąż żeliwny), konstrukcja indywidualna	kpl	1,00	