
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7 w Czaplinku
ADRES INWESTYCJI: ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
ADRES INWESTORA: ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek					
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 033 gr. 14cm oraz boków lukarny wełną mineralną 035 gr. 8cm			
1 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		Elewacja pn-wsch 19,06 * 6,66 + 3,6 * 4,88 + 1,8 * 3,66 * 2 + 3,3 * 3,66 * 2	m2	181,84	
		Elewacja pd-zach 7,19 * 8,61 + 3,6 * 11,65 + 3,77 * 9,23 + 4,5 * 6,12	m2	166,18	
		Elewacje pn-zach i pd-wsch 10,25 * 7,17	m2	73,49	
				RAZEM	421,51
2 d.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2		
		421,51	m2	421,51	
				RAZEM	421,51
3 d.1	KNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2		
		421,51	m2	421,51	
				RAZEM	421,51
4 d.1	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		Okna (0,9 * 1,42) * 22 + (0,78 * 1,38) * 14 + (0,77 * 2,2) * 6 + (0,5 * 1,08) * 4 + (2,18 * 3,09) * 2	m2	68,98	
		Drzwi 2,09 * 2,55 + 1,6 * 2,18	m2	8,82	
				RAZEM	77,80
6 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		Parapety (0,9 * 22 + 0,78 * 14 + 0,5 * 4) * 0,25	m2	8,18	
		Obróbki dachu 7,35 * 2 * 0,3 + 5,35 * 0,2	m2	5,48	
		Obicia i obróbki lukarn 3,85 * 8 + (1,2 * 2 * 2 + 1,9 * 2 * 2 + 0,7 * 2 + 1,4 * 2 + 2,25 * 2) * 0,4 + (3,3 * 8) * 0,25 + (1,8 + 0,5 * 2) * 2 * 0,25 + (3,3 + 0,5 * 2) * 0,25 + 4,8 * 2 * 0,25	m2	50,72	
		Obróbki pozostałe (0,9 * 2 + 1 + 1,4 * 2) * 0,2	m2	1,12	
				RAZEM	65,50
7 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,45 + 6,7 + 9,25 + 9,15 + 1,9 * 8	m	46,75	
				RAZEM	46,75
8 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,94 + 7,52 + 7,19 + 8,27 + 0,5 + 1 + 3,2 * 2	m	38,82	
				RAZEM	38,82
9 d.1	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki wraz z gąsiorami (budynek sąsiedni)	m2		
		7,35 * 1,5 * 2	m2	22,05	
				RAZEM	22,05
10 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu (budynek sąsiedni)	m2		
		7,35 * 1,5 * 2	m2	22,05	
				RAZEM	22,05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmruszałych tynków (przyjęto 2% powierzchni)	m2		
		Elewacja pn-wsch wraz z lukarnami $19,06 * 6,92 + (1,8 * 3,32) * 2 + (3,3 * 3,22) * 2$	m2	165,10	
		Elewacja pd-zach z loggiami $7,19 * 8,61 + 3,6 * 10,96 + 8,27 * 7,26 + 1,35 * 2,5 * 2 + 1,1 * 2,5 * 2$	m2	173,65	
		Elewacje pn-zach i pd-wsch $0,27 * 6,34 + 5,44 + 0,6 * 6,63 + 6 + 10,25 * 6,66 + 1,1 * 9,23 + 1,68 * 9,23$	m2	111,05	
		Otwory okienne i drzwiowe $-68,98 - 4,59 - 1,6 * 2,18$	m2	-77,06	
		2% powierzchni $-372,74 * 0,98$	m2	-365,29	
				RAZEM	7,45
12 d.1	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m2		
		7,45	m2	7,45	
				RAZEM	7,45
13 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na ościeżach	m2		
		Okna $((0,9 + 2 * 1,42) * 22 + (0,78 + 2 * 1,38) * 14 + (0,77 + 2 * 2,2) * 6 + (0,5 + 2 * 1,08) * 4) * 0,15$	m2	26,03	
		Drzwi $(2,09 + 2 * 2,55 + 1,6 + 2 * 2,18) * 0,15$	m2	1,97	
				RAZEM	28,00
14 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		Elewacja pn-wsch wraz z lukarnami $19,06 * 6,92 + (1,8 * 3,32) * 2 + (3,3 * 3,22) * 2$	m2	165,10	
		Elewacja pd-zach z loggiami $7,19 * 8,61 + 3,6 * 10,96 + 8,27 * 7,26 + 1,35 * 2,5 * 2 + 1,1 * 2,5 * 2$	m2	173,65	
		Elewacje pn-zach i pd-wsch $0,27 * 6,34 + 5,44 + 0,6 * 6,63 + 6 + 10,25 * 6,66 + 1,1 * 9,23 + 1,68 * 9,23$	m2	111,05	
		Ościeża 28	m2	28,00	
		Otwory okienne i drzwiowe $-77,06$	m2	-77,06	
				RAZEM	400,74
15 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		400,74	m2	400,74	
				RAZEM	400,74
16 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,033 gr. 14cm	m2		
		Elewacje $165,1 + 173,65 + 111,05$	m2	449,80	
		Otwory okienne i drzwiowe $-77,06$	m2	-77,06	
				RAZEM	372,74
17 d.1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian EPS 0,033 gr. 3cm	m2		
		Elewacje $((0,9 + 2 * 1,42) * 22 + (0,78 + 2 * 1,38) * 14 + (0,77 + 2 * 2,2) * 6 + (0,5 + 2 * 1,08) * 4) * 0,29$	m2	50,32	
				RAZEM	50,32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - wełna mineralna 035 gr. 8cm - boki lukarn	m2		
		Boki lukarn 5,47 * 8	m2	43,76	
				RAZEM	43,76
19 d.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (165g/m2)	m2		
		50,32	m2	50,32	
				RAZEM	50,32
20 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką	m		
		Otworki okienne i drzwiowe $(0,9 + 2 * 1,42) * 22 + (0,78 + 2 * 1,38) * 14 + (0,77 + 2 * 2,2) * 6 + (0,5 + 2 * 1,08) * 4 + (2,09 + 2 * 2,55) + (1,6 + 2 * 2,18)$	m	186,65	
		Narożniki budynku $10,8 * 2 + 0,81 + 0,7 + 3 * 8 + 3,62 + 8,61 + 10,65 * 2 + 3,2 + 2,5 * 4$	m	93,84	
				RAZEM	280,49
21 d.1	KNR AT-38 0501-01	Montaż listwy okapnikowej	m		
		$7,94 + 7,52 + 0,81 + 0,7 + 0,27 + 0,6$	m	17,84	
				RAZEM	17,84
22 d.1	KNR AT-38 0501-03	Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych	m		
		186,65	m	186,65	
				RAZEM	186,65
23 d.1	KNR AT-38 0502-02	Montaż profili ochronnych podparapetowych	m		
		$(0,9 * 22 + 0,78 * 14 + 0,77 * 6 + 0,5 * 4)$	m	37,34	
				RAZEM	37,34
24 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety	m2		
		$(0,9 * 22 + 0,78 * 14 + 0,77 * 6 + 0,5 * 4) * 0,3$	m2	11,20	
				RAZEM	11,20
25 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie	m2		
		372,74	m2	372,74	
				RAZEM	372,74
26 d.1	KNR 0-23 0933-04 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie, baranek 2mm	m2		
		Ościeża 50,32	m2	50,32	
				RAZEM	50,32
27 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych podsufitek, okapów i końcówek krokwi wraz z wyczyszczeniem	m2		
		$(7,94 + 7,52 + 7,19 + 8,27) * 0,6$	m2	18,55	
				RAZEM	18,55
28 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0.6mm	m2		
		Parapety $(0,9 * 22 + 0,78 * 14 + 0,5 * 4) * 0,4$	m2	13,09	
		Obróbki dachu $7,35 * 2 * 0,3 + 5,35 * 0,35$	m2	6,28	
		Obróbki lukarn $(1,2 * 2 * 2 + 1,9 * 2 * 2 + 0,7 * 2 + 1,4 * 2 + 2,25 * 2) * 0,55 + (3,3 * 8) * 0,35 + (1,8 + 0,5 * 2) * 2 * 0,25 + (3,3 + 0,5 * 2) * 0,25 + 4,8 * 2 * 0,25$	m2	25,72	
		Obróbki pozostałe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0,9 * 2 + 1,4 * 2) * 0,2 + 1 * 0,35$	m2	1,27	
				RAZEM	46,36
29 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm	m		
		38,82	m	38,82	
				RAZEM	38,82
30 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm	m		
		46,75	m	46,75	
				RAZEM	46,75
31 d.1	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (budynek sąsiedni)	m2		
		22,05	m2	22,05	
				RAZEM	22,05
32 d.1	KNR AT-09 0101-03	Łaczenie - rozstaw łat wg istniejących (budynek sąsiedni)	m2		
		22,05	m2	22,05	
				RAZEM	22,05
33 d.1	KNR 19-01 0501-04	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową (budynek sąsiedni - rodzaj dachówki uzgodnić z Inwestorem)	m2		
		22,05	m2	22,05	
				RAZEM	22,05
34 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 53, 54, 55)			
2		OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM WEŁNĄ MINERALNĄ 033 gr. 10cm i 039 gr.20cm			
35 d.2	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej (istniejąca wełna mineralna do ponownego użycia)	m3		
		$(8,7 * 18,44 + 2,7 * 2) / 2 * 0,15 + (8,7 * 18,44 + 2,7 * 2) / 2 * 0,03$	m3	14,92	
				RAZEM	14,92
36 d.2	kalk. własna	Podwyższenie i remont wyłazu strychowego	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.2	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m2		
		165,83	m2	165,83	
				RAZEM	165,83
38 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna zdemontowana 15cm (miedzy belkami stropowymi)	m2		
		165,83 / 2	m2	82,92	
				RAZEM	82,92
39 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna zdemontowana 3cm (miedzy belkami stropowymi)	m2		
		165,83 / 2	m2	82,92	
				RAZEM	82,92
40 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna nowa 039 gr 10cm (nowa warstwa na wełnę 3cm miedzy belkami stropowymi)	m2		
		82,92	m2	82,92	
				RAZEM	82,92
41 d.2	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. (legary)	m3 drew		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(8,7 * 2 * 18,44) * 0,10 * 0,05 + (2,7 / 2 * 2) * 0,10 * 0,05$	m3 drew	1,62	
				RAZEM	1,62
42 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna 033 gr 10cm (nowa warstwa nad warstwą nad zamontowanym starym ociepleniem 15cm - między legarami)	m2		
		82,92	m2	82,92	
				RAZEM	82,92
43 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna 039 gr 10cm (nowa warstwa nad warstwą nad zamontowanym starym ociepleniem 3cm i nowym 10cm - między legarami)	m2		
		82,92	m2	82,92	
				RAZEM	82,92
44 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 22mm	m2		
		165,83	m2	165,83	
				RAZEM	165,83
45 d.2		Wymiana wyłazu dachowego na nowy aluminiowy z naświetlem			
		1		1,00	
				RAZEM	1,00
3		Ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną 034 gr. 12cm METODĄ NATRYSKU			
46 d.3	KNR-W 2-16 0119-08	Izolacja natryskowa wełną mineralną 0,034 W/mK o grubości 12cm powierzchni płaskich (ocieplenie stropu piwnic, dodano 20% ceny za utrudnienia z tytułu demontażu i montażu instalacji i sprzętu elektrycznego oraz przygotowanie pomieszczeń do pracy)	m2		
		Piwnice 18,44 * 8,67	m2	159,87	
		Ściany działowe -159,87 * 0,15	m2	-23,98	
				RAZEM	135,89
4		Ocieplenie stropu mieszkanie/klatka schodowa wełną mineralną 033 gr. 12cm			
47 d.4	KNR 2-22 0801-03	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa	m2		
		4,52 * 2,68	m2	12,11	
				RAZEM	12,11
48 d.4	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m2		
		12,11	m2	12,11	
				RAZEM	12,11
49 d.4	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m2		
		12,11	m2	12,11	
				RAZEM	12,11
5		Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem XPS 035 gr. 10cm (cokół od strony ulicy)			
50 d.5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		Cokół od strony ulicy $(7,94 + 0,81 + 0,7 + 7,52 + 0,6 + 0,27) * 0,55$	m2	9,81	
				RAZEM	9,81
51 d.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		9,81	m2	9,81	
				RAZEM	9,81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian XPS 0,035 gr. 10cm	m2		
		9,81	m2	9,81	
				RAZEM	9,81
53 d.5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)	m2		
		9,81	m2	9,81	
				RAZEM	9,81
54 d.5	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły	szt		
		9,81 * 4	szt	39,24	
				RAZEM	39,24
55 d.5	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie	m2		
		9,81	m2	9,81	
				RAZEM	9,81
6		Ocieplenie dachów lukarn styropapą EPS 036 gr. 14cm			
56 d.6	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku (styropapa EPS 200 -036 gr. 14 cm)	m2		
		1,8 * 3,1 * 2 + 3,3 * 3,1 * 2	m2	31,62	
				RAZEM	31,62
57 d.6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		31,62	m2	31,62	
				RAZEM	31,62
7		Wymiana okien zewnętrznych na klatce schodowej			
58 d.7	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawietrzakami	m2		
		Okna na klatce schodowej 0,5 * 1,08 * 4	m2	2,16	
				RAZEM	2,16
59 d.7	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawietrzakami	m2		
		Okna piwniczne 0,45 * 0,5 * 9 + 0,45 * 0,8	m2	2,39	
				RAZEM	2,39
8		Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych na klatce schodowej			
60 d.8	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi i wrota drewniane ocieplane z naswietłem U=1,3 W/(m2·K) z samozamykaczem i z obróbką obsadzenia - drzwi zewnętrzne od ulicy	m2		
		2,09 * 2,55	m2	5,33	
				RAZEM	5,33
61 d.8	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi i wrota aluminiowe ocieplane z naswietłem U=1,3 W/(m2·K) z samozamykaczem i z obróbką obsadzenia - drzwi zewnętrzne od podwórka	m2		
		1,6 * 2,18	m2	3,49	
				RAZEM	3,49
62 d.8	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi i wrota aluminiowe ocieplane U=1,3 W/(m2·K) z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne do piwnicy	m2		
		0,85 * 2,05	m2	1,74	
				RAZEM	1,74
63 d.8	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi i wrota aluminiowe z naswietłem z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne na klatce schodowej	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,6 * 2,1	m2	3,36	
				RAZEM	3,36
9		REMONT BALKONÓW I LOGGII			
64 d.9	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek	m2		
		Posadzki 3,2 * 1,1 * 4	m2	14,08	
		Cokoliki (3,2 * 4 + 1,1 * 6 - 0,77 * 2) * 0,1	m2	1,79	
				RAZEM	15,87
65 d.9	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (skucie warstwy spadkowej płyty loggii i balkonowej)	m3		
		14,08 * 0,1	m3	1,41	
				RAZEM	1,41
66 d.9	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (obróbki loggii i balkonów)	m2		
		Obróbki loggii i balkonów (3,2 + 1,1) * 2 * 0,15	m2	1,29	
				RAZEM	1,29
67 d.9	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
68 d.9	KNR BC-02 0209-06	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną - drobne elementy stalowe (zabezpieczenie odkrytego zbrojenia płyt balkonowych i loggii wraz z wyczyszczeniem)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
69 d.9	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
70 d.9	KNR AT-39 0103-01	Wykonanie warstwy szczerwnej z zaprawy polimerowo-cementowej	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
71 d.9	KNR AT-39 0103-05	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
72 d.9	KNR AT-39 0103-06	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
73 d.9	KNR AT-39 0104-01	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej - jedna warstwa	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
74 d.9	KNR AT-39 0104-04	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej - wklejenie pasów membrany w narożach	m		
		3,2 * 4 + 1,1 * 6 - 0,77 * 2	m	17,86	
				RAZEM	17,86
75 d.9	KNR AT-39 0105-01	Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) układanych w jednej warstwie	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.9	KNR AT-39 0106-01	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
77 d.9	KNR AT-39 0109-01	Wykonanie podkładu dociskowego	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
78 d.9	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
79 d.9	KNR AT-39 0111-02	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
80 d.9	KNR AT-39 0110-03	Obsadzenie profili okapowych aluminiowych	m		
		$3,2 * 2 + 1,1 * 2 + 0,25 * 2$	m	9,10	
				RAZEM	9,10
81 d.9	KNR AT-39 0112-01	Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20 cm lub 30x30 cm	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
82 d.9	KNR AT-39 0113-01	Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20 cm, cokolik wys. 10 cm	m		
		$(3,2 * 4 + 1,1 * 6 - 0,77 * 2) * 0,1$	m	1,79	
				RAZEM	1,79
83 d.9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją (spody/sufity płyt balkonowych i loggi)	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
84 d.9	KNR 0-23 2612-01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 032 gr. 3cm do ścian (spody/sufity płyt balkonowych i loggi)	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
85 d.9	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (spody/sufity płyt balkonowych i loggi)	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
86 d.9	KNR AT-31 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach - tynk barwiony w masie	m2		
		14,08	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
87 d.9	KSNR 2 1201-04	Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - wymiana, nowe balustrady mocowane od czoła płyt balkonowych i loggii	m		
		$(3,2 + 1,1) * 2 + (3,2 + 0,25 * 2) * 2$	m	16,00	
				RAZEM	16,00
10		REMONT KOMINÓW			
88 d.10	KNR 19-01 0429-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
89 d.10	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie korony kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		$2,5 * 0,6 * 0,3$	m3	0,45	
				RAZEM	0,45

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.10	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmuszających tynków (przyjęto 5% powierzchni)	m2		
		Kominy $((2,5 * 3 * 2 + 0,6 * 3 * 2) * 2 + (1,2 * 1,5 * 2 + 0,4 * 1,5 * 2)) * 0,05$	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
91 d.10	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m2		
		2,1	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
92 d.10	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		Kominy $(2,5 * 3 * 2 + 0,6 * 3 * 2) * 2 + (1,2 * 1,5 * 2 + 0,4 * 1,5 * 2)$	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
93 d.10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		42	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
94 d.10	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - wełna mineralna gr. 5cm	m2		
		Kominy 42	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
95 d.10	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie	m2		
		42	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
96 d.10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0.6mm	m2		
		Kominy $(2,5 * 3 + 0,6 * 4 + 1,2 * 2 + 0,4 * 2) * 0,4 * 2$	m2	10,48	
				RAZEM	10,48
97 d.10	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11		ROBOTY INNE			
98 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		$(7,45 + 28 + 2,1) * 0,02 + 1,41 + 0,45 + 3$	m3	5,61	
				RAZEM	5,61
99 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		5,61	m3	5,61	
				RAZEM	5,61
100 d.11	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu z budynku	t		
		5,61 * 1,5	t	8,42	
				RAZEM	8,42
101 d.11		Zajęcie pasa chodnika			
		1		1,00	
				RAZEM	1,00

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek								
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 033 gr. 14cm oraz boków lukarn wełną mineralną 035 gr. 8cm						0,00
1 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		0,00		421,51	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,179600	0,00	0,00		
2*	2600104	--Materiały-- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m3	0,000140	0,00	0,00		
3*	8990499	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	0,069200	0,00	0,00		
4*	8990489	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	0,069200	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	48200	--Sprzęt-- rusztowania ramowe elewacyjne	m-g	0,042800	0,00	0,00		
Razem pozycja							421,51	0,00
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2		0,00		421,51	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,026200	0,00	0,00		
2*	3900701	--Materiały-- siatka rusztowaniowa	m2	1,155000	0,00	0,00		
3*	8990499	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	0,055800	0,00	0,00		
4*	8990489	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	0,055800	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	48200	--Sprzęt-- rusztowania ramowe elewacyjne	m-g	0,006200	0,00	0,00		
Razem pozycja							421,51	0,00
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2		0,00		421,51	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,004000	0,00	0,00		
2*	5000152	--Materiały-- rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy)	m	0,000600	0,00	0,00		
3*	7590699	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt	0,000300	0,00	0,00		
4*	1121000	bednarka ocynkowana 20x3mm	kg	0,000200	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
		--Sprzęt--						

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	48200	rusztowania ramowe elewacyjne	m-g	0,001700	0,00	0,00		
Razem pozycja							421,51	0,00
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		0,00		2,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,530000	0,00	0,00		
2*	8990499	--Materiały-- kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	8990489	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	1,000000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	48200	--Sprzęt-- rusztowania ramowe elewacyjne	m-g	0,130000	0,00	0,00		
Razem pozycja							2,00	0,00
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		0,00		77,80	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,130000	0,00	0,00		
2*	AT38006	--Materiały-- folia ochronna	m2	1,100000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,003000	0,00	0,00		
Razem pozycja							77,80	0,00
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		0,00		65,50	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,00		
Razem pozycja							65,50	0,00
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		0,00		46,75	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,110000	0,00	0,00		
Razem pozycja							46,75	0,00
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR-W 4- 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		0,00		38,82	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,150000	0,00	0,00		
Razem pozycja							38,82	0,00
Cena jednostkowa								

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9 d.1	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki wraz z gąsiorami (budynek sąsiedni)	m2		0,00		22,05	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,450000	0,00	0,00		
2*	2600104	--Materiały-- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m3	0,002000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,00		
Razem pozycja							22,05	0,00
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu (budynek sąsiedni)	m2		0,00		22,05	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,110000	0,00	0,00		
Razem pozycja							22,05	0,00
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmuszających tynków (przyjęto 2% powierzchni)	m2		0,00		7,45	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,180000	0,00	0,00		
Razem pozycja							7,45	0,00
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 4- 01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m2		0,00		7,45	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,220000	0,00	0,00		
2*	1701102	--Materiały-- cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0,004200	0,00	0,00		
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,004400	0,00	0,00		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,022900	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,030000	0,00	0,00		
7*	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0,030000	0,00	0,00		
Razem pozycja							7,45	0,00
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na ościeżach	m2		0,00		28,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,180000	0,00	0,00		
Razem pozycja							28,00	0,00
Cena jednostkowa								

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
14 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		0,00		400,74	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,272000	0,00	0,00		
Razem pozycja							400,74	0,00
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		0,00		400,74	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,066200	0,00	0,00		
2*	1552327	--Materiały-- emulsja gruntująca	kg	0,200000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,000100	0,00	0,00		
Razem pozycja							400,74	0,00
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,033 gr. 14cm	m2		0,00		372,74	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,329000	0,00	0,00		
2*	1562600	--Materiały-- płyty styropianowe EPS 0,033 gr. 14 cm	m3	0,157500	0,00	0,00		
3*	1554103	zaprawa klejowa do styropianu i siatki	kg	4,500000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,013500	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem pozycja							372,74	0,00
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian EPS 0,033 gr. 3cm	m2		0,00		50,32	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,595000	0,00	0,00		
2*	1562600	--Materiały-- płyty styropianowe EPS 0,033 gr. 3 cm	m3	0,031500	0,00	0,00		
3*	1554103	zaprawa klejowa do styropianu i siatki	kg	6,000000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,013500	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem pozycja							50,32	0,00
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - wełna mineralna 035 gr. 8cm - boki lukarn	m2		0,00		43,76	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,438000	0,00	0,00		
2*	2310499	--Materiały-- płyty z wełny mineralnej 035 gr. 8cm	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	1554104	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	6,000000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,018000	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,014200	0,00	0,00		
Razem pozycja							43,76	0,00
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (165g/m2)	m2		0,00		50,32	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,382000	0,00	0,00		
2*	1554103	--Materiały-- zaprawa klejowa do styropianu i siatki	kg	4,500000	0,00	0,00		
3*	3900600	siatka z włókna szklanego 165g/m2	m2	1,643000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,007000	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,005200	0,00	0,00		
Razem pozycja							50,32	0,00
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką	m		0,00		280,49	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,220000	0,00	0,00		
2*	1554103	--Materiały-- zaprawa klejowa do styropianu i siatki	kg	0,900000	0,00	0,00		
3*	1220200	kątownik z siatką 15x10cm	m	1,176000	0,00	0,00		

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000700	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,000500	0,00	0,00		
Razem pozycja							280,49	0,00
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR AT-38 0501-01	Montaż listwy okapnikowej	m		0,00		17,84	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,150000	0,00	0,00		
2*	AT38072	--Materiały-- listwa okapnikowa	m	1,100000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem pozycja							17,84	0,00
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR AT-38 0501-03	Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych	m		0,00		186,65	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,150000	0,00	0,00		
2*	AT38075	--Materiały-- profil dylatacyjny przyokienny	m	1,100000	0,00	0,00		
3*	AT38034	zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej	kg	0,390000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem pozycja							186,65	0,00
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR AT-38 0502-02	Montaż profili ochronnych podparapetowych	m		0,00		37,34	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,220000	0,00	0,00		
2*	AT38079	--Materiały-- profil ochronny podparapetowy	m	1,100000	0,00	0,00		
3*	AT38034	zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej	kg	0,390000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem pozycja							37,34	0,00
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety	m2		0,00		11,20	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,168100	0,00	0,00		
2*	2380807	--Materiały-- zaprawa klejąca	m3	0,028000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,142700	0,00	0,00		
Razem pozycja							11,20	0,00
Cena jednostkowa								

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
25 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie	m2		0,00		372,74	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,498600	0,00	0,00		
2*	2350040	--Materiały-- silikonowy tynk dekoracyjny	kg	2,900000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,006400	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,009000	0,00	0,00		
Razem pozycja							372,74	0,00
Cena jednostkowa								
26 d.1	KNR 0-23 0933-04 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie, baranek 2mm	m2		0,00		50,32	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,598200	0,00	0,00		
2*	2350040	--Materiały-- silikonowy tynk dekoracyjny	kg	2,900000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,006400	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,009000	0,00	0,00		
Razem pozycja							50,32	0,00
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych podsufitek, okapów i końcówek krokwi wraz z wyczyszczeniem	m2		0,00		18,55	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,620000	0,00	0,00		
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa	dm3	0,075000	0,00	0,00		
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0,490000	0,00	0,00		
4*	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,081000	0,00	0,00		
5*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,087000	0,00	0,00		
6*	1050199	Benzyna do lakierów	dm3	0,038000	0,00	0,00		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
Razem pozycja							18,55	0,00
Cena jednostkowa								
28 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0.6mm	m2		0,00		46,36	0,00

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,943700	0,00	0,00		
2*	1120300	--Materiały-- blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska 0.6 mm	kg	5,550000	0,00	0,00		
3*	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,029000	0,00	0,00		
4*	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,006900	0,00	0,00		
Razem pozycja							46,36	0,00
Cena jednostkowa								
29 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm	m		0,00		38,82	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,650700	0,00	0,00		
2*	1120300	--Materiały-- blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska 0.6 mm	kg	1,950000	0,00	0,00		
3*	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,021000	0,00	0,00		
4*	1343099	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	2,000000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,003500	0,00	0,00		
7*	34000	wyciąg	m-g	0,002000	0,00	0,00		
Razem pozycja							38,82	0,00
Cena jednostkowa								
30 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm	m		0,00		46,75	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,835100	0,00	0,00		
2*	1120300	--Materiały-- blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska 0.6 mm	kg	2,070000	0,00	0,00		
3*	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,023000	0,00	0,00		
4*	1342999	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,330000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,002800	0,00	0,00		
Razem pozycja							46,75	0,00
Cena jednostkowa								
31 d.1	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (budynek sąsiedni)	m2		0,00		22,05	0,00

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,420000	0,00	0,00		
2*	1560399	--Materiały-- folia dachowa	m2	1,250000	0,00	0,00		
3*	2642012	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m3	0,003200	0,00	0,00		
4*	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,003000	0,00	0,00		
7*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,002000	0,00	0,00		
Razem pozycja							22,05	0,00
Cena jednostkowa								
32 d.1	KNR AT-09 0101-03	Łaczenie - rozstaw łat wg istniejących (budynek sąsiedni)	m2		0,00		22,05	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,190000	0,00	0,00		
2*	2642012	--Materiały-- łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m3	0,010100	0,00	0,00		
3*	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,040000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007000	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,004000	0,00	0,00		
Razem pozycja							22,05	0,00
Cena jednostkowa								
33 d.1	KNR 19-01 0501-04	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową (budynek sąsiedni - rodzaj dachówki uzgodnić z Inwestorem)	m2		0,00		22,05	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,200000	0,00	0,00		
2*	1820099	--Materiały-- dachówka ceramiczna	szt	16,200000	0,00	0,00		
3*	1820199	gąsiori ceramiczne	szt	0,380000	0,00	0,00		
4*	2380800	zaprawa wapienna M 4	m3	0,004000	0,00	0,00		
5*	2640199	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II	m3	0,001000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
7*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,047000	0,00	0,00		
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,025000	0,00	0,00		
Razem pozycja							22,05	0,00
Cena jednostkowa								
34 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 53, 54, 55)						0,00

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	48200	--Sprzęt-- rusztowania ramowe elewacyjne 1 243,706375/(0,84*4)	m-g	1,000000	0,00	0,00		
Razem pozycja								0,00
Razem dział: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM 033 gr. 14cm ORAZ BOKÓW LUKARN WEŁNĄ MINERALNĄ 035 gr. 8cm								0,00
2		OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM WEŁNĄ MINERALNĄ 033 gr. 10cm i 039 gr.20cm						0,00
35 d.2	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej (istniejąca wełna mineralna do ponownego użycia)	m3		0,00		14,92	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,920000	0,00	0,00		
2*	34000	--Sprzęt-- wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	0,220000	0,00	0,00		
3*	39531	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0,040000	0,00	0,00		
Razem pozycja								14,92
Cena jednostkowa								0,00
36 d.2	kalk. własna	Podwyższenie i remont wyłazu strychowego	szt		0,00		1,00	0,00
Razem pozycja								1,00
Cena jednostkowa								0,00
37 d.2	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m2		0,00		165,83	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,390000	0,00	0,00		
Razem pozycja								165,83
Cena jednostkowa								0,00
38 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna zdemonstowana 15cm (miedzy belkami stropowymi)	m2		0,00		82,92	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,090700	0,00	0,00		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze	%	1,500000		0,00		
3*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007700	0,00	0,00		
4*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,008900	0,00	0,00		
Razem pozycja								82,92
Cena jednostkowa								0,00
39 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna zdemonstowana 3cm (miedzy belkami stropowymi)	m2		0,00		82,92	0,00
		--Robocizna--						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,090700	0,00	0,00		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze	%	1,500000		0,00		
3*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007700	0,00	0,00		
4*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,008900	0,00	0,00		
Razem pozycja							82,92	0,00
Cena jednostkowa								
40 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna nowa 039 gr 10cm (nowa warstwa na wełnę 3cm między belkami stropowymi)	m2		0,00		82,92	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,090700	0,00	0,00		
2*	2311407	--Materiały-- wełna mineralna - 039 gr. 10cm	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007700	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,008900	0,00	0,00		
Razem pozycja							82,92	0,00
Cena jednostkowa								
41 d.2	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. (legary)	m3 dre w.		0,00		1,62	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	12,370000	0,00	0,00		
2*	2641810	--Materiały-- Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasyczone kl. II	m3	1,060000	0,00	0,00		
3*	1412234	Środki impregnacyjne	kg	0,570000	0,00	0,00		
4*	6804205	śruby zgrubne z nakrętkami	kg	8,920000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,910000	0,00	0,00		
7*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,690000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,62	0,00
Cena jednostkowa								
42 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna 033 gr 10cm (nowa warstwa nad warstwą nad zamontowanym starym ociepleniem 15cm - między legarami)	m2		0,00		82,92	0,00
		--Robocizna--						

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,090700	0,00	0,00		
2*	2311407	--Materiały-- wełna mineralna - 033 gr. 10cm	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007700	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,008900	0,00	0,00		
Razem pozycja							82,92	0,00
Cena jednostkowa								
43 d.2	KNR 2-02 0613-03	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna 039 gr 10cm (nowa warstwa nad warstwą nad zamontowanym starym ociepleniem 3cm i nowym 10cm - między legarami)	m2		0,00		82,92	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,090700	0,00	0,00		
2*	2311407	--Materiały-- wełna mineralna - 039 gr. 10cm	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007700	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,008900	0,00	0,00		
Razem pozycja							82,92	0,00
Cena jednostkowa								
44 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 22mm	m2		0,00		165,83	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,250000	0,00	0,00		
2*	2660746	--Materiały-- Płyta OSB gr. 22 mm	m2	1,100000	0,00	0,00		
3*	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,100000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem pozycja							165,83	0,00
Cena jednostkowa								
45 d.2		Wymiana wylazu dachowego na nowy aluminiowy z naświetlem			0,00		1,00	0,00
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM WEŁNĄ MINERALNĄ 033 gr. 10cm i 039 gr.20cm								0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3		Ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną 034 gr. 12cm metodą natrysku						0,00
46 d.3	KNR-W 2-16 0119-08	Izolacja natryskowa wełną mineralną 0,034 W/mK o grubości 12cm powierzchni płaskich (ocieplenie stropu piwnic, dodano 20% ceny za utrudnienia z tytułu demontażu i montażu instalacji i sprzętu elektrycznego oraz przygotowanie pomieszczeń do pracy)	m2		0,00		135,89	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,250000	0,00	0,00		
2*	6700099	--Materiały-- wełna mineralna natryskowa 034 gr. 12cm	kg	21,100000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,00		
4*	77211	--Sprzęt-- zespół do natryskiwania izolacji termicznej	m-g	1,500000	0,00	0,00		
Razem pozycja							135,89	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną 034 gr. 12cm metodą natrysku								0,00
4		Ocieplenie stropu mieszkanie/klatka schodowa wełną mineralną 033 gr. 12cm						0,00
47 d.4	KNR 2-22 0801-03	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa	m2		0,00		12,11	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,044 * 0,955	r-g	0,042020	0,00	0,00		
2*	6700499	--Materiały-- wełna mineralna - 033 gr. 12cm	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem pozycja							12,11	0,00
Cena jednostkowa								
48 d.4	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m2		0,00		12,11	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,810000	0,00	0,00		
2*	1750899	--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	1323320	profile nośne 60/27	m	1,900000	0,00	0,00		
4*	1323000	profile przyściennne 28/27	m	0,400000	0,00	0,00		
5*	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,380000	0,00	0,00		
6*	1323450	wieszak w 60/100	szt	1,520000	0,00	0,00		
7*	1346390	blachowkręty typ 212/25	szt	18,500000	0,00	0,00		
8*	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	0,504000	0,00	0,00		
9*	3903010	taśma	m	1,000000	0,00	0,00		
10*	1323480	pręt mocujący	szt	1,520000	0,00	0,00		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedm.	Cena jedm.	Koszt jedm.	Ilość	Wartość
12*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,00		
13*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem pozycja							12,11	0,00
Cena jednostkowa								
49 d.4	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m2		0,00		12,11	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,180000	0,00	0,00		
2*	1510800	--Materiały-- farba emulsyjna	dm3	0,300000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
Razem pozycja							12,11	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: OCIEPLENIE STROPU MIESZKANIE/KLATKA SCHODOWA WEŁNĄ MINERALNĄ 033 gr. 12cm								0,00
5		OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM XPS 035 gr. 10cm (cokół od strony ulicy)						0,00
50 d.5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		0,00		9,81	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,272000	0,00	0,00		
Razem pozycja							9,81	0,00
Cena jednostkowa								
51 d.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		0,00		9,81	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,066200	0,00	0,00		
2*	1552327	--Materiały-- emulsja gruntująca	kg	0,200000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,000100	0,00	0,00		
Razem pozycja							9,81	0,00
Cena jednostkowa								
52 d.5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian XPS 0,035 gr. 10cm	m2		0,00		9,81	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,329000	0,00	0,00		
2*	1562600	--Materiały-- płyty styropianowe EPS 0,033 gr. 14 cm	m3	0,157500	0,00	0,00		
3*	1554103	zaprawa klejowa do styropianu i siatki	kg	4,500000	0,00	0,00		

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,013500	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem pozycja							9,81	0,00
Cena jednostkowa								
53 d.5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)	m2		0,00		9,81	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,611200	0,00	0,00		
2*	1554103	--Materiały-- zaprawa klejowa do styropianu i siatki	kg	4,500000	0,00	0,00		
3*	3900600	siatka z włókna szklanego 165g/m2	m2	1,135000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007000	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,005200	0,00	0,00		
Razem pozycja							9,81	0,00
Cena jednostkowa								
54 d.5	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły	szt		0,00		39,24	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,064100	0,00	0,00		
2*	8990499	--Materiały-- dyble z zaślepką styropianową lub z wełny	szt.	1,040000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,000200	0,00	0,00		
Razem pozycja							39,24	0,00
Cena jednostkowa								
55 d.5	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie	m2		0,00		9,81	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,498600	0,00	0,00		
2*	2350040	--Materiały-- silikonowy tynk dekoracyjny	kg	2,900000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,006400	0,00	0,00		

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,009000	0,00	0,00		
Razem pozycja							9,81	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM XPS 035 gr. 10cm (cokół od strony ulicy)								0,00
6		OCIEPLENIE DACHÓW LUKARN STYROPAPĄ EPS 036 gr. 14cm						0,00
56 d.6	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku (styropapa EPS 200-036 gr. 14 cm)	m2		0,00		31,62	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,226200	0,00	0,00		
2*	2301501	--Materiały-- Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,300000	0,00	0,00		
3*	1561399	Styropapa EPS 200-036 dach/podłoga/ - styropian laminowany jednostronnie papą - płyta 1 m2 gr. 14cm	m2	1,020000	0,00	0,00		
4*	2300100	Klej bitumiczny do styropapy	kg	1,100000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,007300	0,00	0,00		
7*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,011600	0,00	0,00		
Razem pozycja							31,62	0,00
Cena jednostkowa								
57 d.6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		0,00		31,62	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,389000	0,00	0,00		
2*	2305530	--Materiały-- papa termozgrzewalna podkładowa 4,5	m2	1,180000	0,00	0,00		
3*	2305560	papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5,2 zbrojona krzyżowo	m2	1,180000	0,00	0,00		
4*	1020100	gaz propan-butan	kg	0,434000	0,00	0,00		
5*	2301501	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,300000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
7*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007600	0,00	0,00		
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,021000	0,00	0,00		
Razem pozycja							31,62	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: OCIEPLENIE DACHÓW LUKARN STYROPAPĄ EPS 036 gr. 14cm								0,00
7		WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH NA KŁATCE SCHODOWEJ						0,00
58 d.7	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodelne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawietrzakami	m2		0,00		2,16	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	6,800000	0,00	0,00		
2*	1344499	--Materiały-- kotwy stalowe	szt	10,180000	0,00	0,00		
3*	1470999	pianka poliuretanowa	dm3	0,410000	0,00	0,00		
4*	1478101	silikon	dm3	0,090000	0,00	0,00		
5*	1740100	gips szpachlowy	kg	3,400000	0,00	0,00		
6*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	6,120000	0,00	0,00		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,500000		0,00		
8*	1564999	okna PCV U=0,9 z nawietrzakami	m2	1,000000	0,00	0,00		
9*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,00		
10*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem pozycja							2,16	0,00
Cena jednostkowa								
59 d.7	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawietrzakami	m2		0,00		2,39	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	6,800000	0,00	0,00		
2*	1344499	--Materiały-- kotwy stalowe	szt	10,180000	0,00	0,00		
3*	1470999	pianka poliuretanowa	dm3	0,410000	0,00	0,00		
4*	1478101	silikon	dm3	0,090000	0,00	0,00		
5*	1740100	gips szpachlowy	kg	3,400000	0,00	0,00		
6*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	6,120000	0,00	0,00		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,500000		0,00		
8*	1564999	okna PCV U=0,9 z nawietrzakami	m2	1,000000	0,00	0,00		
9*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,00		
10*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem pozycja							2,39	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH NA KLATCE SCHODOWEJ								0,00
8		WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA KLATCE SCHODOWEJ						0,00
60 d.8	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi i wrota drewniane ocieplane z zaświeczeniem U=1,3 W/(m2·K) z samozamykaczem i z obróbką osadzenia - drzwi zewnętrzne od ulicy	m2		0,00		5,33	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,600000	0,00	0,00		
2*	1344499	--Materiały-- kotwy stalowe	szt	4,760000	0,00	0,00		
3*	1470999	pianka poliuretanowa	dm3	0,240000	0,00	0,00		

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+ M3)	%	1,500000		0,00		
5*	1319992	drzwi drewniane ocieplane z naświetlem U=1,3 W/(m2·K)	m2	1,000000	0,00	0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,00		
7*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem pozycja							5,33	0,00
Cena jednostkowa								
61 d.8	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi i wrota aluminiowe ocieplane z naświetlem U=1,3 W/(m2·K) z samozamykaczem i z obróbką obsadzenia - drzwi zewnętrzne od podwórka	m2		0,00		3,49	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,600000	0,00	0,00		
2*	1344499	--Materiały-- kotwy stalowe	szt	4,760000	0,00	0,00		
3*	1470999	pianka poliuretanowa	dm3	0,240000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+ M3)	%	1,500000		0,00		
5*	1319992	drzwi aluminiowe ocieplane z naświetlem U=1,3 W/(m2·K)	m2	1,000000	0,00	0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,00		
7*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem pozycja							3,49	0,00
Cena jednostkowa								
62 d.8	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi i wrota aluminiowe ocieplane U=1,3 W/(m2·K) z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne do piwnicy	m2		0,00		1,74	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,600000	0,00	0,00		
2*	1344499	--Materiały-- kotwy stalowe	szt	4,760000	0,00	0,00		
3*	1470999	pianka poliuretanowa	dm3	0,240000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+ M3)	%	1,500000		0,00		
5*	1319992	drzwi aluminiowe ocieplane U=1,3 W/(m2·K)	m2	1,000000	0,00	0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,00		
7*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,74	0,00
Cena jednostkowa								
63 d.8	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi i wrota aluminiowe z naświetlem z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne na klatce schodowej	m2		0,00		3,36	0,00
		--Robocizna--						

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	3,600000	0,00	0,00		
2*	1344499	--Materiały-- kotwy stalowe	szt	4,760000	0,00	0,00		
3*	1470999	pianka poliuretanowa	dm3	0,240000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+ M3)	%	1,500000		0,00		
5*	1319992	drzwi aluminiowe z naświetlem	m2	1,000000	0,00	0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,00		
7*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem pozycja							3,36	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA KLATCE SCHODOWEJ								0,00
9		REMONT BALKONÓW I LOGGII						0,00
64 d.9	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek	m2		0,00		15,87	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,520000	0,00	0,00		
Razem pozycja							15,87	0,00
Cena jednostkowa								
65 d.9	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (skucie warstwy spadkowej płyty loggii i balkonowej)	m3		0,00		1,41	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	13,810000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,41	0,00
Cena jednostkowa								
66 d.9	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (obróbki loggii i balkonów)	m2		0,00		1,29	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,29	0,00
Cena jednostkowa								
67 d.9	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,270000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
68 d.9	KNR BC-02 0209-06	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną - drobne elementy stalowe (zabezpieczenie odkrytego zbrojenia płyt balkonowych i loggii wraz z wyczyszczeniem)	szt.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,065000	0,00	0,00		

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	bc02029	--Materiały-- mineralna powłoka antykorozyjna	kg	0,005000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
69 d.9	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego	m3		0,00		0,50	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	6,870000	0,00	0,00		
2*	2370699	--Materiały-- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	1,020000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
4*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2,080000	0,00	0,00		
Razem pozycja							0,50	0,00
Cena jednostkowa								
70 d.9	KNR AT-39 0103-01	Wykonanie warstwy szcpej z zaprawy polimerowo-cementowej	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,150000	0,00	0,00		
2*	AT39007	--Materiały-- zaprawa do wykonania warstwy szcpej	kg	1,550000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,002000	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,002000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
71 d.9	KNR AT-39 0103-05	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,360000	0,00	0,00		
2*	AT39002	--Materiały-- zaprawa wyrównująca szybkowiążąca i szybkoschnąca	kg	30,900000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,060000	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
72 d.9	KNR AT-39 0103-06	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		0,00		14,08	0,00

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,150000	0,00	0,00		
2*	AT39002	--Materiały-- zaprawa wyrównująca szybkowiążąca i szybkoschnąca	kg	15,450000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,015000	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,015000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
73 d.9	KNR AT-39 0104-01	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej - jedna warstwa	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,430000	0,00	0,00		
2*	AT39012	--Materiały-- masa bitumiczna	kg	0,210000	0,00	0,00		
3*	AT39013	membrana bitumiczna	m2	1,150000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,011000	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,011000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
74 d.9	KNR AT-39 0104-04	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej - wklejenie pasów membrany w narożach	m		0,00		17,86	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,150000	0,00	0,00		
2*	AT39013	--Materiały-- membrana bitumiczna	m2	0,230000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,001000	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,001000	0,00	0,00		
Razem pozycja							17,86	0,00
Cena jednostkowa								
75 d.9	KNR AT-39 0105-01	Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) układanych w jednej warstwie	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,090000	0,00	0,00		
		--Materiały--						

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1561199	plyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS 3cm)	m2	1,030000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,005000	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,005000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
76 d.9	KNR AT-39 0106-01	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,050000	0,00	0,00		
2*	AT39016	--Materiały-- folia z tworzywa sztucznego	m2	1,150000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,002000	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,002000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
77 d.9	KNR AT-39 0109-01	Wykonanie podkładu dociskowego	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,660000	0,00	0,00		
2*	AT39010	--Materiały-- zaprawa szybkowiążąca (podkład cementowy)	kg	82,400000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,060000	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
78 d.9	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,320000	0,00	0,00		
2*	AT39017	--Materiały-- szlam elastyczny dwuskładnikowy	kg	3,090000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,004000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
79 d.9	KNR AT-39 0111-02	Wykonanie izolacji podłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,00		
2*	AT39017	--Materiały-- szlam elastyczny dwuskładnikowy	kg	1,540000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,002000	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,002000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
80 d.9	KNR AT-39 0110-03	Obsadzenie profili okapowych aluminiowych	m		0,00		9,10	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,450000	0,00	0,00		
2*	AT39017	--Materiały-- szlam elastyczny dwuskładnikowy	kg	0,310000	0,00	0,00		
3*	AT39019	profil balkonowy okapowy aluminiowy	m	1,030000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,003000	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,003000	0,00	0,00		
Razem pozycja							9,10	0,00
Cena jednostkowa								
81 d.9	KNR AT-39 0112-01	Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20 cm lub 30x30 cm	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,990000	0,00	0,00		
2*	2520999	--Materiały-- płytki ceramiczne	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	1554299	zaprawa klejąca odkształcalna do płytek do stosowania w wysokich temperaturach	kg	2,580000	0,00	0,00		
4*	2380699	zaprawa do spoinowania do stosowania w wysokich temperaturach	kg	0,510000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,020000	0,00	0,00		
7*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,020000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
82 d.9	KNR AT-39 0113-01	Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20 cm, cokolik wys. 10 cm	m		0,00		1,79	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,00		
2*	2520999	--Materiały-- płytki ceramiczne	m2	0,110000	0,00	0,00		
3*	1554299	zaprawa klejąca okształcalna do płytek do stosowania w wysokich temperaturach	kg	0,260000	0,00	0,00		
4*	2380699	zaprawa do spoinowania do stosowania w wysokich temperaturach	kg	0,050000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,008000	0,00	0,00		
7*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,008000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,79	0,00
Cena jednostkowa								
83 d.9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją (spody/sufity płyt balkonowych i loggi)	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,066200	0,00	0,00		
2*	1552327	--Materiały-- emulsja gruntująca	kg	0,200000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,000100	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
84 d.9	KNR 0-23 2612-01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 032 gr. 3cm do ścian (spody/sufity płyt balkonowych i loggi)	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,329000	0,00	0,00		
2*	1562600	--Materiały-- płyty styropianowe EPS 0,033 gr. 3 cm	m3	0,031500	0,00	0,00		
3*	1554103	uniwersalna zaprawa klejowa	kg	6,000000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,013500	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
85 d.9	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (spody/sufity płyt balkonowych i loggi)	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,611200	0,00	0,00		
2*	1554103	--Materiały-- uniwersalna zaprawa klejowa	kg	4,000000	0,00	0,00		
3*	3900600	siatka z włókna szklanego 165g/m2	m2	1,135000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
5*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,007000	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,005200	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
86 d.9	KNR AT-31 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach - tynk barwiony w masie	m2		0,00		14,08	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,411000	0,00	0,00		
2*	2380350	--Materiały-- masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 2 mm	kg	3,200000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,006400	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,008600	0,00	0,00		
Razem pozycja							14,08	0,00
Cena jednostkowa								
87 d.9	KSNR 2 1201-04	Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - wymiana, nowe balustrady mocowane od czoła płyt balkonowych i loggii	m		0,00		16,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,750000	0,00	0,00		
2*	1320099	--Materiały-- balustrady i pochwyty stalowe	kg	13,500000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,500000		0,00		
4*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	0,00	0,00		
5*	34000	wyciąg	m-g	0,030000	0,00	0,00		
Razem pozycja							16,00	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: REMONT BALKONÓW I LOGGII								0,00

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
10		REMONT KOMINÓW						0,00
88 d.10	KNR 19-01 0429-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m	szt.		0,00		3,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	7,640000	0,00	0,00		
2*	3950001	--Materiały-- drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,075000	0,00	0,00		
3*	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m3	0,054000	0,00	0,00		
4*	2600619	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,030000	0,00	0,00		
5*	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,940000	0,00	0,00		
6*	1341200	Klamry ciesielskie U	kg	11,400000	0,00	0,00		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
Razem pozycja							3,00	0,00
Cena jednostkowa								
89 d.10	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie korony kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		0,00		0,45	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	20,120000	0,00	0,00		
2*	1800199	--Materiały-- cegła budowlana pełna	szt	392,000000	0,00	0,00		
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,045500	0,00	0,00		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,238000	0,00	0,00		
5*	1720200	wapno suchogaszzone	t	0,025590	0,00	0,00		
6*	3930000	woda	m3	0,146000	0,00	0,00		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
8*	43211	--Sprzęt-- betoniarka 150 dm3	m-g	0,330000	0,00	0,00		
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3,250000	0,00	0,00		
Razem pozycja							0,45	0,00
Cena jednostkowa								
90 d.10	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmurowanych tynków (przyjęto 5% powierzchni)	m2		0,00		2,10	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,180000	0,00	0,00		
Razem pozycja							2,10	0,00
Cena jednostkowa								
91 d.10	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m2		0,00		2,10	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,220000	0,00	0,00		
		--Materiały--						

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0,004200	0,00	0,00		
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,004400	0,00	0,00		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,022900	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
		--Sprzęt--						
6*	34000	wyciąg	m-g	0,030000	0,00	0,00		
7*	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0,030000	0,00	0,00		
Razem pozycja							2,10	0,00
Cena jednostkowa								
92 d.10	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		0,00		42,00	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,272000	0,00	0,00		
Razem pozycja							42,00	0,00
Cena jednostkowa								
93 d.10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		0,00		42,00	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,066200	0,00	0,00		
		--Materiały--						
2*	1552327	emulsja gruntująca	kg	0,200000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
		--Sprzęt--						
4*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,000100	0,00	0,00		
Razem pozycja							42,00	0,00
Cena jednostkowa								
94 d.10	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - wełna mineralna gr. 5cm	m2		0,00		42,00	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,438000	0,00	0,00		
		--Materiały--						
2*	2310499	płyty z wełny mineralnej gr. 5cm	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	1554104	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	6,000000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
		--Sprzęt--						
5*	35111	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,018000	0,00	0,00		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,014200	0,00	0,00		
Razem pozycja							42,00	0,00
Cena jednostkowa								

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
95 d.10	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie	m2		0,00		42,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,498600	0,00	0,00		
2*	2350040	--Materiały-- silikonowy tynk dekoracyjny	kg	2,900000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,006400	0,00	0,00		
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,009000	0,00	0,00		
Razem pozycja							42,00	0,00
Cena jednostkowa								
96 d.10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0.6mm	m2		0,00		10,48	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,943700	0,00	0,00		
2*	1120300	--Materiały-- blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska 0.6 mm	kg	5,550000	0,00	0,00		
3*	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,029000	0,00	0,00		
4*	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,006900	0,00	0,00		
Razem pozycja							10,48	0,00
Cena jednostkowa								
97 d.10	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		0,00		2,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,570000	0,00	0,00		
2*	1316732	--Materiały-- dachówki pod stopień kominiarski	szt	2,000000	0,00	0,00		
3*	1316734	ławy kominiarskie	szt	1,000000	0,00	0,00		
4*	1316736	uchwyty do mocowania ław kominiarskich	szt	2,000000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem pozycja							2,00	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: REMONT KOMINÓW								0,00

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5-7, 78-550 Czaplinek
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
11		ROBOTY INNE						0,00
98 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		0,00		5,61	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,390000	0,00	0,00		
2*	39521	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,720000	0,00	0,00		
Razem pozycja							5,61	0,00
Cena jednostkowa								
99 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		0,00		5,61	0,00
1*	39521	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02 * 9	m-g	0,180000	0,00	0,00		
Razem pozycja							5,61	0,00
Cena jednostkowa								
100 d.11	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu z budynku	t		0,00		8,42	0,00
Razem pozycja							8,42	0,00
Cena jednostkowa								
101 d.11		Zajęcie pasa chodnika			0,00		1,00	0,00
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: ROBOTY INNE								0,00
Kosztorys razem								0,00

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM 033 gr. 14cm ORAZ BOKÓW LUKARN WEŁNĄ MINERALNĄ 035 gr. 8cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM WEŁNĄ MINERALNĄ 033 gr. 10cm i 039 gr. 20cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ WEŁNĄ MINERALNĄ 034 gr. 12cm METODĄ NATRYSKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	OCIEPLENIE STROPU MIESZKANIE/KLATKA SCHODOWA WEŁNĄ MINERALNĄ 033 gr. 12cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM XPS 035 gr. 10cm (cokół od strony ulicy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	OCIEPLENIE DACHÓW LUKARN STYROPAPĄ EPS 036 gr. 14cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH NA KLATCĘ SCHODOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA KLATCĘ SCHODOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	REMONT BALKONÓW I LOGGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	REMONT KOMINÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	ROBOTY INNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**