ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O2*	O3	O3*
RODZAJ OKNA		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
SCHEMAT						
Wymiary w swietle otworu	S_O	190	110	110	130	130
	H_O	130	130	130	130	130
PARTER		9	1	1	2	3
ILOŚĆ		9	1	1	2	3
		OKNA Z NAWIEWNIKAMI KOLOR STOLARKI: CIEMNOSZARY UWAGA: W TYM 2 SZT OKNA DO BUDYNKU OCHRONY	OKNA Z NAWIEWNIKAMI KOLOR STOLARKI: CIEMNOSZARY	OKNA Z NAWIEWNIKAMI KOLOR STOLARKI: CIEMNOSZARY	OKNA Z NAWIEWNIKAMI KOLOR STOLARKI: CIEMNOSZARY UWAGA: W TYM 1 SZT OKNO DO BUDYNKU OCHRONY	OKNA Z NAWIEWNIKAMI KOLOR STOLARKI: CIEMNOSZARY UWAGA: W TYM 1 SZT OKNO DO BUDYNKU OCHRONY

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU		SW1	SW2	SW3
RODZAJ WITRYNY		PCV	PCV	PCV
SCHEMAT				
Wymiary w swietle otworu	S_O	350	240	350
	H_O	220	170	170
ILOŚĆ PARTER		1	2	1
	szt.	1	2	1
		OKNA Z NAWIEWNIKAMI KOLOR STOLARKI: CIEMNOSZARY	OKNA Z NAWIEWNIKAMI KOLOR STOLARKI: CIEMNOSZARY	OKNA Z NAWIEWNIKAMI KOLOR STOLARKI: CIEMNOSZARY

UWAGI:
– ZESTAWIENIE POKAZUJE OKNA OD STR. ELEWACJI
– PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM OKIEN WSZYSTKIE OTWORY NALEŻY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE
– WYMIARY, ILOŚĆ I OTWIERALNOŚĆ OKIEN SPRAWDZIĆ Z RZUTEM I RYSUNKIEM ELEWACJI
– WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
– DOCELOWY WYGLĄD, PODZIAŁY, SZCZEGÓŁY MONTAŻU, PRZYJĘTE PRZEKROJE, SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ Z ELEMENTAMI BUDOWLANYMI ITP. NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
– W CELU USZCZELNIENIA STYKU OKIEN BALKONOWYCH I TARASOWYCH Z PROGIEM – NALEŻY NAKLEIĆ PASEK PAPY SAMOPRZYLEPNEJ (PASEK MUSI OBEJMOWAĆ FRAGMENT LICA ŚCIANY I CZĘŚĆ PROFILU OKNA ORAZ WYSTAWIĆ POZA JEGO OBRYS,WG RYSUNKU DETALU)
– WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE
– CZĘŚCI OKIENNE NIEOTWIERANE – TYP FF
– CZĘŚĆ OKIEN WYPOSAŻONA W NAWIEWNIKI – ILOŚĆ I LOKALIZACJĘ NALEŻY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI
– MATERIAŁ OKIEN: PCV
– PROFILE OKIEN W KOLORZE: CIEMNOSZARYM
– MONTAŻ W OKNACH NAWIEWNIKÓW W KOLORZE DANEGO PROFILU OKIENNEGO
– DLA ZESTAWU WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN $U_{max} = 0{,}9\ W/(m^2 \cdot k)$

UWAGI:
PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM OKIEN WSZYSTKIE OTWORY NALEŻY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE ORAZ PRZEWIDZIEĆ LUZ MONTAŻOWY, UZGODNIĆ Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

tektoline
pracownia projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA TEKTOLINE s.c.
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80–266 Gda?k
www.tektoline.pl, biuro@tektoline.pl

TEMAT:	ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO W ELBLĄGU PRZY ULICY NOWODWORSKA 43A, DZ. NR. 137 ORAZ 147		
ETAP PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ		
	autor:	arch. Bartłomiej Karolczuk upr. nr PO/KK/396/2011	

SKALA:	NR RYS./REWIZJA:	DATA:
1:100	A7/00	05.2023