

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Dostawa i montaż kabli		
1	KNR 2-01 0701-0202 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III [R=0,955;M=1;S=1]	m	360,0000
2	KNR 5-10 0301-01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m [R=0,955;M=1;S=1]	m	720,0000
3	KNR 5-10 0303-02 Układanie rur ochronnych DVK o średnicy do 110 mm w wykopie [R=0,955;M=1;S=1]	m	280,0000
4	KNR 5-10 0103-05 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych [R=0,955;M=1;S=1]	m	435,0000
5	KNR 2-01 0704-0202 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III [R=0,955;M=1;S=1]	m	360,0000
2	Dostawa i montaż złącz kablowych		
6	KNNR 5 0401-02 Dostawa i montaż złącza kablowego z pomiarem półpośrednim typu ZK-1-1PP	kpl.	1,0000
7	KNNR 5 0401-02 Dostawa i montaż szafy kablowej typu SK1 z wyposażeniem	kpl.	1,0000
8	KNNR 5 0412-04 Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III pod szafę kablową typu SK1	szt.	1,0000
3	Roboty pomiarowe i rozruchowe		
9	KNR 4-03 1202-02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	3,0000
10	KNNR 5 1303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	3,0000
11	KNNR 5 1303-04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	6,0000
12	KNR 4-03 1205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	2,0000
13	KNR 4-03 1205-02 Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	4,0000
14	Dostawa dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,0000

----- Koniec wydruku -----