

Przedmiot zamówienia:	Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja odcinka linii napowietrznej SN-15 kV w odgałęzieniu kier. stacja transf. 15/0,4 kV nr 03-0818 PANIGRODZEK "C" w miejscowości PANIGRÓDZ, gm. Gołańcz.
-----------------------	---

- Budowa linii kablowej SN-15 kV typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm² – o łącznej dł. 430/906 m w zakresie:
 - pomiędzy proj. stacją transf. 15/0,4 kV kontenerową uproszczoną (400 kVA) nr 782450 (03-0818) PANIGRODZEK „C” (pole liniowe SN-15 kV nr 1, dz. nr 130/2) a proj. mufą kablową SN-15 kV przelotową zabudowaną w proj. linii kablowej SN-15 kV typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm² (kier. proj. stanowisko słupowe SN-15 kV wg odrębnego oprac. typu Ogrs-13,5/20 nr WAG-19/212/45, rozł. nr 872989) – odcinek o dł. 430/453 m,
 - pomiędzy proj. stacją transf. 15/0,4 kV kontenerową uproszczoną (400 kVA) nr 782450 (03-0818) PANIGRODZEK „C” (pole liniowe SN-15 kV nr 2, dz. nr 130/2) a proj. mufą kablową SN-15 kV przelotową zabudowaną w proj. linii kablowej SN-15 kV typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm² (kier. proj. stanowisko słupowe SN-15 kV wg odrębnego oprac. typu ONgr-13,5/25 nr WAG-3/126/63/11, rozł. nr 872990) – odcinek o dł. 430/453 m.
- Budowa/wymiana stacji transf. 15/0,4 kV na kontenerową (400 kVA, **dostawa inwestorska**) uproszczoną typu MZB2 nr 782450 (03-0818) PANIGRODZEK „C” (3-polowa, dz. nr 130/2) – 1 kpl. w zakresie
 - po stronie SN-15 kV należy zabudować rozdzielnicę SN-15 kV typu L-L-Tr,
 - w polu liniowym SN-15 kV nr 1 i 2 rozdzielnicę SN-15 kV typu L-L-Tr zabudować rozłączniko-uziemniki – 2 kpl.
 - po stronie SN-15 kV należy zabudować pion stacyjny typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 70 mm²,
 - po stronie nN-0,4 kV należy zabudować rozdzielnicę typu RTE 12-polową (wyposażenie 5-pól),
 - po stronie nN-0,4 kV należy zabudować pion stacyjny typu 4 x 2 N2XY 1 x 150 mm².
 - Transformator o mocy S = 100 kVA (**dostawa inwestorska**) – 1 szt.
- Budowa linii kablowej nN-0,4 kV typu NAY2Y-J 4 x 150 mm² – o łącznej dł. 64/93 m w zakresie:

- OBWÓD 1 -

 - pomiędzy zaciskami prądowymi proj. rozłącznika bezpiecznikowego typu FL-2 w rozdz. nN – obwód 1 w proj. stacji transf. 15/0,4 kV nr 782450 (03-0818) PANIGRODZEK „C” (3-polowa, dz. nr 130/2) a proj. stanowiskiem słupowym nN-0,4 kV nr I/1 typu K-10/12 (dz. nr 130),

- OBWÓD 2 -

 - pomiędzy zaciskami prądowymi proj. rozłącznika bezpiecznikowego typu FL-2 w rozdz. nN – obwód 2 w proj. stacji transf. 15/0,4 kV nr 782450 (03-0818) PANIGRODZEK „C” (3-polowa, dz. nr 130/2) a proj. stanowiskiem słupowym nN-0,4 kV nr II/1 typu K-10/12 (dz. nr 131).
- Budowa linii kablowej nN-0,4 kV typu NAYY-J 4 x 70 mm² – dł. 1/7 m pomiędzy zaciskami prądowymi proj. rozłącznika bezpiecznikowego typu FL-2 w proj. stacji transf. 15/0,4 kV nr 782450 (03-0818) PANIGRODZEK „C” (3-polowa, dz. nr 130/2) a proj. złączem kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P (nr 0276021, dz. nr 130/2).
- Montaż szafki AMI (**dostawa inwestorska**) – 1 szt.
- Montaż złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P (nr 0276021, dz. nr 130/2) – 1 szt.
- Montaż mufy kablowej SN-15 kV przelotowej – 2 kpl.
- Budowa stanowisk słupowych nN-0,4 kV typu K-10,5/12 (I/1, II/1) – 2 szt.
- Demontaż linii napowietrznej nN-0,4 kV i stanowisk słupowych nN-0,4 kV (zgodnie z zakresem ujętym w dokumentacji).
- Demontaż linii napowietrznej SN-15 kV i stanowisk słupowych SN-15 kV (zgodnie z zakresem ujętym w dokumentacji).
- Demontaż stacji transf. 15/0,4 kV słupowej nr 03-0818 PANIGRODZEK „C” typu ŻH-15B (zgodnie z zakresem ujętym w dokumentacji).



Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia



Pieczczę i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/
podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej