
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przygotowanie pomieszczeń ośrodka oraz fragmentu terenu
zewnątrznego do montażu kriokomory

ADRES INWESTYCJI: 16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 22A

NAZWA INWESTORA: SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

ADRES INWESTORA: 16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 22A

WYKONAWCA: Wyłoniony w drodze przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

konstrukcyjno - budowlana mgr inż. Andrzej Czatrowski

DATA OPRACOWANIA: 28.01.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

28.01.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Roboty zewnętrzne			
1	wycena indywidualna	Rozebranie kostki betonowej w miejscu lokalizacji zbiornika	m2		
		$(1.60 + 1.00 + 1.00) * (2.00 + 1.00 + 1.00)$	m2	14.400	
				RAZEM	14.400
2	wycena indywidualna	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piskowej grubości 10 cm, wraz z uprzednim wyrównaniem, wymianą i zagęszczeniem podłoża oraz z wykonaniem obrzeża betonowego 8/20	m2		
		$(1.60 + 1.00 + 1.00) * (2.00 + 1.00 + 1.00)$	m2	14.400	
				RAZEM	14.400
3	wycena indywidualna	Osadzenie słupków ogrodzeniowych konfekcjonowanych wysokości 150 cm ponad terenem, z profilu 80/80 mm, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
4	wycena indywidualna	Wykonanie ogrodzenia z paneli konfekcjonowanych z drutu stalowego z przegięciami malowanych proszkowo w kolorze grafitowym, wysokość ogrodzenia 150 cm	m		
		$2.00 * 2 + 1.80 * 4 + 1.50 * 2$	m	14.200	
				RAZEM	14.200
5	wycena indywidualna	Wykonanie furki ogrodzeniowej z paneli konfekcjonowanych z drutu stalowego z przegięciami malowanych proszkowo w kolorze grafitowym, wysokość furki 150 cm, furka zamykana zamkiem wpuszczanym typu LOB na klucz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	wycena indywidualna	Wykonanie skrzynki elektrycznej zewnętrznej z estraduru, na fundamencie betonowym, skrzynka zasilająca pompę samochodową, montaż skrzynki oraz jej wyposażenie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	wycena indywidualna	Wykonanie przyłącza gazowego między zbiornikiem a kriokomorą fi 150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Uporządkowanie terenu i poprawki po wykonanych robotach zewnętrznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty wewnętrzne			
9	wycena indywidualna	Przekucie otworów w ścianie zewnętrznej budynku do podłączenia instalacji gazowej fi 150 mm oraz do wylotu zużytego powietrza fi 200 mm wraz z wykończeniem ścian w miejscach przekucia od zewnątrz i od wewnątrz.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	wycena indywidualna	Roboty wewnętrzne remontowe wewnątrz pomieszczenia adaptujące pomieszczenie do montażu kriokomory. Przecieranie, szpachlowanie, szlifowanie i malowanie ścian, poziomowanie podłoża, wymiana posadzki na wykładzinę homogeniczną PVC grubości 3 mm typu Tarket z wywinięciem na ścianę na wysokość 10 cm, wymiana okien, wymiana drzwi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	wycena indywidualna	Roboty wewnętrzne remontowe wewnątrz pomieszczenia adaptujące pomieszczenie do montażu kriokomory. Wykonanie wykładzin ściennych homogenicznych PVC grubości 2 mm typu Tarket ze spawaniem styków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	wycena indywidualna	Roboty wewnętrzne remontowe wewnątrz pomieszczenia adaptujące pomieszczenie do montażu kriokomory. Wymiana oświetlenia na energooszczędne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie wylotu zużytego powietrza z kriokomory na zewnątrz budynku fi 200 mm, montaż wentylatora wyciągowego, zasilanie wentylatora, montaż kratki zewnętrznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie zasilania elektrycznego kriokomory z najbliższej rozdzielnicy, przewód zasilający 3 x 2,5 mm ² , linia zasilająca wyposażona w wyłącznik różnicowo prądowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kriokomory, montaż jednostki zewnętrznej, montaż jednostki wewnętrznej, połączenie instalacyjne, zasilanie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	wycena indywidualna	Roboty naprawcze wykończeniowe ścian zewnętrznych po wykonanych przebicjach i wymianach okien	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	wycena indywidualna	Sprzątanie po wykonanych pracach budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000