

KOSZTORYS NAKŁADCZY /ŚLEPY/

PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ

Budowa: **PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach**
Wąsosze 73
62-561 Ślesin

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia 8 czerwca 2004r. i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.202.2072 z dnia 16 września 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysów, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych programem funkcjonalno – użytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

– Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.1537).

1.2. Podstawa naliczania nakładów:

- Katalogi Nakładów Rzeczowych;
- Katalogi Normatywnych Nakładów Rzeczowych;
- Normy Zakładowe;
- Analizy Indywidualne.

1.3. Czynniki cenotwórcze przyjęto średnie SEKOCENBUDU na I kwartał 2021r.

1.4. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowana w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ		
1	Element	NAKŁADKI KĄTOWE NA SCHODY		
1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż osłony stopni schodów z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym kolor żółty lub czarno - żółty		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,40	22,400	
		RAZEM:	22,400	mb
2	Element	PORĘCZE		
2	KNR 202/1214/5	Poręcz naścienne okrągłe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,00*4	16,000	
		RAZEM:	16,000	m
3	Element	STOLARKA DRZWIOWA		
3	KNR 401/919/23	Zakup i montaż samozamykaczy w kabinach łazienkowych	szt	6,000
4	Kalkulacja własna	Naklejki podłogowe z napisem "strza otwierania" - dostawa i montaż	szt	28,000
5	Kalkulacja własna	Odbojnica płaska ścienna umożliwiająca poruszać się w otoczeniu osobie słabowidzącej. Kolor należy uzgodnić z Inwestorem - dostawa i montaż	m	60,000
6	Kalkulacja indywidualna	Tabliczki - numeracja sal, toalet, sali gimnastycznej i gabinetów) - dostawa i montaż	szt	28,000
4	Element	WYCIERACZKA		
7	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia - wycieraczki zewnętrzne systemowe o wym. 110x70 - 1 szt. - 110x60 - 1 szt., korpus ramy i kaseta ze stali ocynkowanej - wycieraczki zewnętrzne. R - wsp. 3,0. R = 1*3,0 = 3,000 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,000
5	Element	BEZSTRESOWY DZWONEK		
8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż bezstresowego dzwonka	szt	1,000
6	Element	MIERNIK HAŁASU		
9	Kalkulacja indywidualna	Miernik hałasu	kpl	4,000
7	Element	ZABEZPIECZENIE WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH		
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż narożników elastycznych, systemowych 56x56mm o dł.2,0m (zabezpieczenie wystających elementów konstrukcyjnych)	szt	60,000
8	Element	POSADZKA ANTYPÓŚLIZGOWA		
11	KNNRW 3/801/4	Rozebranie posadzek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Sala lekcyjna 1.14	8,73*5,65	49,325
		Sala lekcyjna 1.13	8,73*5,65	49,325
		Sala lekcyjna 1.12	8,73*5,68	49,586
		RAZEM:	148,236	m2
12	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca gr.5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Obmiar powyżej	148,236	148,236
		RAZEM:	148,236	m2
13	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin rulonów PCV z cokołem 15 m. Grubość warstwy ścieralnej 2 mm. Odporność na ścieranie grupa T, antypoślizgowość R9, kolor należy uzgodnić z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Obmiar powyżej	148,236	148,236
		RAZEM:	148,236	m2

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ				
1	Element	NAKŁADKI KĄTOWE NA SCHODY				
1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż osłony stopni schodów z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym kolor żółty lub czarno - żółty	mb	22,400		
2	Element	PORĘCZE				
2	KNR 202/1214/5	Poręcze naścienne okrągłe	m	16,000		
3	Element	STOLARKA DRZWIOWA				
3	KNR 401/919/23	Zakup i montaż samozamykaczy w kabinach łazienkowych	szt	6,000		
4	Kalkulacja własna	Naklejki podłogowe z napisem "strza otwierania" - dostawa i montaż	szt	28,000		
5	Kalkulacja własna	Odbojnica płaska ścienna umożliwiającą poruszać się w otoczeniu osobie słabowidzącej. Kolor należy uzgodnić z Inwestorem - dostawa i montaż	m	60,000		
6	Kalkulacja indywidualna	Tabliczki - numeracja sal, toalet, sali gimnastycznej i gabinetów) - dostawa i montaż	szt	28,000		
4	Element	WYCIERACZKA				
7	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia - wycieraczki zewnętrzne systemowe o wym. 110x70 - 1 szt. - 110x60 - 1 szt., korpus ramy i kaseta ze stali ocynkowanej - wycieraczki zewnętrzne. R - wsp. 3,0. R = 1*3.0 = 3,000 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,000		
5	Element	BEZSTRESOWY DZWONEK				
8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż bezstresowego dzwonka	szt	1,000		
6	Element	MIERNIK HAŁASU				
9	Kalkulacja indywidualna	Miernik hałasu	kpl	4,000		
7	Element	ZABEZPIECZENIE WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH				
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż narożników elastycznych, systemowych 56x56mm o dł.2,0m (zabezpieczenie wystających elementów konstrukcyjnych)	szt	60,000		
8	Element	POSADZKA ANTYPOŚLIZGOWA				
11	KNNRW 3/801/4	Rozebranie posadzek	m2	148,236		
12	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca gr.5 mm	m2	148,236		
13	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin rulonów PCV z cokołem 15 m. Grubość warstwy ścieralnej 2 mm. Odporność na ścieranie grupa T, antypoślizgowość R9, kolor należy uzgodnić z Inwestorem	m2	148,236		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ	
1	NAKŁADKI KĄTOWE NA SCHODY	
2	PORĘCZE	
3	STOLARKA DRZWIOWA	
4	WYCIERACZKA	
5	BEZSTRESOWY DZWONEK	
6	MIERNIK HAŁASU	
7	ZABEZPIECZENIE WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH	
8	POSADZKA ANTYPÓŚLIZGOWA	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem PRZYJAZNA SZKOŁA - REMONT POMIESZCZEŃ netto	