

KOSZTORYS INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: KOSZTORYS INWESTORSKI					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z VIII) Posadzki z paneli podłogowych- demontaż M-0 R-50%	m2		
		233 <233,60>	m2	233,000	
				RAZEM	233,000
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach- analogia skucie glazury	m2		
d.1		150,00	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
3	KNR 4-01 0711-01	Uzup. tynk zwyk. wew.kat.III z zapr.cem -wap na ścian.i słup.prustok na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m2		
d.1		150,00 * 0,2	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
4	NNRNKB 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m2		
d.1		466 <150,00+316,4>	m2	466,000	
				RAZEM	466,000
5	NNRNKB 202 1134-01	(z VIII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2		
d.1		466 <233,40*2>	m2	466,000	
				RAZEM	466,000
6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami c - na klej	m2		
d.1		150,00	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek c metodą zwykłą n układanych	m2		
d.1		233 <233,6>	m2	233,000	
				RAZEM	233,000
8	KNR 0-12 1119-02	Cokołiki z płytek c cokołika równej 15 cm i wysokości	m		
d.1		259	m	259,000	
				RAZEM	259,000
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
d.1		233 <233,6>	m2	233,000	
				RAZEM	233,000
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.1		316 <316,4>	m2	316,000	
				RAZEM	316,000
11	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 * analogia demontaż drzwi	m2		
d.1		3 <1,99*2,0>	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe- analogia montaż drzwi dwuskrzydłowych automatycznych	m2		
d.1		3 <1,99*2,0>	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 * analogia demontaż drzwi	m2		
d.1		3 <1,99*2,0>	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe- montaż drzwi dwuskrzydłowych	m2		
d.1		3 <1,99*2,0>	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		

KOSZTORYS INWESTORSKI

Obmiar

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm	Poszcz.	Razem
		23	szl	23 000	
				RAZEM	23,000
16 d 1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednostkowe o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		41 <23*0,9*2 00>	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
2		ROBOTY SANITARNE			
17 d 2	KNR 4-02 0218-06	Wymiana zlewu kamionkowego kwasoodpornego - analogia zlewozmywak jednokomorowy	szl		
		1	szl	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d 2	KNR 4-02 0218-06	Wymiana zlewu kamionkowego kwasoodpornego - analogia zlewozmywak dwukomorowy	szl		
		2	szl	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d 2	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szl		
		5	szl	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d 2	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl		
		13	kpl	13,000	
				RAZEM	13,000
21 d 2	KNR 4-02 0229-01	Wymiana bidetu z baterią i syfonem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d 2	KNR 4-02 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym - analogia spłuczka samoczynna	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d 2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką - analogia bateria umywalkowa samoczynna	szl		
		13	szl	13,000	
				RAZEM	13,000
24 d 2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szl		
		3	szl	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d 2	KNR-W 4-02 0228-01	Wymiana elementów zestawu pisuarowego - samoczynnego	szl		
		1	szl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
26 d 3	KNR-W 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w tynku	m		
		1000	m	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
27 d 3	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku podwójnego podtynkowego w puszcze	szl		
		4	szl	4 000	
				RAZEM	4,000
28 d 3	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku schodowego podtynkowego w puszcze	szl		
		4	szl	4 000	
				RAZEM	4,000
29 d 3	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku pojedynczego podtynkowego w puszcze	szl		
		4	szl	4,000	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych	szt	RAZEM	4,000
d 3	0306-02	dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym			
		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
31	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłowych z czujnikiem ruchu	kpl		
d 3	0606-02				
		42	kpl	42,000	
				RAZEM	42,000
32	KNR-W 4-03	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtykowej po	prze		
d 3	1201-01	tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji	w		
		1000	prze	1 000,000	
			w		
				RAZEM	1 000,000
4		Klimatyzacja			
33	kalkulacja	Dostawa i montaż klimatyzatora	kpl		
d.4	indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34	kalkulacja	Dostawa i montaż klimatyzatora f	kpl		
d.4	indywidualna				
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000

