

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Budowa małej architektury w miejscowości Wachów w ramach zadania polegającego na „modernizacji istniejącego placu zabaw”.

Adres: Polna 15  
46-300 Wachów

Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane  
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

**Inwestor:** Koło Gospodyń Wiejskich w Wachowie  
ul. Polna 13  
46-300 Wachów

**Wykonawca:** DWK projekt sp. z o.o.  
Wesoła 25  
42-202 Częstochowa

Sporządził: mgr inż. Wojciech Kulawik  
Sprawdził:  
Data opracowania: 25.02.2026

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych.  0,091	ha  ha	  0,091	0,091
1.2	KNNR 1 0113-0100 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm  7,75*6,45	m2  m2	  49,988	49,988
1.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt . Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV  49,988	m2  m2	  49,988	49,988
1.4	KNR 2-31 0101-0200 analogia	Mechaniczne wykonywanie koryt. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV  7,75*6,45	m2  m2	  49,988	49,988
1.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 170,25	m2  m2	  170,250	170,250
1.6	KNNR 1 0221-0400	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.2,00 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III. Załadunek humusu. 49,988*0,2+49,988*0,2	m3  m3	  19,995	19,995
1.7	KNNR 1 0208-0200	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Krotność=4. 49,988*0,2+49,988*0,2	m3  m3	  19,995	19,995
2	45220000-5 CPV	Roboty inżynierskie i budowlane			
2.1	KNR 2-31 0106-0300	Warstwa mrozochronna z pospółki zagęszczana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 7,75*6,45	m2  m2	  49,988	49,988
2.2	KNR 2-31 0106-0400	Warstwa mrozochronna wykonana z pospółki zagęszczanej mechanicznie. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność=34 7,75*6,45	m2  m2	  49,988	49,988
3	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
3.1	Kalkulacja własna	Urządzenie zabawowe typu: "zestaw" wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
3.2	Kalkulacja własna	Urządzenie zabawowe typu: "zestaw" wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
3.3	Kalkulacja własna	Urządzenie zabawowe typu: " zjazd linowy - tyrolka" wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
3.4	Kalkulacja własna	Urządzenie zabawowe typu: "zestaw sprawnościowy" wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
3.5	Kalkulacja własna	Regulamin korzystania z placu zabaw wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
3.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych . Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

**Dane ogólne:** Budowa małej architektury w miejscowości Wachów w ramach zadania polegającego na „modernizacji istniejącego placu zabaw”.

Lokalizacja obiektu: 46-300 Wachów  
Polna 15

**Charakterystyka techniczna:**