1.1 - Sala wykładowa 1	11,6m^2
1.2 - Pomieszczenie 1	16,8m^2
1.3 - Kuchnia	17,0m^2
1.4 - Sala wykładowa 2	10,9m^2
1.5 - Przedpokój	4,3m^2
1.6 - Korytarz	23,5m^2
1.7 - Magazyn 1	10,9m^2
1.8 - Pom.techniczne	59,4m^2
1.9 - Magazyn 2	16,4m^2
1.10 - Sala	222,5m^2
1.11 - WC Damskie	8,5m^2
1.12 - WC Męskie	8,5m^2
1.13 - Korytarz	30,1m^2
RAZEM:	440,4m^2

Legenda:

- wyburzenia i rozbiórki
- zamurowania i nowe ścianki działowe
- drzwi p.poż.
- okna EI60
- okna do wymiany na PCV U=0,90

UWAGI ORAZ ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:
1. Funkcja wejścia i wyjścia dla osób z niepełnosprawnościami zostanie szczegółowo ujęta w odrębnym opracowaniu, przygotowanym równolegle i przedłożonym w tym samym terminie.
2. Wymieniane okna takie same jak istniejące o właściwościach podanych w Legendzie.
3. Zakres uzgodnienia p.poż. obejmuje dostosowanie całości budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

BUDYNEK MIESZKALNY - GRANICA STREFY POŻAROWEJ

KLATKA A

KLATKA B

OBSZAR NIEOBJĘTY OPRACOWANIEM

Balustrada do wycięcia



Nazwa obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. DLA BUDYNKU PRZY ULICY WROCŁAWSKIEJ 55 W WAŁBRZYCHU	
Tytuł rysunku	RZUT PIĘTRO - stan projektowany	
Projektant specj. arch.	mgr inż. arch. Natalia Lisek	Podpis
Nr uprawnień budowlanych	20/DSOKK/2021 DS/2137	
Projektant specj. konstr.	mgr inż. Dariusz Stefaniak	Podpis
Nr uprawnień budowlanych	UAN.V-7342/3/233/94 UAN.VI-7342/6/3/40/91	
Skala: 1:100	Data opracowania: 15.07.2025 r.	Nr rys. 2t