

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Elewacja budynku z ociepleniem</b>					
1		<b>Dach</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
		190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0504-08	Rozebranie gąsiorów ceramicznych	m		
		67	m	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24	m <sup>2</sup>		
		cm	m <sup>2</sup>	190.000	
		190		<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
4 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż świetlików stalowych	szt.prze c.		
		7	szt.prze c.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5 d.1	KNR 4-01 0416-01	Demontaż poziomych ław kominiarskich	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		11	m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
7 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9	m <sup>3</sup>	11.000	
		11		<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
8 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		11*1.5	t	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
9 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>		
		190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
10 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m <sup>2</sup>		
		190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
11 d.1	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m <sup>2</sup>		
		190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
12 d.1	KNR AT-09 0701-04	Dachówki ceramiczna - dachówki szczytowa	szt.		
		30	szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
13 d.1	KNR AT-09 0702-01	Dachówki ceramiczna - gąsior podstawowy	m		
		67	m	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
14 d.1	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
15 d.1	KNR AT-09 0702-02	Dachówki ceramiczna gosir początkowy i trójniki	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
16 d.1	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu siatka okapu	m		
		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
17 d.1	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu kratka okapu	m		
		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
18 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
d.1	0526-02	7	szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
20	KNR-W 5-08	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
d.1	0619-01	20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
21		Renowacja kominów	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o	m <sup>2</sup>		
d.1	1651-01	wys. do 10 m - z osłonami	m <sup>2</sup>	620.000	
		620		<b>RAZEM</b>	<b>620.000</b>
23	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)			