

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pokoju hotelowego nr 119</b>					
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2.80*6.20 -1.31*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17.360 -2.751	
				RAZEM	14.609
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny i brodzika  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 analogia obicie starych płytek na ścianach (2.10*2.52)*2 (1.31*2.52)*2 -(0.80*2.10)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10.584 6.602 -1.680	
				RAZEM	15.506
6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - analogia rozebranie posadzek w łazience 1.31*2.10*0.08	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.220	
				RAZEM	0.220
8	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet  (6.20*2.52)*2 (2.80*2.52)*2 -(1.31*2.52) -(2.10*2.52)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31.248 14.112 -3.301 -5.292	
				RAZEM	36.767
9	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0521-03	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 25 mm  1	m  m	  1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego  4	szt.  szt.	  4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-03 1130-01	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa o 2 przyłączanych przewodach  3	szt.  szt.	  3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-03 0403-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75 mm dla przewodów kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 (4 odgałęzienia)  4	szt.  szt.	  4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 4-03 0405-03	Wymiana natynkowych odgałęźników (3 odgałęzienia) z tworzyw sztucznych o przekroju do 4 mm2  3	szt.  szt.	  3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4-01 0344-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej analogia zmiana lokalizacji punktów oświetleniowych i gniazd 2*5.50 2*4.30 9*5.60	m  m m m	  11.000 8.600 50.400	
				RAZEM	70.000
16	KNR 4-03 0203-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie poz.15	m  m	  70.000	
				RAZEM	70.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-07 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
18	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.35 1	msc. m msc.	1.000	1.350
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.4 2	msc. m msc.	2.000	2.400
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (1.31*2.52)*2 (2.10*2.52)*2 (-0.80*2.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.602 10.584 -1.680	15.506
				RAZEM	15.506
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.80*6.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.360	17.360
				RAZEM	17.360
22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.80*2.52)*2 (6.20*2.52)*2 (1.31*2.52)*2 (2.10*2.52)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.112 31.248 6.602 10.584	62.546
				RAZEM	62.546
23	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej (2.10*2.52)*2 (1.31*2.52)*2 (-0.80*2.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.584 6.602 -1.680	15.506
				RAZEM	15.506
24	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.546	62.546
				RAZEM	62.546
25	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.360	17.360
				RAZEM	17.360
26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.80*6.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.360	17.360
				RAZEM	17.360
27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.80*2.52)*2 (6.20*2.52)*2 (1.31*2.52)*2 (2.10*2.52)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.112 31.248 6.602 10.584	62.546
				RAZEM	62.546
28	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 1.31*2.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.751	2.751
				RAZEM	2.751
29	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 15.0 mm zatarte na gładko 1.31*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.751	2.751
				RAZEM	2.751
30	KNR-W 2-02 1110-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 1.31*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.751	2.751

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.751
31	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- analogia malowanie farbami lateksowymi oraz farbami krzemowymi poz.24+poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.906	
				RAZEM	79.906
32	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (0.80*2.10)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.360	
				RAZEM	3.360
33	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne (0.80*2.10)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.360	
				RAZEM	3.360
34	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 6.20*2.80 -(1.31*2.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.360 -2.751	
				RAZEM	14.609
35	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.609	
				RAZEM	14.609
36	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 1.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
37	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów mieszanych 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
38	TZKNBK XVII 09-06	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - gniazda melaminowe 2 biegowe ze stykiem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	TZKNBK XVII 52-07	Instalowanie opraw oświetleniowych. 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNP 05 0215-05.01	Umywalki fajansowe z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNP 05 0218-03.01	Ustępy z miskami fajansowymi z płuczką typu kompakt - montaż zbiornika przez wykonanie otworów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNP 05 0217-01.01	Baseny do mycia nóg i pod natrysk 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000