

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ i BUDYNEK GOSPODARCZY / ŁAZIENKA NPS
ADRES INWESTYCJI : jedn. ewid.: 160403_2 Lasowice Wielkie, obręb: 0082 Tuły, działka nr 201/1
INWESTOR : Gmina Lasowice Wielkie
ADRES INWESTORA : Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 13.08.2024

SPORZĄDZIŁ :



PODPIS ZAUFANY

MARIUSZ ANDRZEJ
KOWALCZYK

14.08.2024 11:59:13 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

INWESTOR :

Data opracowania
13.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŁAZIENKA NA POTRZEBY OSÓB NPS			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1		stolarka			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1.	0354-07				
1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.2		ściany			
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapie-nej	m ²		
d.1.1.	0348-02				
1.2		(2,02+1,41)*3,00-0,69*2,00	m ²	8,910	
				RAZEM	8,910
1.1.3		wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki			
3	KNR 4-04	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez samochody samowyladowcze	m ³		
d.1.1.	1103-01				
1.3		poz.2*0,16	m ³	1,426	
				RAZEM	1,426
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³		
d.1.1.	1103-04				
1.3	1103-05	poz.3	m ³	1,426	
				RAZEM	1,426
1.2		Roboty murarskie i tynkarskie			
5	NNRNKB	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" 2,40*3,05+0,5*(3,05+2,91)*1,97+0,52*2,05 <1/3>	m ²		
d.1.2	202 0195-01		m ²	14,257	
				RAZEM	14,257
6	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m		
d.1.2	0126-05	1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
7	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.2	02 0804-01	poz.5*2	m ²	28,514	
				RAZEM	28,514
1.3		Okladziny wewnętrzne ścian z płytek			
8	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.3	0829-01	(2,30*2+1,99*2)*2,00-1,02*2,00 <pom. 1/3>	m ²	15,120	
				RAZEM	15,120
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m ²		
d.1.3	202 1134-02	poz.8	m ²	15,120	
				RAZEM	15,120
10	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.3	202 0837-05	poz.8	m ²	15,120	
				RAZEM	15,120
1.4		Sufit podwieszany			
11	KNR AT-12	Okladziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²		
d.1.4	0202-02	4,45 <1/3>	m ²	4,450	
				RAZEM	4,450
1.5		Roboty malarskie			
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.5	1204-08	ściany (2,30*2+1,99*2)*(2,60-2,00) <pom. 1/3>	m ²	5,148	
				RAZEM	5,148
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.5	202 1134-02	poz.12	m ²	5,148	
				RAZEM	5,148
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.5	202 1134-01	poz.12	m ²	5,148	
				RAZEM	5,148
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suche tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1.5	1505-07	poz.13	m ²	5,148	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.14	m ²	5,148	
				RAZEM	10,296
16 d.1.5	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.11	m ²	4,450	
				RAZEM	4,450
1.6		Stolarka wewnętrzna, parapety			
17 d.1.6	KNR-W 2- 02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone - jednoskrzydłowe	m ²		
		PARAMETRY ZGODNE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI 0,92*2,06 <DW2>	m ²	1,895	
				RAZEM	1,895
18 d.1.6	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		PARAPETY PVC <0,76>1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Uchwyty dla osób NPS			
19 d.1.7	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej - montaż uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy stały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.7	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej - montaż uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych - uchwyt WC uchylny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.7	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej - montaż uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych - uchwyt WC stały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Oznakowanie dla osób z niepełnosprawnościami			
22 d.1.8	KSNR 6 0705-07 analogia	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie - stanowisko postojowe, znak P-20 + symbol P-24	m ²		
		3,60*5,00	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
23 d.1.8	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.8	KSNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znak D-18A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.8	KSNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tabliczka T-29	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.8	kalk. własna	Ścieżka prowadząca - poliuretan	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
27 d.1.8	kalk. własna	Tabliczki informacyjne - oznaczenie : WC	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.1.8	kalk. własna	Tabliczki informacyjne - oznaczenie : sala spotkań	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.8	kalk. własna	Tabliczki informacyjne - plan tyflograficzny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000