

Przedmiot zamówienia:	Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN i nn oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn (Strużka 781148) w miejscowości Małe Swornegacie na terenie działki nr 848/3, 797/4, 825/3, 1572/2; S-2024-21711
-----------------------	---

Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o. albo §12 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) :

1. w zakresie infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o.

Zamówienie (robota budowlana) należy zrealizować zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną „Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN i nn oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości Małe Swornegacie na terenie działki nr 848/3, 797/4, 825/3, 1572/2” oraz z Warunkami Zamówienia, a w części nieopisanej w powyższym opracowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi, jako „Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” opublikowanymi na stronie:

<https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej>

oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczącymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Stacja transformatorowa SN/nn

- Wybudowanie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn Strużka 781148 typu Mzb2pp 20/400-3 w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną na działce 1572/2 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. E1) oraz projektem zagospodarowania działki (E2). Nie przewiduje się wydzielania działki pod projektowaną stację transformatorową.

Linia kablowa SN

- Wymiana istniejącego słupa 137/P-12/ŻN w linii napowietrznej SN GPZ Kościerska p.28 LASKA na Oge-13,5/25/E, a następnie ułożenie kabla 3xNA2XS(F)2Y 1x70/25 mm² o dł. 816m od ww słupa do projektowanej stacji transformatorowej

Linia kablowa nn-0,4

- Ułożenie kabla NAYY-J 4x70 mm² o długości 20m z rozdzielnicą nn pola nr 100 projektowanej stacji transformatorowej do istniejącego złącza kablowego ZK 0106517 na dz. 1572/2. Istniejące przyłącze kablowe NAYY-J 4x70 mm² relacji słup 135 – ZK 0106517 należy zdemontować.

Linia napowietrzna nn-0,4

- Demontaż istniejącej linii napowietrznej nn obwód 100.

wraz z kosztami towarzyszącymi:

- zajęcia pasa drogowego, obsługi geodezyjnej, odszkodowań dla osób trzecich, budowę boczników SN lub/i uruchomienia alternatywnych źródeł zasilania (np. agregatów prądotwórczych) dla linii i stacji elektroenergetycznych w przypadku braku możliwości ich wyłączenia bez pozbawiania odbiorców zasilania, aktualizację dokumentów tj. zgody, uzgodnienia w przypadku takiej konieczności, realizowanie zapisów decyzji i umów z Instytucjami, geodezji powykonawczej, tabliczek informacyjnych - w przypadku takiej konieczności.

3. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej w zakresie:

- Stacja transformatorowa Mzb2pp 20/400-3- 1 kpl.,
- Transformator 40 kVA – 1 szt.,

- szafka pomiarowa wewnętrzna z modułem AMI (w tym rozłącznik główny oraz 1x rozłącznik po stronie nn – **bez wkładek bezpiecznikowych**)

Materiały wynikające z dostawy inwestorskiej Wykonawca zamawia najpóźniej na 14 dni przed planowanymi robotami wynikającymi z umowy.

Materiały stanowiące dostawę Inwestorską będą do odbioru z magazynu Enea Operator Sp. z o.o., RD Chojnice, ul. Kościerska oraz ul. Sępoleńska 15. (stacja transformatorowa, rozdzielnica stacyjna z modułem AMI). Odbiór materiałów winien być potwierdzony stosownym Protokołem zdawczo-odbiorczym.

Wykonawca zobowiązany jest również zabudować i powiązać urządzenia/aparaty z elementami stacji transformatorowej zgodnie ze standardami Enea Operator Sp. z o.o. – które stanowią dostawę inwestorską. **Przed przystąpieniem do wykonania pracy należy uzgodnić opisy urządzeń oraz ich numerację w Rejonie Dystrybucji Chojnice.**

Data i podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia/imię i nazwisko osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia (w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

Data, pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego / Data i podpis Kierownika Zamawiającego /imię i nazwisko Kierownika Zamawiającego (w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego)