

Przedmiot zamówienia:	[OD5-RD4] Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nn 0,4kV ze stacji transformatorowej nr 14-117 w m. Starkówiec Piątkowski F gm. Środa Wlkp.
-----------------------	---

SN-15kV

Budowa linii kablowej SN 15kV typu NA2XS(F)2Y 1×70 mm² o długości 222m,
Budowa słupa SN 15kV typu Ogr-13,5/25 wraz z rozłączniko-uziemiaikiem – 1 kpl,
Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV – 1 kpl,

nn-0,4kV

Budowa linii kablowej nN 0,4kV typu NAY2Y-J 4×150 mm² o długości 268m,
Budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4×16 mm² o długości 136m,
Budowa szafek kablo-pomiarowych ZK1x-1p – 3 kpl,
Budowa słupa nN 0,4kV typu E-10,5/15 – 1 kpl,

Demontaż

Demontaż istn. linii napowietrznej nN 0,4kV typu AL 50 mm² o długości 915m,
Demontaż istn. linii napowietrznej nN 0,4kV typu AL 35 mm² o długości 756m,
Demontaż istn. przyłącza linii napowietrznej nN 0,4kV AsXSn 25 mm² o długości 50m,
Demontaż istniejących słupów nn 0,4kV – 1 kpl,
Unieczynnienie istn. linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x70 mm² – 1kpl.

Dostawy inwestorskie stanowią:

Transformator 100 kVA – szt. 1

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia, aktualizacji lub pozyskania nowych decyzji administracyjnych wydanych przez instytucjonalnych właścicieli terenu oraz inne urzędy, umożliwiającą realizację i skuteczne zakończenie przedmiotowego zadania, są to między innymi: opinie i decyzje wynikające z przepisów prawa (np. drogi publiczne, gminy, konserwator zabytków, Wody Polskie itp.).

Zgodnie z projektami oraz kosztorysem robót cały zakres objęty projektami.

09-02-2026r	
-------------	--

Data

podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej