

Przedmiot zamówienia:	Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Śrem HCP – Gostyń 2 na kablową w m. Trąbinek i Dolsk gm. Dolsk
-----------------------	--

Dostosowanie stacji STSR-20/400-1A do zasilania kablowego – 1 kpl.
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV – 3 kpl.
Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1×150 mm² o długości 3768m
Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1×70 mm² o długości 1284m
Dostosowanie stanowiska słupowego z Oog-13,5/20 na K2gr-13,5/20 – 1 kpl.
Budowa (wymiana) słupa SN-15kV na słup typu Kgr-13,5/31
Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu NAYY-J 4×35 mm² o długości 132m
Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y-J 4×150 mm² o długości 232m
Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x25 mm² o długości 10m
Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YKY 5x16 mm² o długości 10m
Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YKY 5x6 mm² o długości 20m
Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YKY 3x4 mm² o długości 50m
Budowa złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P – 2 kpl.
Budowa złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp (z demontażu) – 1 kpl.
Budowa szafki oświetlenia ulicznego SO1P3/C25/1/F – 1 kpl.
Budowa szafki oświetlenia ulicznego SOP3/C32/1/F – 1 kpl.
Uzupełnienie stanowiska kablowego II/2/RK-10 dla wyprowadzenia kablowego – 1 kpl.
Przełożenie istniejącego ZKP i jego wymianę na ZK1x-1Pp, oraz WLZ do proj. złącza w nowej lokalizacji – 2kpl.

Demontaż słupów linii napowietrznej nn-0,4kV – 3 kpl.
Demontaż przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV typu AsXSn 4x25mm² - 9m
Demontaż przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV typu Al 2x25mm² - 166m
Demontaż przewodów linii napowietrznej nn-0,4kV typu Al 4x50mm² - 333m
Demontaż słupów linii napowietrznej SN-15kV – 44 kpl.
Demontaż stacji słupowej STSR 20/400 – 1 kpl. Demontaż stacji słupowej STSa 20/250 – 1 kpl.
Demontaż stacji wieżowej – 1 kpl.
Demontaż istn. linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 35 mm² o długości 2392m
Demontaż istn. linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 70 mm² o długości 9381m
Demontaż szafki stacyjna SR-RBL3/4RBL wyposażona w kompletny układ bilansujący AMI -04-867- 1 kpl.
Demontaż szafa oświetleniowa na słupowa SO na stacji 04-778 – 1 kpl.
Demontaż złącza kablowego ZK1-1Pp przy stacji 04-778 – 1 kpl.
Demontaż złącza kablowego ZKP10/2 przy stacji 04-778 – 1 kpl.
Demontaż szafki kablowej rozdzielczej zalicznikowej SK przy stacji 04-657 – 1 kpl.
Demontaż złącza kablowego ZKP11/1 przy stacji 04-657 – 1 kpl.
Demontaż szafki wolnostojącej wyposażonej w kompletny układ bilansujący AMI - 04-657- 1 kpl.
Demontaż szafki stacyjna SR-RBL3/4RBL wyposażona w kompletny układ bilansujący AMI - 04-867- 1 kpl

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia, aktualizacji lub pozyskania nowych decyzji administracyjnych wydanych przez instytucjonalnych właścicieli terenu oraz inne urzędy, umożliwiających realizację i skuteczne zakończenie przedmiotowego zadania, są to między innymi: opinie i decyzje wynikające z przepisów prawa (np. drogi publiczne, gminy, konserwator zabytków, Wody Polskie itp.).

Zgodnie z projektami oraz kosztorysem robót cały zakres objęty projektami.

16-05-2025r	
Data	Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia
16-05-2025r	
Data	Podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej