

Przedmiot zamówienia:	Kablowanie odcinka linii napowietrznej SN 15 kV Nekla Nekla 1 w m. Nekla
-----------------------	--

SN-15kV**Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3*NA2XS(F)2Y 1×150 mm² o długości 407 mb ,****Budowa linii kablowej SN 15kV typu NA2XS(F)2Y 1×70 mm² o długości 36m,****Budowa słupa SN 15kV typu Ogr 13,5/15 – 1 kpl,****Wymiana rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 04-068 – 1 kpl,****Demontaż****Demontaż istn. linii napowietrznej SN 15kV typu 3x AFL-6 35 mm² o długości 346 m,****Demontaż istniejących słupów SN 15kV – 5 kpl.**

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia, aktualizacji lub pozyskania nowych decyzji administracyjnych wydanych przez instytucjonalnych właścicieli terenu oraz inne urzędy, umożliwiających realizację i skuteczne zakończenie przedmiotowego zadania, są to między innymi: opinie i decyzje wynikające z przepisów prawa (np. drogi publiczne, gminy, konserwator zabytków, Wody Polskie itp.).

Zgodnie z projektami oraz kosztorysem robót cały zakres objęty projektami.

27-10-2025r

Data

Podpis
osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

27-10-2025r

Data

Podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej