

Przedmiot zamówienia:	Kablowanie odcinka linii napowietrznej SN 15 kV Środa Orzechowo 2 w m. Potachy gm. Zaniemyśl
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

**SN-15kV**

Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3\*NA2XS(F)2Y 1×150 mm<sup>2</sup> o długości 749 m,

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV – 1 kpl,

**nn-0,4kV**

Budowa słupa nn 0,4 kV typu KK 10/12 – szt. 1

Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4×150 mm<sup>2</sup> o długości 204m,

Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu NAYY-J 4×35 mm<sup>2</sup> o długości 50m,

Budowa szafki oświetlenia ulicznego SO na słupie nn 0,4kV – 1 kpl,

Przebudowa istn. złącza kablowego ZK1-1P – montaż listwy – 1 szt.,

Mocowanie kabla na słupie nn 0,4kV – 2 kpl.

**Demontaż**

Demontaż linii napowietrznej SN 15 kV l=566 m

Demontaż stacji transformatorowej słupowej – szt. 1

Demontaż odcinka linii napowietrznej nn 0,4 kV typu 4\*Al. 50 +25

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia, aktualizacji lub pozyskania nowych decyzji administracyjnych wydanych przez instytucjonalnych właścicieli terenu oraz inne urzędy, umożliwiających realizację i skuteczne zakończenie przedmiotowego zadania, są to między innymi: opinie i decyzje wynikające z przepisów prawa (np. drogi publiczne, gminy, konserwator zabytków, Wody Polskie itp.).

Zgodnie z projektami oraz kosztorysem robót cały zakres objęty projektami.

27-10-2025r

Data

Podpis  
osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

27-10-2025r

Data

Podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej