

Przedmiot zamówienia:	Kablowanie odcinka linii napowietrznej SN 15 kV Nagrałowice Gądku w m. Borówiec ul. Źródłana, Łąkowa stacja 54-170 pomiędzy odłącznikami 04-1040 a 04-2328 - II Etap
-----------------------	--

- Demontaż istn. linii napowietrznej SN 15 kV typu 3x AFL-6 35 mm<sup>2</sup> o długości 891m.
- Demontaż istniejących słupów SN 15 kV – 6 kpl.
- Demontaż istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV– 1 kpl.
- Budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3x NA2XS(F)2Y 1×150 mm<sup>2</sup> o długości 686m.
- Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu NAY2Y-J 4×240 mm<sup>2</sup> o długości 330m.
- Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu NAYY-J 4×35 mm<sup>2</sup> o długości 14m.
- Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV – 1 kpl.
- Budowa słupa SN 15 kV typu Kgr-13,5/20
- 1 kpl.- Budowa słupa SN 15 kV typu KK2r-13,5/20
- 1 kpl.- Budowa szafki oświetleniowej – 2 kpl.
- Budowa szafy kablowej SK 8 – 1 kpl
- Aktualizacja decyzji drogowych.

Zgodnie z projektem oraz kosztorysem robót cały zakres objęty projektem.

27-09-2024r

Data

Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

27-09-2024r

Data

podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej