

Przedmiot zamówienia:	Przebudowa linii LN SN 15kV Strzaliny nr 943 Mirosławiec - Hanki na linię kablową
-----------------------	---

<p>Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o. albo §12 Regulaminu udzielania zamówień przez ENE Operator sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) :</p> <ul style="list-style-type: none">- budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3x NA2XS(F)2Y 1×240 mm2 o długości trasy 3773 m, długości linii kablowej 3934m,- budowa wtórnika światłowodowego HDPE 40 o długości 3934 m,- budowa słupa SN 15 kV typu Kgo 13,5/25 z rozłącznikiem RUN III 24/4 – 1 kpl,- budowa słupa SN 15 kV typu Kgo 13,5/17,5 z rozłącznikiem RUN III 24/4 i RUN-p-24/4 – 1 kpl,- budowa słupa 02og/EI3,5/25 z rozłącznikiem RUN III 24/4 – 1 kpl,- rozbiórka linii nap. SN 15 kV AFL- 6 3x70 mm2 o długości 3474 m,- rozbiórka istniejących słupów SN 15 kV - 35 kpl,- rozbiórka przewodów linii nap. SN 15 kV AFL – 6 3x35 mm2 o długości 10 m.
--