

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Budynku C w RD Nowa Sól  
ADRES INWESTYCJI: 67-100 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 73  
NAZWA INWESTORA: Enea S.A.  
ADRES INWESTORA: 67-100 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 73  
DATA OPRACOWANIA: 17.06.2024

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Izolacja dachu			
1 d.1	KNR AT-40 0501-03	Oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfaltowej	m2		
		451,11	m2	451,110	
				RAZEM	451,110
2 d.1	KNR 2-02 0604-07	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.1	m2	451,110	
				RAZEM	451,110
3 d.1	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy gr.15cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2		
		poz.1	m2	451,110	
				RAZEM	451,110
4 d.1	KNNR 2 0505-03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		39,94 * 3	m2	119,820	
				RAZEM	119,820
5 d.1	KNR-W 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		19,41 * 2 * 0,8	m2	31,056	
				RAZEM	31,056
2		Remont szatni i sanitariatów			
6 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		28,63	m2	28,630	
				RAZEM	28,630
7 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.2	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNR K-04 0401-09	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowej	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.2	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.2	ZKNR C-2 0113-01	Gruntowanie podłoża	m2		
		28,63 + 55,15	m2	83,780	
				RAZEM	83,780
12 d.2	KNKRB 2 1401-07	Malowanie tynków dwukrotne farbą emulsyjną	m2		
		poz.11	m2	83,780	
				RAZEM	83,780
13 d.2	TZKNBK VIII -28	Wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania z zaprawy cementowej	m2		
		5,28	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
14 d.2	KNR AT-55 0109-03	Dodatek za spoinowanie płytek o wymiarach regularnych - materiał: fuga cementowa	m2		
		5,28	m2	5,280	
				RAZEM	5,280

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNNR 2 1404-05	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 100 mm	m		
		$(2,96 + 3,27) * 2 + 2,2 * 2 + 1,53 * 4 + 3,73 + 2,75 * 2 + 3,27 * 2$	m	38,750	
				RAZEM	38,750
3		Renowacja bram			
16 d.3	KNP 02 1310-04.01	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m2 - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m2		
		3,67 * 3,75 * 2	m2	27,525	
		3,71 * 3,75 * 4	m2	55,650	
		2,5 * 2,5 * 7	m2	43,750	
		2,22 * 1,81	m2	4,018	
		2,1 * 1,8	m2	3,780	
		3,72 * 3,18 * 2	m2	23,659	
		2,5 * 2,5 * 4	m2	25,000	
				RAZEM	183,382
17 d.3	KNP 02 1310-04.02	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow po nad 0.5 m2 - miniowanie	m2		
		poz.16	m2	183,382	
				RAZEM	183,382
18 d.3	TZKNBK XV 47-01	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m2		
		poz.16	m2	183,382	
				RAZEM	183,382
19 d.3	TZKNBK XV 47-02	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - drugi raz	m2		
		poz.16	m2	183,382	
				RAZEM	183,382
20 d.3	TZKNBK XV 47-03	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - trzeci raz	m2		
		poz.16	m2	183,382	
				RAZEM	183,382
21 d.3	KNPnRPDE 14-31c	Demontaż istniejących kątowników	m		
		10 * 4	m	40,000	
				RAZEM	40,000
22 d.3	KNNR-W 3 0306-06	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 50x50 mm	m		
		poz.21	m	40,000	
				RAZEM	40,000
23 d.3	KNR 9-24 0102-01	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.		
		poz.26 * 2	szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
24 d.3	KNR AT-55 0101-03	Gruntowanie podłoża	m2		
		poz.23 * 2	m2	84,000	
				RAZEM	84,000
25 d.3	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m2		
		poz.24	m2	84,000	
				RAZEM	84,000
26 d.3	kalk. własna	Regulacja bram wjazdowych	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
27 d.3	KNP 02 1310-02.01	Malowanie farbą olejną okien i naświetli stalowych o pow. ponad 0.5 m2 - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m2		
		0,91 * 2,69 * 6	m2	14,687	
		0,94 * 1,8 * 2	m2	3,384	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,071
28 d.3	KNP 02 1310-04.02	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow po nad 0.5 m2 - miniowanie	m2		
		poz.27	m2	18,071	
				RAZEM	18,071
29 d.3	KNP 02 1310-02.03	Malowanie farbą olejną okien i naświetli stalowych o pow. ponad 0.5 m2 - malowanie pędzlami pierwszy raz	m2		
		poz.27	m2	18,071	
				RAZEM	18,071
30 d.3	KNP 02 1310-02.04	Malowanie farbą olejną okien i naświetli stalowych o pow. ponad 0.5 m2 - malowanie pędzlami drugi raz	m2		
		poz.27	m2	18,071	
				RAZEM	18,071
31 d.3	KNR 2-25 0315-02	Bramy wjazdowe- rozebranie	m2		
		4,04 * 3,20 * 2	m2	25,856	
				RAZEM	25,856
32 d.3	kalk. własna	Utylizacja bramy	m3		
		poz.31 * 0,02	m3	0,517	
				RAZEM	0,517
33 d.3	kalk. własna	Przygotowanie otworów do montażu bram	m		
		(4,04 * 2 + 3,2) * 2	m	22,560	
				RAZEM	22,560
34 d.3	KNK 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		1,5 * 2	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.3	kalk. własna	Montaż kątownika progowego	m		
		3,2 * 2	m	6,400	
				RAZEM	6,400
36 d.3	KNNR 2 1202-02 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 30 mm	m2		
		1,5 * 2	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.3	NNRNKB 202 0521-02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
38 d.3	kalk. własna	Wymiana bram wjazdowych na nowe (4,04 x 3,20): - drzwi w bramie - kolor RAL6005 - fotokomórki zabezpieczające - napęd elektryczny - współczynnik umin=1,5W/m2K	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Wymiana paneli sufitowych			
39 d.4	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż płyt	m2		
		67,75	m2	67,750	
				RAZEM	67,750
40 d.4	KNNR 7 0702-02 analogia	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - montaż tylko płyt	m2		
		67,75	m2	67,750	
				RAZEM	67,750

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.4	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
42 d.4	KNR AL-01 0201-03 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujki ruchu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
43 d.4	KNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000