


gr. 200mm
ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY DENNEJ

1 szt.




UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- BETON ZAGĘSZCZAĆ, PIEŁĘGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- NIE DOPUSZCZAĆ DO ZAŁANIA WYKOPU.
- MIEJSCA STYKÓW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DAŁSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DAŁSZEGO BETONOWANIA.
- UZIOMY WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.
- LOKALIZACJĘ ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRĘTA.
- ZAGIĘCIA PRĘTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.
- LOKALIZACJĘ ZBIORNIKA WYZNACZYĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

±0,00 – projektowany poziom terenu (wg PZT)

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

| NAZWA ELEMENTU | NR PRETA | Ø PRETA | DLUGOSC PRETA | ILOSC | | | RAZEM |
|---------------------------------------|----------|---------|---------------|-----------------------|-------|--------------|---------------|
| | | | | PRETOW W ELEM. | ELEM. | RAZEM PRETOW | |
| | | mm | mm | szt. | szt. | szt. | Ø12 A-IIIIN m |
| ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY DENNEJ – 1 szt. | | | | | | | |
| | 1 | 12 | 5310 | 72 | 1 | 72 | 382.3 |
| | 2 | 12 | 2710 | 28 | 1 | 28 | 75.9 |
| | 3 | 12 | 12000 | 28 | 1 | 28 | 336 |
| | 102 | 12 | 1565 | 144 | 1 | 144 | 225.4 |
| | 103 | 12 | 1531 | 28 | 1 | 28 | 42.9 |
| | | | | RAZEM [m] : | | 1062.4 | |
| | | | | MASA JEDN. [kg/m] : | | 0.89 | |
| | | | | MASA [kg] : | | 942.8 | |
| | | | | MASA CALK. [kg] : | | 942.8 | |



MATERIAŁ:

BETON: C30/37 W8

OTULINA ZBROJENIA: 45mm

STAŁ ZBROJENIOWA: A-IIIIN B500B

BETON PODKŁADOWY: min. C8/10

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOŚCI | NR.RYS. K_3.0_508 | ETAP 0 |
| TYTUŁ RYSUNKU | ZB-WB_ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY DENNEJ | SKALA 1:50/1:20 | DATA 02.2024 |
| PROJEKTANT | mgr inż. Bartosz Prokop NR UPR. SLK/5683/PÓOK/14 | PODPIS | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Rafał Hoffmann NR UPR. SLK/5746/PBkb/15 | PODPIS | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Mateusz Wójcik NR UPR. - | PODPIS | |