




DETAL DOZBROJENIA



DETAL DOZBROJENIA KRAWĘDZI



PODKŁADKA DYSTANSOWA
2 szt/m²



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	ILOSC			DLUGOSC RAZEM			
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø12 A-IIIIN	Ø8 A-IIIIN	Ø16 A-IIIIN	Ø20 A-IIIIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m
PLYTA PN-2 - 1 szt.										
	1	12	3386	18	1	18	60.9			
	2	12	3936	18	1	18	70.8			
	3	12	2786	29	1	29	80.8			
	4	12	2286	29	1	29	66.3			
	5	8	1024	40	1	40		41		
	6	16	1200	6	1	6			7.2	
	7	20	5450	6	1	6				32.7
	8	20	1200	28	1	28				33.6
	9	12	1086	46	1	46	50			
RAZEM [m] :							328.8	41	7.2	66.3
MASA JEDN. [kg/m] :							0.89	0.39	1.58	2.46
MASA [kg] :							291.8	16.2	11.4	163.4
MASA CALK. [kg] :							482.7			

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, ORAZ RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- BETON ZAGĘSZCZAĆ, PIELĘGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- MIEJSCA STYKÓW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DAJSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DAJSZEGO BETONOWANIA.
- LOKALIZACJĘ ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRĘTA.
- ZAGIECIA PRĘTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZAJ.

±0,00 wg rysunków architektury

MATERIAŁ:

BETON C35/45

OTULINA ZBROJENIA: 45mm

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN ($f_{yk}^* \geq 500$ MPa; np.B500B)

*brak możliwości stosowania stali klasy B500A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI	NR.RYS. K_3.2_213	ETAP 2
TYTUŁ RYSUNKU	PLYTA PN-2 - ZBROJENIE GÓRNE	SKALA 1:50	DATA 02.2024
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Prokop NR UPR. SLK/5663/POOK/14	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Hoffmann NR UPR. SLK/5746/PBkb/15	PODPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Wojcik NR UPR. -	PODPIS	