

Rodzaj prac	Urządzenie		K-2	K-3	K-4	K-5	K-6	K-7	K-8	K-9	K-10	K-11	K-12	K-14	RAZEM
			Śr. Skr.	Śr. Skr.	Śr. Skr.	Śr. Skr.	Śr. Skr.	Śr. Skr.	Śr. Skr.	Śr. Skr.	Śr. Skr.	Średni	Średni	Śr. Skr.	
Prace mechaniczne, izolacyjne i rusztowaniowe	Elektrofiltry														rbg
		prace mechaniczne	320	320	320	0	0	0	0	320	320	0	0	0	1600
		izolacja				0	0	0	0			0	0	0	0
		rusztowania				0	0	0	0			0	0	0	0
		Suma	320	320	320	0	0	0	0	320	320	0	0	0	1600
	Kanały spalin	prace mechaniczne	300	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	1500
		izolacja				0	0	0	0			0	0	0	0
		rusztowania	120	120	120	0	0	0	0	120	120	0	0	0	600
		Suma	420	420	420	0	0	0	0	420	420	0	0	0	2100
	Kanały powietrza i SNCR	prace mechaniczne	1000	1000	800	0	0	0	0	1000	800	0	0	0	4600
		izolacja	160	160	160	0	0	0	0	160	160	0	0	0	800
		rusztowania	160	160	160	0	0	0	0	160	160	0	0	0	800
		Suma	1320	1320	1120	0	0	0	0	1320	1120	0	0	0	6200
	Kanały spalin IOS	prace mechaniczne	1410	1150	1150	0	0	0	0	1240	1290	0	0	0	6240
		izolacja	360	330	330	0	0	0	0	150	180	0	0	0	1350
		rusztowania	610	480	480	0	0	0	0	380	430	0	0	0	2380
		Suma	2380	1960	1960	0	0	0	0	1770	1900	0	0	0	9970
	Kompensatory tkaninowe (produkcja i wymiana)	prace mechaniczne	100	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	500
		izolacja	180	180	180	0	0	0	0	90	90	0	0	0	720
		rusztowania	100	100	100	0	0	0	0	150	150	0	0	0	600
		Suma	380	380	380	0	0	0	0	340	340	0	0	0	1820
	Palniki pyłowe i pyłoprzewody	prace mechaniczne	1000	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	5000
		izolacja	50	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	250
		rusztowania	100	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	500
		Suma	1150	1150	1150	0	0	0	0	1150	1150	0	0	0	5750
	Wymienniki ciepła	prace mechaniczne	1000	1000	1000	0	0	0	0	1000	1300	0	0	0	5300
		izolacja	400	400	400	0	0	0	0	400	700	0	0	0	2300
		rusztowania	300	300	300	0	0	0	0	300	400	0	0	0	1600
		Suma	1700	1700	1700	0	0	0	0	1700	2400	0	0	0	9200
	RAZEM:		7670	7250	7050	0	0	0	0	7020	7650	0	0	0	36640
Usterki w tym prace mechaniczne, rusztowaniowe , izolerskie oraz usuwanie popiołu i nawisów popiołowych w lejach pod EF  Ilości przedstawiono informacyjnie na podstawie doświadczeń z poprzednich lat. Szacowanie - Prace mechaniczne 50% / Prace izolacyjne 25% / Prace rusztowaniowe 25%	Elektrofiltry	prace mechaniczne, rusztowaniowe , izolerskie	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	300	2940
	Młyny, palniki pyłowe i pyłoprzewody		200	200	200	200	200	200	200	200	200	150	150	800	2900
	Kanały spalin i kompensat.		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	180	1280
	Kanały powietrza i kompensat.		800	800	200	200	200	800	200	800	200	200	200	200	4800
	Kanały IOS i kompensat.		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
	Wymienniki ciepła		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
	RAZEM:		2190	2190	1590	1590	1590	2190	1590	2190	1590	1540	1540	2330	22120

Suma rbg	
Prace mechaniczne	35 800
Izolacja	10 950
Rusztowania	12 010
Razem	58 760