

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU**1. Określenie przedmiotu zakupu**

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów w budynkach oraz zakup i montaż wiaty śmietnikowej na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na obiekcie PGE Dystrybucja O/Białystok Rejon Energetyczny Łomża ul. Al. Legionów 157; 18-400 Łomża. Cztery zadania.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Zadanie 1. Remont świetlika w dachu na budynku RE2 budynek A oraz remont pomieszczenia wejście-hol wraz z klatką schodową do budynku A:

- demontaż obecnego szklanego okna,
- całkowita zabudowa otworu wraz z zadaszeniem,
- uszczelnienie całej zabudowy,
- szpachlowanie, sufitu po zaciekach,
- zabudowa okienka na ścianie pomieszczenia Wydziału Utrzymania Sieci i pomalowanie z obu stron
- malowanie sufitu i całego pomieszczenia wejścia do budynku-holu oraz klatki schodowej,
- demontaż obecnej lamperii z paneli
- nowa lamperia na obecnej wysokości w pomieszczeniu i klatki schodowej z tynku mozaikowego,
- wymiana uszkodzonego oświetlenia i włączników.

Zadanie 2. Wykonanie zabudowy śmietnika w postaci osłony dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie RE Łomża Al. Legionów 157:

- wykonanie utwardzenia podłoża pod wiatę,
- montaż wiaty śmietnikowej o parametrach:
 - szerokość 6m; długość 3m
 - wysokość tyłu 2,05m wysokość przodu 2,20m
 - materiał - profile zamknięte ocynkowane o szerokich przekrojach,
 - blacha dachowa wykonana w formie trapezu wąskiego odpornego na wygięcia.
 - spad dachu do tyłu
 - drzwi dwuskrzydłowe przystosowane do dużego pojemnika 1100l, wyposażone w zamek,
 - Kolorystyka matowy grafit.

Zadanie 3. Wymiana uszkodzonego orygnnowania na budynku RE Łomża budynek A Al. Legionów 157

- demontaż obecnego uszkodzonego orygnnowania,
- montaż nowych rynien pionowych i poziomych na budynku,

Zadanie 4. Remont pomieszczenia garażowego - magazynku z przystosowaniem na suszarnię dla elektryków RE Łomża. Al. Legionów 157

- wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z odpowiednią ilością gniazdek do podłączenia szaf suszących
- zabudowa wneki po drzwiach o wymiarze 270x110:
- wymiana terakoty o powierzchni 14,5m²
- szpachlowanie malowanie ścian farbą odporną na wilgoć powierzchnia około 50m²
- wymiana grzejnika
- wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia

2. Technologia wykonania robót

2.1. Zabudowa - prace murarskie szpachlowanie malowanie ścian, prace elektryczne.

Powierzchnie ściennie zostaną oczyszczone ,zagruntowane i pomalowane farbą emulsyjną odporną na zmywanie. Kolorystyka zostanie do funkcji pomieszczeń.

2.2. Wykonanie tynku mozaikowego w korytarzu i klatce schodowej

Na ścianach korytarza do wysokości 1,5 m zostanie wykonany tynk mozaikowy odporny na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Podłoże zostanie odpowiednio przygotowane i zagruntowane

Uwagi końcowe

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i zasadami BHP.
- Materiały użyte do napraw i malowania powinny posiadać odpowiednie atesty i deklaracje zgodności.
- Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i zutylizować odpady budowlane zgodnie z przepisami.

3 Zasady realizacji zakupu (w tym załadunku i rozładunku)

Nie dotyczy

4. Termin realizacji zakupu

4 miesiące od daty zawarcia umowy

5. Minimum logistyczne

Nie dotyczy

6. Miejsce realizacji zakupu

Adres: Łomża 18-400 ul. Al. Legionów 157 budynek A –

7. Gwarancja

6.1. Wymagana gwarancja na wykonane prace oraz dostarczone materiały nie krócej niż 3 lata

6.2. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji jakości na cały wykonany przedmiot umowy: na roboty budowlane i montażowe oraz użyte materiały, licząc od daty odbioru technicznego z wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku gdy producent materiałów udzieli gwarancji na użyte materiały dłuższej niż 3-letnia, w takim wypadku Wykonawca udziela gwarancji jakości na materiały na ten dłuższy okres.

8. Podwykonawstwo

Zamawiający **dopuszcza** wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.

W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć.

9. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia

Wykonawca może wziąć udział w wizji lokalnej w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego otoczenia oraz uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania Oferty oraz zawarcia Umowy. Udział w wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty. Koszty ewentualnej wizji lokalnej ponosi samodzielnie Wykonawca. Zamawiający zapewni przedstawicielom Wykonawcy wejście na teren, gdzie wykonywany ma być przedmiot Umowy, z tym, że Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do takiej wizyty, w szczególności konsekwencje śmierci lub zranienia, strat lub szkód majątkowych oraz wszelkich innych strat, szkód i wydatków poniesionych jako następstwo takiej wizji. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona wyłącznie na wniosek Wykonawców. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej będzie:

Beata Dębowska-Ignaciuk tel. 665 700 334

Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane przez przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu Zamówienia lub SWZ. Pytania takie należy kierować za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE w zakładce „Pytania/Informacje”.