

Katalog prac ceny maksymalne

Lp	Opis	Nazwa indeksu	Indeks	Jednostka	Cena ofertowa jednostkowa netto	Obszar miejski**	Obszar wiejski	Obszar wiejski
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie zasadniczej do 200 m	PROJEKT NA MAPIE ZASADNICZEJ	20001360	szt.		3 500	2 800	2 500
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie do celów projektowych do 200 m	PROJEKT NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH	20001572	szt.		4 500	3 400	2 800
3	Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od słupa do złącza odbiorcy kablem o przekroju do YAKXS 4x70 mm ² włącznie. Pozycja obejmuje: ułożenie kabla na słupie, wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla.	WYK.PRZYŁ.LINII SŁUP DO ZK_4X70MM2	20001575	szt.		3 000	2 200	1 900
4	Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od słupa do złącza kablowo pomiarowego kablem YAKXS 4x120 mm ² lub YAKXS 4x240 mm ² . Pozycja obejmuje: ułożenie kabla na słupie, wprowadzenie i podłączenie kabla w złączu, ułożenie wymaganych zapasów kabla.	WYK.PRZYŁ.LINII SŁUP DO ZK_4X120-240MM2	20001576	szt.		4 000	2 800	2 500
5	Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od złącza do złącza odbiorcy kablem o przekroju do YAKXS 4x70 mm ² włącznie. Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla	WYK.PRZYŁ.LINII ZK DO ZK_DO_4X70MM2	20001577	szt.		3 000	2 300	2 200
6	Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od złącza lub stacji transformatorowej SN/nN do złącza kablowo pomiarowego kablem o przekroju YAKXS 4x120 mm ² lub YAKXS 4x240 mm ² . Pozycja obejmuje: obustronne wprowadzenie i podłączenie kabla w złączach lub stacji transformatorowej oraz ułożenie wymaganych zapasów kabla	WYK.PRZYŁ.LINII ZK/ST DO ZK_4X120-240MM2	20001578	szt.		3 500	2 700	2 400
7	Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKXS/YAKY o przekroju od 4x35 mm ² do 4x70 mm ² . Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejącego kabla, zakupu i montażu mufy lub muf przelotowych wraz z zakupem i ułożeniem kabla o długości do 6 m. Pozycja nie obejmuje kosztów złącza.	WYK.WCINKI W KABEL_4X35-4X70MM2	20001579	szt.		3 000	2 100	1 800
8	Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKXS/YAKY o przekroju od 4x120 mm ² do 4x240 mm ² . Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejącego kabla, zakupu i montażu mufy lub muf przelotowych wraz z zakupem i ułożeniem kabla o długości do 6 m. Pozycja nie obejmuje kosztów złącza.	WYK.WCINKI W KABEL_4X120-240MM2	20001580	szt.		3 500	2 700	2 300
9	Podłączenia złącza w miejscu istniejącego zapasu kabla YAKXS do przekroju 4x240 mm ² włącznie. Pozycja obejmuje: odkopanie zapasu kabla, przecięcie, wprowadzenie do złącza i podłączenie kabla. Pozycja nie obejmuje kosztów złącza	PODŁĄCZENIE ZK W ZAPAS KABLA	20001581	szt.		2 300	1 800	1 300
10	Wykonanie metra przyłącza lub linii nN kablem YAKXS 4x35 mm ² cena obejmuje uśredniony koszt układania rur osłonowych i przewiertów,	WYK.METRA PRZYŁ.LINII KABLEM_4X35MM2	20001582	metr		200	190	180
11	Wykonanie metra przyłącza lub linii nN kablem YAKXS 4x50 mm ² cena obejmuje uśredniony koszt układania rur osłonowych i przewiertów.	WYK.METRA PRZYŁ.LINII KABLEM_4X50MM2	20001583	metr		220	190	180
12	Wykonanie metra przyłącza lub linii nN kablem YAKXS 4x70 mm ² cena obejmuje uśredniony koszt układania rur osłonowych i przewiertów.	WYK.METRA PRZYŁ.LINII KABLEM_4X70MM2	20001584	metr		240	200	190
13	Wykonanie metra przyłącza kablowego lub linii nN kablem YAKXS 4x120 mm ² cena obejmuje uśredniony koszt układania rur osłonowych i przewiertów.	WYK.METRA PRZYŁ.LINII KABLEM_4X120MM2	20001585	metr		280	250	200
14	Wykonanie metra przyłącza kablowego lub linii nN kablem YAKXS 4x240 mm ² cena obejmuje uśredniony koszt układania rur osłonowych i przewiertów.	WYK.METRA PRZYŁ.LINII KABLEM_4X240MM2	20001586	metr		300	280	250
15	Wykonanie złącza ZK1 + ZP1. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia plus master-key (jeżeli dotyczy).	WYKON_ZŁĄCZA_ZK1-ZP1	20001560	szt.		2 500	2 300	2 100
16	Wykonanie złącza ZK1 + ZP2. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie i podłączenie kabla odejściowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia plus master-key (jeżeli dotyczy).	WYKON_ZŁĄCZA_ZK1-ZP2	20001561	szt.		3 500	3 200	3 000
17	Wykonanie złącza ZK2 + ZP1. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia plus master-key (jeżeli dotyczy).	WYKON_ZŁĄCZA_ZK2-ZP1	20001562	szt.		3 800	3 400	3 300
18	Wykonanie złącza ZK2 + ZP2. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia plus master-key (jeżeli dotyczy).	WYKON_ZŁĄCZA_ZK2-ZP2	20001563	szt.		4 500	4 300	4 100
19	Wykonanie złącza ZK3 + ZP1. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia plus master-key (jeżeli dotyczy).	WYKON_ZŁĄCZA_ZK3-ZP1	20001564	szt.		4 000	3 900	3 700
20	Wykonanie złącza ZK3 + ZP2. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia plus master-key (jeżeli dotyczy).	WYKON_ZŁĄCZA_ZK3-ZP2	20001565	szt.		5 000	4 500	4 100
21	Wykonanie złącza ZK4+ZP1. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia plus master-key (jeżeli dotyczy).	WYKON_ZŁĄCZA_ZK4-ZP1	20001566	szt.		5 500	4 300	4 000
22	Wykonanie złącza ZK4+ZP2. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia plus master-key (jeżeli dotyczy).	WYKON_ZŁĄCZA_ZK4-ZP2	20001567	szt.		6 000	4 900	4 200
23	Wykonanie złącza ZK1. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia. (złącze z podstawami lub rozłącznikami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe – zgodnie z projektem technicznym)	WYKON_ZŁĄCZA_ZK1	20001568	szt.		2 500	1 800	1 500

24	Wykonanie złącza ZK2. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowego z fundamentem. Pozycja obejmuje kosztu uziemienia. (złącze z podstawami lub rozłącznikami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe – zgodnie z projektem technicznym)	WYKON_ZŁĄCZA_ZK2	20001569	szt.		2 700	2 200	1 700
25	Wykonanie złącza ZK3. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia. (złącze z podstawami lub rozłącznikami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe – zgodnie z projektem technicznym)	WYKON_ZŁĄCZA_ZK3	20001570	szt.		3 500	2 700	2 000
26	Wykonanie złącza ZK4. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia. (złącze z podstawami lub rozłącznikami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe – zgodnie z projektem technicznym)	WYKON_ZŁĄCZA_ZK4	20001571	szt.		4 000	3 300	2 700
27	Wykonanie złącza pomiarowego. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnej i wyposażonej szafki.	WYKON_ZŁĄCZA.POM. ZP1	20001587	szt.		2 500	2 000	1 600
28	Wykonanie złącza pomiarowego wolnostojącego. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnej i wyposażonej szafki z fundamentem.	WYKON_ZŁĄCZA.POM. WOLNOSTOJĄCEGO ZP1	20001588	szt.		2 700	2 100	1 600
29	Dobudowa pola nN w istniejącym złączu kablowym z wykorzystaniem rozłącznika bezpiecznikowego listwowego (gr. 00), rozłącznika typu RB (skrzynkowy, kasetowy) (gr. 00) rozłącznika typu RBP (skrzynkowy, kasetowy) (gr. 000) lub podstaw bezpiecznikowych typu PBD wraz z oszynowaniem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe	DOBUD.POLA NN ROZDZIELNICY.ZK (GR. 00)	20001589	szt.		1 500	1 000	800
30	Dobudowa pola nN w istniejącym złączu kablowym z wykorzystaniem rozłącznika bezpiecznikowego listwowego (gr. 1, 2, 3), rozłącznika typu RB (skrzynkowy, kasetowy) (gr. 1, 2, 3) wraz z oszynowaniem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe	DOBUD.POLA NN ROZDZIELNICY.ZK GR.1_2_3	20001590	szt.		1 500	1 100	900
31	Dostosowania złącza do montażu układu pomiarowego pośredniego - pozycja obejmuje m.in. koszt zakupu i montażu (lub wymiany) przekładników, dostosowanie obudowy oraz uzgodnienie schematu połączeń w PGE.	DOSTOSOW_ZK DO MONTAŻU UKŁ.POM. PÓŁPOŚR.	20001591	szt.		7 000	5 700	4 000
32	Budowa słupa typu ŻN w linii napowietrznej nN Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podłączenia słupa wraz z ustojem i pozostałym osprzętem. Pozycja nie obejmuje kosztów montażu ograniczników przepięć i wykonania uziemienia.	BUDOWA SŁUPA TYPU ŻN	20001597	szt.		3 500	2 600	2 000
33	Budowa słupa typu E 10,5/2,5 do E 10,5/6 lub E 12/2,5 do E 12/6 w linii napowietrznej nN. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podłączenia słupa wraz z ustojem i pozostałym osprzętem. Pozycja nie obejmuje kosztów montażu ograniczników przepięć i wykonania uziemienia.	BUD.SŁ. E10,5/2,5_6 E 12/2,5_6	20001598	szt.		4 500	3 800	2 700
34	Budowa słupa typu E 10,5/10 do E 10,5/15 lub E 12/10 do E 12/15 w linii napowietrznej nN Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podłączenia słupa wraz z ustojem i pozostałym osprzętem. Pozycja nie obejmuje kosztów montażu ograniczników przepięć i wykonania uziemienia.	BUD.SŁ. E10,5/10_15 12/10_15	20001599	szt.		5 000	4 200	3 100
35	Montaż pojedynczego ogranicznika przepięć na linii napowietrznej nN. Pozycja obejmuje: zakup, montaż wraz z podłączeniem do przewodów roboczych, koszt uziemienia.	MONT. POJEDYN. OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ	20001600	szt.		300	240	200
36	Montaż rozłącznika słupowego trójbiegunowego/czterobiegunowego typu RSA(N) lub SZ. Pozycja obejmuje: zakup, montaż rozłącznika wraz z uziemieniem i podłączeniem, wyposażenie w bezpieczniki.	MONT. ROZŁĄCZNIKA SŁ. 3_4-BIEGUN. RSA_SZ	20001601	szt.		3 500	2 600	2 100
37	Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie zasadniczej 200-400 m	Należy dodać jako dodatkowa wartość dodawana do wartości z poz 1		szt.		2 500	1 300	1 100
38	Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie do celów projektowych 200-400 m	Należy dodać jako dodatkowa wartość dodawana do wartości z poz 2		szt.		4 000	2 100	1 400
						117 540	93 450	78 600
	* Pozycje 3-28 oraz 31-34 zawierają uśredniony koszt zajęcia pasa drogowego w tym niezbędnych opracowań do wystąpień do zarządców dróg, odtworzenie nawierzchni, odszkodowania za szkody spowodowane realizacją robót.							
	** W tabeli są zawarte ceny maksymalne, w poszczególnych umowach ramowych, które mogą być obniżone ze względu na uwarunkowania lokalne. Nazewnictwo w katalogu nie musi być odzwierciedleniem terytorialnego określenia obszarów, zastosowanie może być skorygowane ze względu na specyfikę lokalną rynku wykonawców.							