Istniejąca sieć SN-6kV

Istn. stacja transformatorowa SN-6 / nN-0,4kV St. nr 10199 Łódź, ul. Marynarska 14

RGSN

Pole 4 | Pole 3 | Pole 2 | Pole 5

Rozdzielnica SN - 6kV

Stacja transformatorowa SN-6kV / nN-0,4kV ST. 13550

Stacja transformatorowa SN-6kV / nN-0,4kV ST. 10209

TR ZK TR 6/0,4kV

RGnN

Istn RG nN 0,4kV

Istn. linia kablowa SN-6kV typu AKSFtA 3x120mm^2 relacji: st. 10676, Westerplatte 4/8A, pole nr 1 - st. 10199, Marynarska 14, pole nr 2

eS09

Istn. stacja transformatorowa SN-6 / nN-0,4kV St. nr 10676 Łódź, ul. Westerplatte 4/8A

RGSN

Pole 1 | Pole 2 | Pole 3

Rozdzielnica SN - 6kV

OW III | LHTCJ | OMB

eS10

Istn. linia kablowa SN-6kV typu 3x YHAKXS 1x120mm^2 relacji: st. 10676, Westerplatte 4/8A, pole nr 2 - st. 10104, Wojska Polskiego 82, pole nr 3

TR ZK TR 6/0,4kV 400kVA

4x AP 60x10

4x AP 60x10

RGnN

LICZNIK SMA 51 132 579 MODEM UMAD v5R/01 606011001581517O

TP

kWh | Modem | WAGO

ISS-1-603 800/5 5VA kl. 0,2

OZK-1500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OZK 400

WT 200A | WT 250A | WT 250A | WT 100A | WT 250A | WT 200A

PEN

OBR. WESTERPLATTE 6A

OBR. WESTERPLATTE 14 BL. 28A

WOLNE NIEWYPOSAŻONE BRAK PRD

W. POLSKIEGO / STACJA BENZ.

OŚWIETLENIE ULIC

WOLNE NIEWYPOSAŻONE BRAK PRD

WOLNE NIEWYPOSAŻONE BRAK PRD

W. POLSKIEGO 78 / POCZTA

SĄDZCYŃSKIEGO 8

W. POLSKIEGO 72A BL. 15

Istn. stacja transformatorowa SN-6 / nN-0,4kV St. nr 10104 Łódź, ul. Wojska Polskiego 82

RGSN

Pole 4 | Pole 3 | Pole 2 | Pole 1

TR ZK TR 6/0,4kV

RGnN

Istn RG nN 0,4kV

Stacja transformatorowa WN-110kV / SN-15kV ST. RPZ ŹRÓDŁOWA, p.42 Łódź, ul. Źródłowa 10

Istn. linia kablowa SN-15kV typu HAKnFtA 3x240mm^2 relacji: RPZ Źródłowa, ul. Źródłowa 10, pole nr 42 - St trafo 19300, Drewnowska 86A, pole nr 17

Stacja transformatorowa SN-15kV / nN-0,4kV ST. 19300, p.17 Łódź, ul. Drewnowska 86A

LEGENDA:

- Proj. linia kablowa SN - 15kV typu 3x (XRUHAKXS 1x240/50mm^2) 12/20kV + 1x RHDPE 40/3,7mm
- Proj. linia kablowa SN - 6kV - połączenie ciągu kablowego SN-6kV
- Istn. linia kablowa SN - 15kV
- Istn. linia kablowa SN - 6kV
- Istn. linia kablowa SN - 6kV, demontaż
- Proj. bednarka FeZn 40x4mm^2 (40x5mm^2)
- Połączenia bednarki (spawane lub skręcane)
- GALMAR 17,2 / 6m — Uziom pionowy Galmar Ø17,2 / dł. 6m (4x G10022)
- 15kV — Proj. mufa kablowa SN 15kV przejściowa dla kabli HAKnFtA 3x240mm^2 / 3x XRUHAKxS 1x240/50mm^2
- 6kV — Proj. mufa kablowa SN 6kV przejściowa dla kabli AKSFTA 3x120mm^2 / 3x YHAKXS 1x120mm^2

A D E X
egorz Gozdalski
91-748 Łódź,
ul. Przemysłowa 10 lok. 6
NIP 726-245-92-98
g.gozdalski@gmail.com

LIKWIDACJA NAPIĘCIA ZASILANIA 6KV DLA ST. NR 10676 UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 4

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ, BUDOWY LINII KABLOWYCH SN-15kV WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ, LINII KABLOWEJ SN-6kV PRZY UL. STAROSIKAWSKIEJ, OBROŃCÓW WESTERPLATTE, WOJSKA POLSKIEGO, ŁÓDŹ, DZ. NR 91/32, 88/48, 77/5, 90/23, 90/17, 90/1 (OBRĘB B-48) WRAZ Z DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCYCH LINII KABLOWYCH SN-6kV ŁÓDŹ, DZ. NR 91/32, 88/48, 88/49, 77/4, 78/5, 77/5, 90/23, 90/17, 90/1 (OBRĘB B-48)

SKALA: -

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin Oddział Łódź; ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź

STUDIUM: PT / PW

SCHEMAT ELEKTRYCZNY SIECI ENERGETYCZNEJ. STAN ISTNIEJĄCY.

NR RYSUNKU: 3

PODPIS

02.2022