Zakres ETAPU I ujęty na mapie kolorem czarnym:

Budowa linii SN 15 kV typu XRUHAKXS 240 mm2 o długości ok. 1,25 km od ZKSN 5 do ZKSN 6

Demontaż linii SN 15 kV AFL-25mm2, długość ok. 1,25km

Budowa złącza ZKSN 5 typu LLL z napędami w polach SN, transf. potrzeb własnych oraz przystosowane do zabudowy telemechaniki. Wyprowadzenie kabla XRUHAKXS 120mm2 na stację 7-0647 Prażmów

Demontaż słupa SN nr 1 z rozłącznikiem radiowym 7-R-0966 - stanowisko do przeniesienia

linia Złoczew - Rusiec - trzon magistrali

proj. mufa przelotowa

Budowa linii SN 15 kV typu XRUHAKXS 120 mm2 o długości 0,5 km od ZKSN 8 do mufy przelotowej

Budowa linii SN 15 kV typu XRUHAKXS 240 mm2 o długości ok. 1,25 km od ZKSN 6 do ZKSN 8

Budowa złącza ZKSN 8 typu LLL z napędami w polach SN, transf. potrzeb własnych oraz telemechaniką. Wyprowadzenie kabla XRUHAKXS 120mm2 na stację 7-0940 Kopanina

Wymiana stacji ŻH-15B 7-0647 Prażmów na stację słupową 20/400 z transf. o mocy 100 kVA, z rodzielnicą RSW o min 6 polach odpływowych. Wymiana pierwszych przęseł linii nN na AsXSn 4x120mm2 (ok 0,1 km) wraz z wymianą pierwszych słupów nN - 2 szt. Zabudowa 2 szt. szaf oświetlenia ulicznego na nowych słupach nN.

Budowa złącza ZKSN 6 typu LLL z napędami w polach SN, transf. potrzeb własnych oraz przystosowane do zabudowy telemechaniki.

Demontaż linii SN 15 kV AFL-35mm2, długość ok. 0,27+0,13=0,4km

Budowa linii SN 15 kV typu XRUHAKXS 120 mm2 o długości 0,13 km od ZKSN 8 do słupa nr 3

Demontaż słupa SN nr 3. Zabudowa słupa wirowanego z rozłącznikiem.

Budowa linii SN 15 kV typu XRUHAKXS 240 mm2 o długości ok. 0,8 km od ZKSN 4 do ZKSN 5

Demontaż linii SN 15 kV AFL-25mm2, długość ok. 0,35km

Budowa linii SN 15 kV typu XRUHAKXS 240 mm2 o długości ok. 0,17 km od ZKSN 6 do ZKSN 7

Budowa złącza ZKSN 7 typu LLLL z napędami w polach SN, transf. potrzeb własnych oraz przystosowane do zabudowy telemechaniki. Istniejący kabel XRUHAKXS 120mm2 do stacji 57-1474 Sambórz wycofać ze słupa nr 8 i wprowadzić do proj. ZKSN 7.

Wymiana stacji ŻH-15B 7-0630 Działy-Sambórz na stację słupową 20/400 z transf. o mocy 100 kVA, z rodzielnicą RSW o min 6 polach odpływowych. Wymiana pierwszych przęseł linii nN na AsXSn 4x120mm2 (ok 0,1 km) wraz z wymianą pierwszych słupów nN - 2 szt. Zabudowa 2 szt. szaf oświetlenia ulicznego na nowych słupach nN.

Budowa linii SN 15 kV typu XRUHAKXS 240 mm2 o długości ok. 0,17 km od ZKSN 7 do słupa nr 10

ETAP II

ETAP I

linia Złoczew - Rusiec - trzon magistrali

Budowa linii SN 15 kV typu XRUHAKXS 120 mm2 o długości 0,65 km od ZKSN 7 do stacji 7-0630 Działy Sambórz

Budowa złącza ZKSN 4 typu LLL - ujęta w ETAPIE I

Demontaż linii SN 15 kV AFL-35mm2 - ujęty w ETAPIE

Demontaż słupa SN nr 10. Zabudowa słupa wirowanego z rozłącznikiem radiowym 7-R-0966 - stanowisko z przeniesienia

Linia SN Jawor-Dębołęka

Demontaż linii SN 15 kV AFL-35mm2 - ujęty w ETAPIE

Budowa linii SN 15 kV typu XRUHAKXS 120 mm2 - ujęta w zadaniu związanym z mod. sieci SN/nN w obrębie stacji 7-0653 Strzałki 1)

Demontaż linii SN 15 kV AFL-25mm2, długość ok. 5,25 km

linia Rusiec-Złoczew

Demontaż linii SN 15 kV AFL-25mm2 - ujęty w zadaniu związanym z mod. sieci SN/nN w obrębie stacji 7-0653 Strzałki 1)

Demontaż linii SN 15 kV AFL-25mm2 - ujęty w ETAPIE

Budowa złącza ZKSN 0 typu LLL - ujęta w odrębnym zadaniu

linia Złoczew - Rusiec - trzon magistrali

Preferowane wykorzystanie technologii maszynowego układania kabli SN (metodą płużenia)

Zakres ETAPU II:

Budowa linii kablowej SN XRUHAKXS 240mm2 o długości ok 3,64 km
Budowa linii kablowej SN XRUHAKXS 120mm2 o długości ok 1,30 km
Budowa złącza ZK SN 3-polowego z telemechaniką - 1 kpl.
Budowa złącza ZK SN 3-polowego przystosowanego do telemechaniki - 2 kpl.
Budowa złącza ZK SN 4-polowego przystosowanego do telemechaniki - 1 kpl.
Wymiana stacji transf. słupowej wraz z wymianą pierwszych przęseł nN - 2 kpl.
Wymiana słupów SN na wirowane - 2 szt.
Demontaż linii napowietrznej SN - ok 7,25 km

Płaczek Grzegorz 11810625

Elektronicznie podpisany przez Płaczek Grzegorz 11810625
Data: 2026.02.11 17:56:54 +01'00'

Kurowski Kamil 11803859

Elektronicznie podpisany przez Kurowski Kamil 11803859
Data: 2026.02.12 07:43:45 +01'00'

Guz Piotr 11810291

Elektronicznie podpisany przez Guz Piotr 11810291
Data: 2026.02.12 07:52:51 +01'00'