

Wymiana istniejących przewodów Al 4x25+25mm² na **AsXSn 4x95mm²** L=605m od stacji transf. 7-0451 do słupa nr 17. Podwieszenie przewodu oświetleniowego **AsXSn 2x25mm²** od stacji 7-0451 do słupa nr 17 L=605m
Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn na **AsXSn 4x25mm²**: 1 szt./46m

Wymiana odgałęzień na **AsXSn 4x70mm²**; L=290m
Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn na **AsXSn 4x25mm²**: 2 szt./78m

Wymiana słupa na E-12/15

Wymiana słupa na E-12/4,3

Wymiana słupa na E-12/12

Wymiana istniejących przewodów Al 4x25+25mm² na **AsXSn 4x70mm²** L=61m od słupa nr 1 do słupa nr 3. Podwieszenie przewodu oświetleniowego **AsXSn 2x25mm²** od słupa nr 1 do słupa nr 3 L=61m
Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn na **AsXSn 4x25mm²**: 3 szt./53m

Wymiana słupa na E-12/10

7-O-0803

7-0451
Rychłocice 4
40kVA

- wyprowadzenie nowego obwodu nN ze stacji transf. wraz z dobudową pola w rozdzielnicy RSW
- wyprowadzenie nowego toru **AsXSn 4x95mm²** L=20m do słupa nr 21 oraz podłączenie do linii w kierunku słupa nr 22 oraz 26

Wymiana słupa na E-12/12

Wymiana istniejących przewodów Al 4x25+25mm² na **AsXSn 4x95mm²** L=510m od stacji transf. 7-0451 do słupa nr 42. Podwieszenie przewodu oświetleniowego **AsXSn 2x25mm²** od stacji 7-0451 do słupa nr 420 L=510m
Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn na **AsXSn 4x25mm²**: 13 szt./303m