

Wymiana przyłączy nieizolowanych i typu YDYN
na przyłącza typu AsXSn 4x25mm²
9 szt./ ok. 170 m

Wymiana istniejącej LNN typu AL 4x35mm²
na przewód typu AsXSn 4x70mm² L=ok. 190m

Wymiana istniejącej LNN typu AL 4x35mm²
na przewód typu AsXSn 4x70mm² L=ok. 35m

Wymiana istniejącej LNN typu AL 4x35mm² + 1x25mm²
na przewód typu AsXSn 4x95mm² + AsXSn 2x25mm²
L=ok. 1050m
Wymiana 4 stanowisk słupowych (w tym 3 odporowe,
1 przelotowy) ●

Wymiana rozdzielnicy na stacji słupowej STSa-20/100
nr 8-1450 na rozdzielnicę wyposażoną w min. 6 pól
odpływowych (5x RBL2, 1x RBL00)

