

stacja 110/15 kV Błaszki - linia SN 15 kV Miłkowie - linia głównie na słupach BSW z przewodami typu AFL 120, przy średniej długości przęsł około 150 metrów	rodzaj wykonania linii światłowodowej	długość odcinka [m]
1. odcinek od budynku rozdzielni 15kV do słupa 4 x BSW 14 nr 1 (bramka na terenie GPZ)	kablowa / brak kanalizacji przewidzieć wykop	25
2. odcinek od słupa 4 x BSW14 nr 1 (bramka na terenie GPZ) do słupa krańcowego E-13,5/25 nr 360 (skrzyżowania z drogą: słup 4 x BSW14 nr 1 - słup 4 x BSW14 nr 2, słup 4 x BSW14 nr 4 - słup 4 x BSW14 nr 5)	napowietrzna	917
3. odcinek od słupa krańcowego E-13,5/25 nr 360 do słupa krańcowego E-13,5/25 nr 8 (skrzyżowanie z linią WN 110 kV)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	167
4. odcinek od słupa krańcowego E-13,5/25 nr 8 do słupa 4 x BSW14 nr 20 (skrzyżowanie z drogą: słup 2 x BSW14 nr 17 - słup 2 x BSW14 nr 18)	napowietrzna	1740
5. odcinek od słupa 4 x BSW14 nr 20 do słupa 4 x BSW14 nr 21 (skrzyżowanie dwóch odcinków linii SN)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	100
6. odcinek od słupa 4 x BSW14 nr 21 do słupa kratowego wys. 20 nr 30	napowietrzna	1380
7. odcinek od słupa kratowego wys. 20 nr 30 do słupa kratowego wys. 20 nr 31 (skrzyżowanie z linią kolejową)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	97
8. odcinek od słupa kratowego wys. 20 nr 31 do słupa 2 x BSW14 nr 33	napowietrzna	270
9. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 33 do słupa 4 x BSW14 nr 34 (skrzyżowanie dwóch odcinków linii SN)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	120
10. odcinek od słupa 4 x BSW14 nr 34 do słupa 4 x BSW14 nr 57 (skrzyżowanie z drogą: słup 4 x BSW14 nr 39 i słup 4 x BSW14 nr 40)	napowietrzna	3530
11. odcinek od słupa 4 x BSW14 nr 57 do słupa 4 x BSW14 nr 58 (skrzyżowanie dwóch odcinków linii SN - mała odległość przewodów)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	95
12. odcinek od słupa 4 x BSW14 nr 58 do słupa 4 x BSW14 nr 59	napowietrzna	144
13. odcinek od słupa 4 x BSW14 nr 59 do słupa 4 x BSW14 nr 60 (skrzyżowanie linii SN z linią nN - mała odległość przewodów)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	148
14. odcinek od słupa 4 x BSW14 nr 60 do słupa bliźniaczego BSW14 nr 119	napowietrzna	2102
15. odcinek od słupa bliźniaczego BSW14 nr 119 do słupa bliźniaczego BSW14 nr 120 (skrzyżowanie dwóch odcinków linii SN - mała odległość przewodów)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	95
16. odcinek od słupa bliźniaczego BSW14 nr 120 do słupa rozkracznego BSW14 nr 149	napowietrzna	4220
17. odcinek od słupa rozkracznego BSW14 nr 149 do słupa 4 x BSW14 nr 155 (linia SN przebiega nad budynkami gospodarczymi (szklarnie, garaże) i mieszkalnymi - wymagana zgoda właścicieli + wymagana przycinka drzew)	napowietrzna	465
18. odcinek od słupa 4 x BSW14 nr 155 do RS Warta (przejście pod drogą)	kablowa / brak kanalizacji przewidzieć wykop	100