

stacja 110/15 kV Poddębice 1 - linia SN 15 kV Jeziorsko	rodzaj wykonania linii światłowodowej	długość odcinka [m]
1. odcinek od budynku rozdzielni 15kV do słupa 2 x BSW 14 nr 1	kablowa / brak kanalizacji przewidzieć wykop	125
2. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 1 do słupa kratowego nr 7 (wys. 17), wycinka w przęśle 1-2	napowietrzna	780
3. odcinek od słupa słupa kratowego nr 7 (wys. 17) do słupa kratowego nr 8 (wys. 17) - skrzyżowanie z linią kolejową i napowietrzną linią kolejową średniego napięcia	kablowa / brak kanalizacji	102
4. odcinek od słupa słupa kratowego nr 8 (wys. 17) do słupa 1 x BSW14 nr 9 (skrzyżowanie z linią napowietrzną niskiego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	110
5. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 9 do słupa 3 x BSW14 nr 16	napowietrzna	895
6. odcinek od słupa 3 x BSW14 nr 16 do słupa 1 x BSW14 nr 17 (skrzyżowanie z linią napowietrzną niskiego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	135
7. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 17 do słupa 2 x BSW14 nr 19	napowietrzna	145
8. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 19 do słupa 2 x BSW14 nr 20 (skrzyżowanie z linią napowietrzną średniego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	135
9. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 20 do słupa 2 x BSW14 nr 37	napowietrzna	2260
10. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 37 do słupa 2 x BSW14 nr 38 (skrzyżowanie z linią napowietrzną niskiego napięcia oraz z drogą wojewódzką Szadek-Uniejów) - wycinka w przęśle 37-38	kablowa / brak kanalizacji	105
11. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 38 do słupa 1 x BSW14 nr 64	napowietrzna	3100
12. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 64 do słupa 1 x BSW14 nr 65 (skrzyżowanie z linią napowietrzną niskiego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	125
13. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 65 do słupa 3 x BSW14 nr 79	napowietrzna	1835
14. odcinek od słupa 3 x BSW14 nr 79 do słupa 3 x BSW14 nr 80 (skrzyżowanie z linią napowietrzną średniego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	125
15. odcinek od słupa 3 x BSW14 nr 80 do słupa 2 x BSW14 nr 86	napowietrzna	760
16. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 86 do słupa 1 x BSW14 nr 87 (skrzyżowanie z linią napowietrzną niskiego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	140
17. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 87 do słupa 1 x BSW14 nr 89	napowietrzna	265
18. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 89 do słupa 1 x BSW14 nr 90 (skrzyżowanie z linią napowietrzną niskiego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	141
19. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 90 do słupa 1 x BSW14 nr 94	napowietrzna	480
20. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 94 do słupa 1 x BSW14 nr 95 (skrzyżowanie z linią napowietrzną średniego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	110
21. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 95 do słupa 2 x BSW14 nr 111	napowietrzna	1800
22. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 111 do słupa 1 x BSW14 nr 112 (skrzyżowanie z linią napowietrzną średniego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	95
23. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 112 do słupa 2 x BSW14 nr 124	napowietrzna	1400
24. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 124 do słupa 2 x BSW14 nr 125 (skrzyżowanie z linią napowietrzną niskiego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	135
25. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 125 do słupa 1 x BSW14 nr 137	napowietrzna	1020
26. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 137 do słupa 1 x BSW14 nr 138 (skrzyżowanie z linią napowietrzną niskiego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	96
27. odcinek od słupa 1 x BSW14 nr 138 do słupa 2 x BSW14 nr 140	napowietrzna	230
28. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 140 do słupa 3 x BSW14 nr 141 (skrzyżowanie z linią napowietrzną niskiego napięcia)	kablowa / brak kanalizacji lub napowietrzna do weryfikacji na etapie projektu	106
29. odcinek od słupa 3 x BSW14 nr 141 do słupa 2 x BSW14 nr 149	napowietrzna	970
30. odcinek od słupa 2 x BSW14 nr 149 do RS Jeziorsko	kablowa / brak kanalizacji przewidzieć wykop	250