

7-0580
Korzeń
30kVA

Wymiana słupa na E-10,5/15

Wymiana słupa na E-10,5/10

Wymiana słupa na E-10,5/10

Wymiana słupa na E-10,5/6

Wymiana słupa na E-10,5/15

Wymiana słupa na E-10,5/6

istniejąca linia kablowa YAKXS 4x120mm²
o długości 460m

Wymiana istniejących przewodów Al
4x25+25mm² na **AsXSn 4x95mm² + AsXSn
2x25mm² L=630m** od stacji transf. 7-0580 do
słupa nr 13.
Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn
na **AsXSn 4x25mm²: 3 szt./44m**

