



7-O-0911

7-0218
Kraszkowice 2
100kVA

1A 57-R-A245
57-A260
Kraszkowice
XANTI 4
250kVA

Wymiana istniejących przewodów Al 4x25 na
AsXSn 4x95mm² L=720m od stacji transf. 7-0218 do słupa nr 16.
W razie potrzeby zastosować konstrukcje zwiększające wysokość zawieszenia przewodów na słupie (rozwiązania katalogowe)

słupy do wymiany:
E-10,5/12 - 3 szt.: słupy nr 2, 16, 53
E-10,5/12 - 2 szt.: słupy nr 12, 44
E-12/4,3 - 7 szt.: słupy nr 22, 24, 27, 28, 29, 32, 33
E-12/10 - 2 szt.: słupy nr 25, 30
E-12/15 - 2 szt.: słupy nr 21, 34
E-12/17,5 - 1 szt.: słup nr 23

Wymiana istniejących przewodów Al 4x50 na
AsXSn 4x120mm² L=610m od stacji transf. 7-0218 do słupa nr 34.

Wymiana istniejących przewodów 4xAl 25mm² na **AsXSn 4x70mm² L=341m**:
- od słupa nr 9 do słupa nr 11, L=76m
- od stacji transf. 7-0218 do słupa nr 20, L=170m
- od słupa nr 25 do słupa nr 26, L=35m
- od słupa nr 30 do słupa nr 31, L=23m
- od stacji transf. 7-0218 do słupa nr 55, L=37m

Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn na **AsXSn 4x25mm²**:
21 szt./334m

Wymiana istniejących przewodów Al 4x50 na
AsXSn 4x95mm² L=880m od słupa nr 34 do słupa nr 53.
W razie potrzeby zastosować konstrukcje zwiększające wysokość zawieszenia przewodów na słupie (rozwiązania katalogowe)