

Wymiana istniejących przewodów Al
4x25+25mm² na **AsXS_n 4x95mm² + AsXS_n
2x25mm² L=690m** od stacji transf. 7-0810 do
słupa nr 15.

słupy do wymiany:

E-10,5/4,3 - 1 szt.: słup nr 23
E-10,5/12 - 3 szt.: słupy nr 1, 4, 30
E-10,5/15 - 4 szt.: słupy nr 15, 16, 20, 29
E-12/4,3 - słup nr 24

Wymiana istniejących przewodów 4xAl 25mm² na **AsXS_n 4x70mm² L=102m**:

- od słupa nr 4 do słupa nr 5, L=50m
- od słupa nr 29 do słupa nr 30, L=52m

Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn na **AsXS_n 4x25mm²**:
11 szt./201m

- wymiana rozdzielnicy RSW w stacji transf. na rozdzielnicę o min. 5 polach odpływowych nN;
- zabudowa nowej szafy oświetlenia ulicznego;
- wymiana pionu stacji na 4x1xYKXS 185mm²;

7-0810
Wólka Klonowska
63kVA

7-O-0724

7-0813
Żarnów
30kVA

Wymiana istniejących przewodów Al
4x25+25mm² na **AsXS_n 4x95mm² + AsXS_n
2x25mm² L=690m** od stacji transf. 7-0810 do
słupa nr 31.