

09.04.2024 r.

Modernizacja pokrycia dachu – budynek stacyjny w GPZ Kunów – założenia.

Wymagany zakres prac:

1. Rozbiórka istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich.
2. Utylizacja materiałów zdemontowanych
3. Położenie nowego pokrycia dachu z dociepleniem z wykonaniem murlaty na całym obwodzie.
4. Wykonanie obróbek blacharskich na całym obwodzie budynku.
5. Montaż rynien i rur spustowych. – na froncie i tyle budynku.
6. Wykonanie innych niezbędnych prac związanych z wymianą pokrycia dachowego
7. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach

Dane wymiarowe :

- powierzchnia dachu - 355,81.m2,
- długość obróbek blacharskich 96,4 mb,
- długość orynnowania (rur poziomych)- 78,2mb,
- rury spustowe szt. 6 po ok 4 m każda

Sporządził :

Adam Nowiński

Departament specjalistyczny

z
i
f
na
2024

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Departament Specjalistyczny
Dyrektor
Miroslaw Wojtachnio

