
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja pomieszczeń biurowych w siedzibie RE Ostrołęka
ADRES INWESTYCJI:	Rejon Energetyczny ul. Targowa 37, 07-410 Ostrołęka
NAZWA INWESTORA:	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA
ADRES INWESTORA:	04-470 WARSZAWA, ul. MARSZA 95
BRANŻE:	Budowlana
DATA OPRACOWANIA:	8.12.2025 r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
8.12.2025 r

Data zatwierdzenia

Charakterystyka obiektu

Kosztorys dotyczy: Modernizacji pomieszczeń biurowych w budynku RE Ostrołęka, ul. Targowa 37 i obejmuje:

1. Remont parteru

- wymiana drzwi w pom. gospodarczym i łazience dla klientów na drzwi w okleinie CPL 0,2 z ościeżnicą regulowaną
- wymiana posadzki na panele winylowe a w pom. łazienki i pom.nr 17 na płytki gres
- skucie i glazury w łazience i pom. nr 17 i wykonanie nowej
- wykonanie gładzi dwuwarstwowej na suficie i ścianach
- malowanie sufitu i ścian farbą akrylową
- wymiana wertykali
- wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED natynkowe
- wymiana wyłączników
- wymiana kratki wentylacyjnych
- wymiana grzejników
- wymiana urządzeń sanitarnych w łazience dla klientów i pom. nr 17
- wymiana szafek w pom. nr 17
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

2. Remont I piętra

- wymiana drzwi na drzwi w okleinie CPL 0,2 z ościeżnicą regulowaną pom. nr 106
- likwidacja drzwi w pom. nr 116
- wymiana posadzki na panele winylowe
- skucie i glazury w pom. nr 112 i wykonanie nowej
- wykonanie gładzi dwuwarstwowej na suficie i ścianach
- malowanie sufitu i ścian farbą akrylową
- wymiana wertykali
- wymiana lamp oświetleniowych na lampy 60x60 LED natynkowe
- wymiana wyłączników
- wymiana kratki wentylacyjnych
- wymiana grzejników
- wymiana zlewozmywaka i baterii w pom. nr 112
- wymiana szafek w pom. nr 112
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

3. Remont II piętra

- wymiana drzwi na drzwi w okleinie CPL 0,2 z ościeżnicą regulowaną pom. nr 206 i pom.208
- wymiana posadzki na panele winylowe
- odnowienie posadzki z klepki w pom. 205 (cyklinowanie i lakierowanie)
- wykonanie gładzi dwuwarstwowej na suficie i ścianach
- malowanie sufitu i ścian farbą akrylową
- wymiana wertykali
- wymiana lamp oświetleniowych na lampy 60x60 LED natynkowe
- wymiana wyłączników
- wymiana kratki wentylacyjnych
- wymiana grzejników
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

4. Remont łazienki bud. warsztatowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		Parter			
1.1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		<wejście> 2,80 * 2,10 * 2 + 3,35 * 2,45 + 2,0 * 2,45	m2	24,868	
		<pom.8> (1,75 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,10)	m2	8,890	
		<pom.9> (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	5,390	
		<pom.14> (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	5,390	
		<pom.15> (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	5,390	
		<pom.16> (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	5,390	
		<pom.17> (12,37 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	26,630	
		<klim> 10,00	m2	10,000	
				RAZEM	91,948
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<pom.gospod.> 1	szt.	1,000	
		<łazienka.> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.		
		<pom.8> 6	szt.	6,000	
		<pom.9> 3	szt.	3,000	
		<pom.14> 3	szt.	3,000	
		<pom.15> 3	szt.	3,000	
		<pom.16> 3	szt.	3,000	
		<pom.17> 2	szt.	2,000	
		<łazienka> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	22,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		<pom.17> 2,81 * 3,06	m2	8,599	
				RAZEM	8,599
5 d.1.1	KNR 4-01 1211-03	Skucie lamperii olejnej	m2		
		(2,80 + 2,60) * 2 * 1,60 - (0,90 * 1,60) * 2	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
6 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		- łazienka			
		(2,40 + 1,45) * 2 * 2,50 - (0,90 * 2,10)	m2	17,360	
		[(2,40 + 1,57) * 2 * 2,50 + 1,57 * 0,20] - (0,90 * 2,10)	m2	18,274	
		<pom.17> (2,37 + 0,15 + 0,20 * 2 + 0,25 * 2 + 2,30) * 1,75 - (2,37 * 0,85)	m2	7,996	
				RAZEM	43,630
7 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		<pom.8> 32,28	m2	32,280	
		<łazienka> 2,40 * 1,45 + 2,40 * 1,57	m2	7,248	
		<pom.17> 2,80 * 2,37	m2	6,636	
				RAZEM	46,164
8 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		<pom.9> 15,77	m2	15,770	
		<pom.14> 15,74	m2	15,740	
		<pom.15> 15,74	m2	15,740	
		<pom.16> 13,00	m2	13,000	
		<pom.17> 2,80 * 2,60	m2	7,280	
				RAZEM	67,530
9 d.1.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka listew przyściennych	m		
		<pom.9> (2,80 + 5,53) * 2 - 0,90	m	15,760	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom.14> (2,70 + 5,45) * 2 - 0,90	m	15,400	
		<pom.15> (2,90 + 5,45) * 2 - 0,90	m	15,800	
		<pom.16> (2,70 + 5,45) * 2 - 0,90	m	15,400	
		<pom.17> (2,80 + 2,60) * 2 - 0,90	m	9,900	
				RAZEM	72,260
10 d.1.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Likwidacja maskownic kablowych	m		
		33,0	m	33,000	
				RAZEM	33,000
11 d.1.1	KNKRB 2 1004-07 analogia	Demontaż szafek kuchennych	m2		
		2,30 * (0,85 + 0,70)	m2	3,565	
				RAZEM	3,565
12 d.1.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		<pom.6> 1	kpl.	1,000	
		<pom.7> 1	kpl.	1,000	
		<pom.8> 1	kpl.	1,000	
		<pom.9> 1	kpl.	1,000	
		<pom.14> 1	kpl.	1,000	
		<pom.15> 1	kpl.	1,000	
		<pom.16> 1	kpl.	1,000	
		<pom.17> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	8,000
13 d.1.1	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra łazienkowego o wym. 60x80cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
16 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zlewozmywakowej	szt.		
		<pom.17> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.3 * 0,80 * 2,0 * 0,05	m3	1,760	
		poz.4 * 0,12	m3	1,032	
		poz.6 * 0,01	m3	0,436	
		poz.7 * 0,01	m3	0,462	
		poz.8 * 0,01	m3	0,675	
		poz.9 * 0,07 * 0,01	m3	0,051	
		poz.11 * 0,30	m3	1,070	
		poz.13 * 0,60 * 0,80 * 0,01	m3	0,010	
		<pozost.> 1,0	m3	1,000	
				RAZEM	6,496
18 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km + koszt utylizacji	m3		
		poz.17	m3	6,496	
				RAZEM	6,496
1.2	45410000-4	Tynki			
19 d.1.2	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		33,0	m	33,000	
				RAZEM	33,000
20 d.1.2	KNR 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
		33,0	m	33,000	
				RAZEM	33,000
21 d.1.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m2		
		<pom.8> 32,28	m2	32,280	
		<pom.9> 15,77	m2	15,770	
		<pom.14> 15,74	m2	15,740	
		<pom.15> 15,74	m2	15,740	
		<pom.16> 13,00	m2	13,000	
		<pom.17> 2,80 * 5,10	m2	14,280	
		<łazienka> 2,40 * 1,45 + 2,40 * 1,57	m2	7,248	
				RAZEM	114,058
22 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
		<pom.8> (5,70 + 5,55) * 2 * 3,10 - (1,75 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0)	m2	60,950	
		<pom.9> (2,80 + 5,55) * 2 * 3,10 - (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	46,470	
		<pom.14> (2,70 + 5,45) * 2 * 3,10 - (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	45,230	
		<pom.15> (2,90 + 5,45) * 2 * 3,10 - (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	46,470	
		<pom.16> (2,70 + 5,45) * 2 * 3,07 - (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	44,741	
		<pom.17> (2,80 + 5,10) * 2 * 3,10 - (2,37 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	42,440	
		<ościeża> (1,75 + 2,0 * 2) * 0,22 * 6 + (2,37 + 2,0 * 2) * 0,22	m2	8,991	
				RAZEM	295,292
23 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże	m2		
		poz.21 + poz.22	m2	409,350	
		- łazienka			
		(2,40 + 1,45) * 2 * 2,50 - (0,90 * 2,10)	m2	17,360	
		[(2,40 + 1,57) * 2 * 2,50 + 1,57 * 0,20] - (0,90 * 2,10)	m2	18,274	
				RAZEM	444,984
24 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.21	m2	114,058	
				RAZEM	114,058
25 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.22	m2	295,292	
				RAZEM	295,292
26 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach po skuciu glazury	m2		
		- łazienka			
		(2,40 + 1,45) * 2 * 2,50 - (0,90 * 2,10)	m2	17,360	
		[(2,40 + 1,57) * 2 * 2,50 + 1,57 * 0,20] - (0,90 * 2,10)	m2	18,274	
				RAZEM	35,634
27 d.1.2	KNNR 2 0803 -02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		- łazienka			
		(2,40 + 1,45) * 2 * 2,50 - (0,90 * 2,10)	m2	17,360	
		[(2,40 + 1,57) * 2 * 2,50 + 1,57 * 0,20] - (0,90 * 2,10)	m2	18,274	
				RAZEM	35,634
28 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 20x20cm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
29 d.1.2	KNR 2-02 2004-02	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m2		
		<pom.17> (0,15 + 0,15) * 3,10	m2	0,930	
				RAZEM	0,930

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3	45440000-3	Roboty malarskie			
30 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże pod malowanie	m2		
		<sufity> poz.21	m2	114,058	
		<sufit sala obsługi> 6,10 * 0,90	m2	5,490	
		<ściany> poz.22	m2	295,292	
		<sala obsługi> (3,70 + 4,60 + 8,0) * 2,80 - (2,0 * 2,45)	m2	40,740	
		(3,60 + 6,10) * 2,80 - (3,35 * 2,45 + 2,38 * 2,0 * 2)	m2	9,433	
		1,50 * 0,35	m2	0,525	
		<wejście> (3,0 + 2,40) * 2,50 * 2 - (1,0 * 2,10 + 1,90 * 2,10 + 3,0 * 2,50)	m2	13,410	
		(4,70 + 0,50) * 2,50 + 2,30 * 0,50	m2	14,150	
				RAZEM	493,098
31 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m2		
		poz.30	m2	493,098	
		<minus glazura pom.17> - 7,996	m2	-7,996	
				RAZEM	485,102
32 d.1.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o o średnicy do 50 mm	m		
		1,0 * 2 * 8	m	16,000	
				RAZEM	16,000
33 d.1.3	kalk. własna analogia	Wymiana kasetonów w suficie podwieszanym 60x60	m2		
		<wejście> 4,40 * 3,80	m2	16,720	
				RAZEM	16,720
34 d.1.3	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Wymiana wertykali pionowych	m2		
		<pom.8> 5,67 * 3,07	m2	17,407	
		<pom.9> 2,80 * 3,07	m2	8,596	
		<pom.14> 2,70 * 3,07	m2	8,289	
		<pom.15> 2,90 * 3,07	m2	8,903	
		<pom.14> 2,70 * 3,07	m2	8,289	
		<pom.17> 2,80 * 3,07	m2	8,596	
				RAZEM	60,080
35 d.1.3	kalk. własna	Regał kuchenny (szafki dolne h= 0,85 i górne z wykończeniem przestrzeni między szafkami	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
1.4	45421000-4	Stolarka			
36 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-01	Obsadzenie ościeżnic regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł gr.16cm	m2		
		<łazienka dla klientów> 0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
37 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone	m2		
		<łazienka dla klientów> 0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
38 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne łazienkowe z tulejami	m2		
		<łazienka dla klientów> 0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
39 d.1.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe wzmocnione o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		<pom.gospod.> 0,90 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1.5	45431000-7	Posadzki			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome	m2		
		<pom.8> 32,28	m2	32,280	
		<pom.9> 15,77	m2	15,770	
		<pom.14> 15,74	m2	15,740	
		<pom.15> 15,74	m2	15,740	
		<pom.16> 13,00	m2	13,000	
		<pom.17> 5,10 * 2,80	m2	14,280	
		<łazienka> 2,40 * 1,45 + 2,40 * 1,57	m2	7,248	
				RAZEM	114,058
41 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.40	m2	114,058	
				RAZEM	114,058
42 d.1.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych wraz z oblistwowaniem	m2		
		<pom.8> 32,28	m2	32,280	
		<pom.9> 15,77	m2	15,770	
		<pom.14> 15,74	m2	15,740	
		<pom.15> 15,74	m2	15,740	
		<pom.16> 13,00	m2	13,000	
				RAZEM	92,530
43 d.1.5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki gres	m2		
		<pom.17> 5,10 * 2,80	m2	14,280	
		<łazienka> 2,40 * 1,45 + 2,40 * 1,57	m2	7,248	
				RAZEM	21,528
44 d.1.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek gres zaokrąglonych na zaprawie klejowej	m		
		<łazienka> (2,40 + 1,45 + 2,40 + 1,57) * 2 - 0,90 * 3	m	12,940	
		<pom.17> (5,10 + 2,80) * 2 - 0,90	m	14,900	
				RAZEM	27,840
45 d.1.5	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych	m		
		<wejście> 2,40 + 1,50 + 0,60 * 2	m	5,100	
				RAZEM	5,100
1.6	45310000-3	Roboty elektryczne			
46 d.1.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		<łazienka> 2	szt.	2,000	
		<pom.17> 4	szt.	4,000	
				RAZEM	6,000
47 d.1.6	KNR 4-03 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego	szt.		
		<łazienka> 2	szt.	2,000	
		<pom.8> 1	szt.	1,000	
		<pom.9> 1	szt.	1,000	
		<pom.14> 1	szt.	1,000	
		<pom.15> 1	szt.	1,000	
		<pom.16> 1	szt.	1,000	
		<pom.17> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	8,000
48 d.1.6	KNNR 5 0502 -01	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED z ramką	kpl.		
		<pom.8> 6	kpl.	6,000	
		<pom.9> 3	kpl.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom.14> 3	kpl.	3,000	
		<pom.15> 3	kpl.	3,000	
		<pom.16> 3	kpl.	3,000	
		<pom.17> 2	kpl.	2,000	
				RAZEM	20,000
49 d.1.6	KNNR 5 0502 -01	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED do pomieszczeń mokrych	kpl.		
		<łazienka> 2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7	45310000-3	Roboty sanitarne			
50 d.1.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe C22 600x1200 mm	szt.		
		<pom.8> 1	szt.	1,000	
		<pom.9> 1	szt.	1,000	
		<pom.14> 1	szt.	1,000	
		<pom.15> 1	szt.	1,000	
		<pom.16> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
51 d.1.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe C22 600x1000 mm	szt.		
		<pom.6> 1	szt.	1,000	
		<pom.7> 1	szt.	1,000	
		<pom.17> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
52 d.1.7	KNR 0-31 0208-05	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
53 d.1.7	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
54 d.1.7	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
55 d.1.7	KNR-W 2-15 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a		
		1	prób a	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.7	KNNR 8 0216 -01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem	kpl.		
		<łazienka> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.7	KNNR 8 0216 -01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem dla niepełnosprawnych	kpl.		
		<łazienka> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1.7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych	kpl.		
		<łazienka> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.7	KNNR 8 0118 -04	Wymiana baterii umywalkowej ściennej o śr.15 mm	szt		
		<łazienka> 2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.1.7	KNNR 8 0215 -04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej z ociekaczem	szt		
		<pom.17> 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.7	KNNR 8 0118 -04	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej o śr.15 mm	szt		
		<pom.17> 1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
62 d.1.7	KNR 2-02 1218-01 analogia wsp. do Rx1,5	Wymiana uchwytów dla niepełnosprawnych (2 stałe+1 uchylny)	szt.		
		<łazienka> 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.1.7	KNNR 8 0118 -07 analogia	Wymiana suszarki do rąk	szt.		
		<łazienka> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.1.7	KNNR 8 0118 -07 analogia	Wymiana dozownika na mydło	szt.		
		<łazienka> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.1.7	KNNR 8 0118 -07 analogia	Wymiana uchwytu na papier toaletowy	szt.		
		<łazienka> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.7	KNR AT-22 0102-03 analogia	Montaż lustra łazienkowego 60x80cm regulowane	szt.		
		<łazienka> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1.7	KNR AT-22 0102-03 analogia	Montaż lustra łazienkowego 60x80cm	szt.		
		<łazienka> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.1.7	KNR 4-02 0311-03 analogia	Wymiana kuchni gazowej na indukcyjną wpuszczaną w blat	kpl.		
		<pom.17> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.1.7	KNR 2-17 0141-01	Okap kuchenny z pochłaniaczem węglowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		I piętro			
2.1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
70 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		<pom.104> (2,36 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,10)	m2	11,330	
		<pom.105> (2,36 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,10)	m2	11,330	
		<pom.106> (2,36 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	6,610	
		<pom.107> (2,36 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	6,610	
		<pom.108> (1,75 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,10)	m2	8,890	
		<pom.109> (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	5,390	
		<pom.110> (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	5,390	
		<pom.111> (1,75 * 2,0 * 6 + 0,90 * 2,10)	m2	22,890	
		<pom.112> (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	5,390	
		<pom.112a> (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	5,390	
		<pom.113> (1,75 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,10)	m2	8,890	
		<pom.114> (2,36 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	6,610	
		<pom.115> (2,36 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	6,610	
		<pom.116> (2,36 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,10)	m2	11,330	
		<pom.117> (2,36 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,10)	m2	11,330	
		<pom.118> (2,36 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,10)	m2	11,330	
		<klim.> 20,0	m2	20,000	
				RAZEM	165,320

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		<pom.114/115> 5,13 * 3,3	m2	16,929	
				RAZEM	16,929
72 d.2.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<pom.106> 1	szt.	1,000	
		<pom.116> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
73 d.2.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.		
		<pom.104> 6	szt.	6,000	
		<pom.105> 6	szt.	6,000	
		<pom.106> 3	szt.	3,000	
		<pom.107> 3	szt.	3,000	
		<pom.108> 6	szt.	6,000	
		<pom.109> 5	szt.	5,000	
		<pom.110> 5	szt.	5,000	
		<pom.111> 14	szt.	14,000	
		<pom.112> 3	szt.	3,000	
		<pom.112a> 3	szt.	3,000	
		<pom.113> 6	szt.	6,000	
		<pom.114> 4	szt.	4,000	
		<pom.115> 4	szt.	4,000	
		<pom.117> 6	szt.	6,000	
		<pom.118> 6	szt.	6,000	
				RAZEM	80,000
74 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		<pom.112> (1,0 + 0,50) * 1,60	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
75 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		<pom.104> 34,70	m2	34,700	
		<pom.105> 33,70	m2	33,700	
		<pom.106> 13,80	m2	13,800	
		<pom.107> 13,90	m2	13,900	
		<pom.108> 34,00	m2	34,000	
		<pom.109> 15,50	m2	15,500	
		<pom.110> 15,40	m2	15,400	
		<pom.111> 76,26	m2	76,260	
		<pom.112> 15,68	m2	15,680	
		<pom.112a> 16,06	m2	16,060	
		<pom.113> 32,28	m2	32,280	
		<pom.114> 14,37	m2	14,370	
		<pom.115> 14,42	m2	14,420	
		<pom.116> 33,40	m2	33,400	
		<pom.117> 33,15	m2	33,150	
		<pom.118> 34,80	m2	34,800	
				RAZEM	431,420
76 d.2.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka listew przyściennych	m		
		<pom.104> (6,80 + 5,10) * 2 - 0,90	m	22,900	
		<pom.105> (6,60 + 5,10) * 2 - 0,90	m	22,500	
		<pom.106> (2,70 + 5,10) * 2 - 0,90	m	14,700	
		<pom.107> (2,83 + 5,10) * 2 - 0,90	m	14,960	
		<pom.108> (5,75 + 5,35) * 2 - 0,60	m	21,600	
		<pom.109> (2,86 + 5,35) * 2 - 0,90	m	15,520	
		<pom.110> (2,80 + 5,35) * 2 - 0,90	m	15,400	
		<pom.111> (5,75 + 13,26) * 2 - 0,90	m	37,120	
		<pom.112> (2,80 + 5,60) * 2 - 0,90	m	15,900	
		<pom.112a> (2,86 + 5,60) * 2 - 0,90	m	16,020	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom.113> $(5,65 + 5,60) * 2 - 0,90$	m	21,600	
		<pom.114> $(2,80 + 5,15) * 2 - 0,90$	m	15,000	
		<pom.115> $(2,80 + 5,15) * 2 - 0,90$	m	15,000	
		<pom.116> $(6,60 + 5,15) * 2 - 0,90$	m	22,600	
		<pom.117> $(6,50 + 5,15) * 2 - 0,90$	m	22,400	
		<pom.118> $(6,70 + 5,15) * 2 - 0,90$	m	22,800	
				RAZEM	316,020
77 d.2.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Likwidacja maskownic kablowych	m		
		93,50	m	93,500	
				RAZEM	93,500
78 d.2.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		<pom.104> 2	kpl.	2,000	
		<pom.105> 2	kpl.	2,000	
		<pom.106> 1	kpl.	1,000	
		<pom.107> 1	kpl.	1,000	
		<pom.108> 2	kpl.	2,000	
		<pom.109> 1	kpl.	1,000	
		<pom.110> 1	kpl.	1,000	
		<pom.111> 4	kpl.	4,000	
		<pom.112> 1	kpl.	1,000	
		<pom.112a> 1	kpl.	1,000	
		<pom.113> 2	kpl.	2,000	
		<pom.114> 1	kpl.	1,000	
		<pom.115> 1	kpl.	1,000	
		<pom.116> 2	kpl.	2,000	
		<pom.117> 2	kpl.	2,000	
		<pom.118> 2	kpl.	2,000	
				RAZEM	26,000
79 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
80 d.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zlewozmywakowej	szt.		
		<pom.112> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.2.1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewozmywaka kuchennego	kpl.		
		<pom.112> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.2.1	KNKRB 2 1004-07 analogia	Demontaż szafki pod zlewem dwudrzwiowej	m2		
		<pom.112> $1,0 * 0,80$	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
83 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.72 * $0,80 * 2,0 * 0,05$	m3	0,160	
		poz.74 * 0,01	m3	0,024	
		poz.75 * 0,01	m3	4,314	
		poz.76 * $0,07 * 0,01$	m3	0,221	
		poz.81 * 0,20	m3	0,200	
		poz.82 * 0,40	m3	0,320	
				RAZEM	5,239
84 d.2.1	KNR 4-01 0108-09 0108 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km + koszt utylizacji	m3		
		poz.83	m3	5,239	
				RAZEM	5,239

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2	45410000-4	Tynki			
85 d.2.2	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		93,50	m	93,500	
				RAZEM	93,500
86 d.2.2	KNR 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
		93,50	m	93,500	
				RAZEM	93,500
87 d.2.2	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		<pom.114/115> 5,15 + 3,0 * 2	m	11,150	
				RAZEM	11,150
88 d.2.2	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		<pom.116> 0,90 * 2,10 * 0,12	m3	0,227	
				RAZEM	0,227
89 d.2.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		<pom.116> 1,00 * 2,20 * 2	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
90 d.2.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m2		
		<pom.104> 34,70	m2	34,700	
		<pom.105> 33,70	m2	33,700	
		<pom.106> 13,80	m2	13,800	
		<pom.107> 13,90	m2	13,900	
		<pom.108> 34,00	m2	34,000	
		<pom.109> 15,50	m2	15,500	
		<pom.110> 15,40	m2	15,400	
		<pom.111> 76,26	m2	76,260	
		<pom.112> 15,68	m2	15,680	
		<pom.112a> 16,06	m2	16,060	
		<pom.113> 32,28	m2	32,280	
		<pom.114/115> 5,62 * 5,15	m2	28,943	
		<pom.116> 33,40	m2	33,400	
		<pom.117> 33,15	m2	33,150	
		<pom.118> 34,80	m2	34,800	
				RAZEM	431,573
91 d.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
		<pom.104> (6,80 + 5,10) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0)	m2	60,200	
		<pom.105> (6,60 + 5,10) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0)	m2	59,000	
		<pom.106> (2,70 + 5,10) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	40,300	
		<pom.107> (2,83 + 5,10) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	41,080	
		<pom.108> (5,75 + 5,35) * 2 * 3,0 - (1,75 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0)	m2	57,800	
		<pom.109> (2,86 + 5,35) * 2 * 3,0 - (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	43,960	
		<pom.110> (2,80 + 5,35) * 2 * 3,0 - (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	43,600	
		<pom.111> (5,75 + 13,26) * 2 * 3,0 - (1,75 * 1,70 * 6 + 0,90 * 2,0)	m2	94,410	
		<pom.112> (2,80 + 5,60) * 2 * 3,0 - (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	45,100	
		<pom.112a> (2,86 + 5,60) * 2 * 3,0 - (1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	45,460	
		<pom.113> (5,65 + 5,60) * 2 * 3,0 - (1,75 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0)	m2	58,700	
		<pom.114/115> (5,72 + 5,15) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0 * 2)	m2	52,220	
		<pom.116> (6,60 + 5,15) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0)	m2	59,300	
		<pom.117> (6,50 + 5,15) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0)	m2	58,700	
		<pom.118> (6,70 + 5,15) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0)	m2	59,900	
				RAZEM	819,730

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże	m2		
		poz.90 + poz.91	m2	1 251,303	
				RAZEM	1 251,303
93 d.2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.90	m2	431,573	
				RAZEM	431,573
94 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.91	m2	819,730	
				RAZEM	819,730
95 d.2.2	KNR 0-23 2612-08	Narożniki dodatkowe przy wykonaniu gładzi na ścianach	m		
		(5,15 + 5,10) * 4 + 2,50 * 12	m	71,000	
				RAZEM	71,000
96 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 20x20cm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
97 d.2.2	KNR 2-02 2004-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m2		
		<pom.112> 3,00 * (0,35 + 0,20)	m2	1,650	
		<pom.115> 7,50 * (0,10 + 0,20)	m2	2,250	
		<pom.116> 6,60 * (0,10 + 0,20)	m2	1,980	
		<pom.117> 6,50 * (0,10 + 0,20)	m2	1,950	
		<pom.118> 2,50 * 1,80	m2	4,500	
				RAZEM	12,330
2.3	45440000-3	Roboty malarskie			
98 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże pod malowanie	m2		
		<sufity> poz.90	m2	431,573	
		<ściany> poz.91	m2	819,730	
				RAZEM	1 251,303
99 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m2		
		poz.98	m2	1 251,303	
		<minus glazura> 2,4	m2	2,400	
				RAZEM	1 253,703
100 d.2.3	KNR 2 0803 -02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		<pom.112> (1,0 + 0,50) * 1,60	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
101 d.2.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o o średnicy do 50 mm	m		
		1,0 * 2 * 16 + 3,0 * 2 * 16	m	128,000	
				RAZEM	128,000
2.4	454210000*4	Stolarka			
102 d.2.4	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Wymiana wertykali pionowych	m2		
		<pom.104> 6,80 * 3,0	m2	20,400	
		<pom.105> 6,60 * 3,0	m2	19,800	
		<pom.106> 2,70 * 3,0	m2	8,100	
		<pom.107> 2,83 * 3,0	m2	8,490	
		<pom.108> 5,75 * 3,0	m2	17,250	
		<pom.109> 2,86 * 3,0	m2	8,580	
		<pom.110> 2,80 * 3,0	m2	8,400	
		<pom.111> 5,75 * 3,0	m2	17,250	
		<pom.112> 2,80 * 3,0	m2	8,400	
		<pom.112a> 2,86 * 3,0	m2	8,580	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom.113> 5,65 * 3,0	m2	16,950	
		<pom.114/115> 2,80 * 3,0 * 2	m2	16,800	
		<pom.116> 6,60 * 3,0	m2	19,800	
		<pom.117> 6,50 * 3,0	m2	19,500	
		<pom.118> 6,70 * 3,0	m2	20,100	
				RAZEM	218,400
103 d.2.4	kalk. własna	Regał kuchenny (szafki dolne h= 0,85 i górne z wykończeniem przestrzeni między szafkami	m		
		2,80	m	2,800	
				RAZEM	2,800
104 d.2.4	KNR-W 2-02 1026-01	Obsadzenie ościeżnic regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych gr. 28cm	m2		
		<pom.106> 0,80 * 2,10	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
105 d.2.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wykończone	m2		
		<pom.106.> 0,80 * 2,10	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
2.5	45431000-7	Posadzki			
106 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome	m2		
		<pom.104> 34,70	m2	34,700	
		<pom.105> 33,70	m2	33,700	
		<pom.106> 13,80	m2	13,800	
		<pom.107> 13,90	m2	13,900	
		<pom.108> 34,00	m2	34,000	
		<pom.109> 15,50	m2	15,500	
		<pom.110> 15,40	m2	15,400	
		<pom.111> 76,26	m2	76,260	
		<pom.112> 15,68	m2	15,680	
		<pom.112a> 16,06	m2	16,060	
		<pom.113> 32,28	m2	32,280	
		<pom.114/115> 5,72 * 5,15	m2	29,458	
		<pom.116> 33,40	m2	33,400	
		<pom.117> 33,15	m2	33,150	
		<pom.118> 34,80	m2	34,800	
				RAZEM	432,088
107 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome	m2		
		<pom.104> 34,70	m2	34,700	
		<pom.105> 33,70	m2	33,700	
		<pom.106> 13,80	m2	13,800	
		<pom.107> 13,90	m2	13,900	
		<pom.108> 34,00	m2	34,000	
		<pom.109> 15,50	m2	15,500	
		<pom.110> 15,40	m2	15,400	
		<pom.111> 76,26	m2	76,260	
		<pom.112> 15,68	m2	15,680	
		<pom.112a> 16,06	m2	16,060	
		<pom.113> 32,28	m2	32,280	
		<pom.114/115> 29,458	m2	29,458	
		<pom.116> 33,40	m2	33,400	
		<pom.117> 33,15	m2	33,150	
		<pom.118> 34,80	m2	34,800	
				RAZEM	432,088
108 d.2.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.107	m2	432,088	
				RAZEM	432,088

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.2.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych wraz z oblistwowaniem	m2		
		poz.107	m2	432,088	
				RAZEM	432,088
2.6	45310000-3	Roboty elektryczne			
110 d.2.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		<łazienka> 2	szt.	2,000	
		<pom.17> 4	szt.	4,000	
				RAZEM	6,000
111 d.2.6	KNR 4-03 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego	szt.		
		<łazienka> 2	szt.	2,000	
		<pom.8> 1	szt.	1,000	
		<pom.9> 1	szt.	1,000	
		<pom.14> 1	szt.	1,000	
		<pom.15> 1	szt.	1,000	
		<pom.16> 1	szt.	1,000	
		<pom.17> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	8,000
112 d.2.6	KNNR 5 0502 -01	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED z ramką	kpl.		
		<pom.104> 6	kpl.	6,000	
		<pom.105> 6	kpl.	6,000	
		<pom.106> 4	kpl.	4,000	
		<pom.107> 4	kpl.	4,000	
		<pom.108> 6	kpl.	6,000	
		<pom.109> 4	kpl.	4,000	
		<pom.110> 5	kpl.	5,000	
		<pom.111> 14	kpl.	14,000	
		<pom.112> 3	kpl.	3,000	
		<pom.112a> 3	kpl.	3,000	
		<pom.113> 6	kpl.	6,000	
		<pom.114/115> 8	kpl.	8,000	
		<pom.117> 6	kpl.	6,000	
		<pom.118> 6	kpl.	6,000	
				RAZEM	81,000
2.7	45310000-3	Roboty sanitarne			
113 d.2.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x1200 mm	szt.		
		<pom.104> 2	szt.	2,000	
		<pom.105> 2	szt.	2,000	
		<pom.108> 2	szt.	2,000	
		<pom.111> 4	szt.	4,000	
		<pom.116> 2	szt.	2,000	
		<pom.117> 2	szt.	2,000	
		<pom.118> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	16,000
114 d.2.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x800 mm	szt.		
		<pom.106> 1	szt.	1,000	
		<pom.107> 1	szt.	1,000	
		<pom.109> 1	szt.	1,000	
		<pom.110> 1	szt.	1,000	
		<pom.112> 1	szt.	1,000	
		<pom.112a> 1	szt.	1,000	
		<pom.113> 2	szt.	2,000	
		<pom.114> 1	szt.	1,000	
		<pom.115> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.2.7	KNR 0-31 0208-05	Odpowietzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
116 d.2.7	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
117 d.2.7	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
118 d.2.7	KNNR 8 0215 -04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej	szt		
		<pom.112> 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.2.7	KNNR 8 0118 -04	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej o śr.15 mm	szt		
		<pom.112> 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		II piętro			
3.1	451100001	Roboty rozbiórkowe			
120 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		<pom.201> (2,36 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,10)	m2	11,330	
		<pom.202> (2,36 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,10)	m2	11,330	
		<pom.203> (2,36 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	6,610	
		<pom.204> (2,36 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	6,610	
		<pom.205> (2,35 * 2,0 * 3 + 0,90 * 2,10 * 2)	m2	17,880	
		<pom.206> (2,35 * 2,0 + 0,90 * 2,10 * 2)	m2	8,480	
		<pom.207> (2,35 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,10)	m2	11,290	
		<pom.209> (2,35 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	6,590	
		<pom.210> (2,35 * 2,0 + 0,90 * 2,10)	m2	6,590	
		<klim.> 20,0	m2	20,000	
		<pom.211> 2,35 * 2,0 + 0,90 * 2,10	m2	6,590	
		<pom.212> 1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10 + 14,30	m2	19,690	
		<pom.213> 1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10 + 14,30	m2	19,690	
		<pom.214> 1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10	m2	5,390	
		<pom.215> 1,75 * 2,0 * 7 + 0,90 * 2,10 + 12,90 * 3,0 * 2	m2	103,790	
		<pom.216> 1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10	m2	5,390	
		<pom.217> 1,75 * 2,0 * 7 + 0,90 * 2,10 + 15,80	m2	42,190	
		<pom.218> 1,75 * 2,0 + 0,90 * 2,10	m2	5,390	
				RAZEM	314,830
121 d.3.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<pom.206> 1	szt.	1,000	
		<pom.209> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
122 d.3.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.		
		<pom.201> 8	szt.	8,000	
		<pom.202> 6	szt.	6,000	
		<pom.203> 3	szt.	3,000	
		<pom.204> 3	szt.	3,000	
		<pom.205> 16	szt.	16,000	
		<pom.206> 4	szt.	4,000	
		<pom.210> 4	szt.	4,000	
				RAZEM	44,000
123 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		<pom.206> 1,50 * 0,60	m2	0,900	
				RAZEM	0,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		<pom.201> 45,00	m2	45,000	
		<pom.202> 33,70	m2	33,700	
		<pom.203> 15,30	m2	15,300	
		<pom.204> 17,34	m2	17,340	
		<pom.207> 5,10 * (1,85 + 0,70)	m2	13,005	
		<pom.209> 14,26	m2	14,260	
		<pom.210> 14,26	m2	14,260	
		<pom.215> 12,90 * 8,70 + 6,0 * 2,0	m2	124,230	
				RAZEM	277,095
125 d.3.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie cokołka z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		<pom.218> [(5,60 + 2,82) * 2 - 0,80] * 0,10	m2	1,604	
				RAZEM	1,604
126 d.3.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Likwidacja maskownic kablowych	m		
		55,0	m	55,000	
				RAZEM	55,000
127 d.3.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		<pom.201> 3	kpl.	3,000	
		<pom.202> 3	kpl.	3,000	
		<pom.203> 1	kpl.	1,000	
		<pom.204> 1	kpl.	1,000	
		<pom.205> 6	kpl.	6,000	
		<pom.206> 1	kpl.	1,000	
		<pom.207> 2	kpl.	2,000	
		<pom.209> 2	kpl.	2,000	
		<pom.210> 1	kpl.	1,000	
		<pom.211> 1	kpl.	1,000	
		<pom.212> 1	kpl.	1,000	
		<kl.schod.> 2	kpl.	2,000	
		<pom.213-218> 11	kpl.	11,000	
		<pom.dyrekt.> 6	kpl.	6,000	
				RAZEM	41,000
128 d.3.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
129 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.121 * 0,80 * 2,0 * 0,05 * 2	m3	0,320	
		poz.123 * 0,01	m3	0,009	
		poz.124 * 0,01	m3	2,771	
		poz.125 * 0,01	m3	0,016	
		poz.125 * 0,10 * 0,02	m3	0,003	
		poz.144 * 0,002	m3	0,595	
		poz.145 * 0,001	m3	0,021	
				RAZEM	3,735
130 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km + koszt utylizacji	m3		
		poz.129	m3	3,735	
				RAZEM	3,735
3.2	45410000-4	Tynki			
131 d.3.2	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		55,0	m	55,000	
				RAZEM	55,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132 d.3.2	KNR 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
		55,0	m	55,000	
				RAZEM	55,000
133 d.3.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m2		
		<pom.201> 45,00	m2	45,000	
		<pom.202> 33,70	m2	33,700	
		<pom.203> 15,30	m2	15,300	
		<pom.204> 17,34	m2	17,340	
		<pom.205> 12,50 * 11,0	m2	137,500	
		<pom.206> 14,50	m2	14,500	
		<pom.207> 33,61	m2	33,610	
		<pom.209> 14,26	m2	14,260	
		<pom.210> 14,26	m2	14,260	
		<pom.212> 14,26	m2	14,260	
		<pom.213> 14,26	m2	14,260	
		<pom.214> 14,26	m2	14,260	
		<pom.215> 12,90 * 8,70 + 6,0 * 2,0	m2	124,230	
		<pom.216> 16,24	m2	16,240	
		<pom.217> 15,80	m2	15,800	
		<pom.218> 15,80	m2	15,800	
				RAZEM	540,320
134 d.3.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
		<pom.201> (7,0 + 7,20) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0)	m2	74,000	
		<pom.202> (6,60 + 5,10) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0)	m2	59,000	
		<pom.203> (3,0 + 5,10) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	42,100	
		<pom.204> (3,40 + 5,10) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	44,500	
		<pom.205> (12,50 + 11,0) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 * 6 + 0,90 * 2,0 * 2)	m2	109,200	
		<pom.206> (2,95 + 5,15) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 + 0,90 * 2,0 * 2)	m2	40,300	
		<pom.207> (6,55 + 5,15) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 * 2 + 0,90 * 2,0)	m2	59,000	
		<pom.209> (2,80 + 5,15) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	41,200	
		<pom.210> (2,80 + 5,15) * 2 * 3,0 - (2,35 * 2,0 + 0,90 * 2,0)	m2	41,200	
		<pom.212> (2,80 + 5,15) * 2 * 4,0 - (0,90 * 2,0)	m2	61,800	
		<pom.213> (2,80 + 5,15) * 2 * 4,0 - (0,90 * 2,0)	m2	61,800	
		<pom.214> (2,90 + 5,15) * 2 * 4,0 - (0,90 * 2,0)	m2	62,600	
		<pom.215> (12,90 + 14,70) * 2 * 4,0 - (0,90 * 2,0)	m2	219,000	
		<pom.216> (2,90 + 5,60) * 2 * 4,0 - (0,90 * 2,0 * 2)	m2	64,400	
		<pom.217> (2,80 + 5,60) * 2 * 4,0 - (0,90 * 2,0)	m2	65,400	
		<pom.218> (2,80 + 5,60) * 2 * 4,0 - (0,90 * 2,0)	m2	65,400	
		<ościeża> (2,35 + 2,0 * 2) * 0,22 * 17	m2	23,749	
				RAZEM	1 134,649
135 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże	m2		
		poz.133 + poz.134	m2	1 674,969	
				RAZEM	1 674,969
136 d.3.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.133	m2	540,320	
				RAZEM	540,320
137 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.134	m2	1 134,649	
				RAZEM	1 134,649
138 d.3.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 20x20cm	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.3.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 30x30cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.3	45440000-3	Roboty malarskie			
140 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże pod malowanie	m2		
		<sufity> poz.136	m2	540,320	
		<ściany> poz.137	m2	1 134,649	
				RAZEM	1 674,969
141 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		poz.140	m2	1 674,969	
		<minus glazura> poz.142	m2	1,740	
				RAZEM	1 676,709
142 d.3.3	KNNR 2 0803 -02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		<pom.206> 2,90 * 0,60	m2	1,740	
				RAZEM	1,740
143 d.3.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o o średnicy do 50 mm	m		
		1,0 * 2 * 19 + 3,0 * 2 * 11	m	104,000	
				RAZEM	104,000
3.4	454210000*4	Stolarka			
144 d.3.4	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Wymiana wertykali pionowych	m2		
		<pom.201> (7,00 + 7,20) * 3,0	m2	42,600	
		<pom.202> 6,60 * 3,0	m2	19,800	
		<pom.203> 2,92 * 3,0	m2	8,760	
		<pom.204> 3,40 * 3,0	m2	10,200	
		<pom.205> 11,0 * 2 * 3,0	m2	66,000	
		<pom.206> 2,95 * 3,0	m2	8,850	
		<pom.207> 6,55 * 3,0	m2	19,650	
		<pom.209> 2,80 * 3,0	m2	8,400	
		<pom.210> 2,80 * 3,0	m2	8,400	
		<pom.211> 2,80 * 3,0	m2	8,400	
		<pom.213> 2,80 * 3,80	m2	10,640	
		<pom.214> 2,90 * 3,80	m2	11,020	
		<pom.215> 2,0 * 3,80 * 7	m2	53,200	
		<pom.216> 2,90 * 3,80	m2	11,020	
		<pom.218> 2,80 * 3,80	m2	10,640	
				RAZEM	297,580
145 d.3.4	KNR-W 2-02 1038-01	Wymiana rolet dzień noc	m2		
		<pom.212> 1,50 * 2,05	m2	3,075	
		<pom.214> 1,50 * 2,05	m2	3,075	
		<pom.215> 1,50 * 2,05 * 4	m2	12,300	
		<pom.217> 1,77 * 1,45	m2	2,567	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	21,017
				RAZEM	1,000
146 d.3.4	KNR-W 2-02 1026-01	Obsadzenie ościeżnic regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych gr. 16cm	m2		
		<pom.206> 0,80 * 2,10	m2	1,680	
		<pom.209> 0,80 * 2,10	m2	1,680	
				RAZEM	3,360
147 d.3.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wykończone	m2		
		<pom.206.> 0,80 * 2,10	m2	1,680	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom.209> 0,80 * 2,10	m2	1,680	
				RAZEM	3,360
3.5	45431000-7	Posadzki			
148 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome	m2		
		<pom.201> 45,00	m2	45,000	
		<pom.202> 33,70	m2	33,700	
		<pom.203> 15,30	m2	15,300	
		<pom.204> 17,34	m2	17,340	
		<pom.206> 14,50	m2	14,500	
		<pom.207> 33,61	m2	33,610	
		<pom.209> 14,26	m2	14,260	
		<pom.210> 14,26	m2	14,260	
				RAZEM	187,970
149 d.3.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz. 148	m2	187,970	
				RAZEM	187,970
150 d.3.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych wraz z oblistwowaniem	m2		
		poz. 148	m2	187,970	
				RAZEM	187,970
151 d.3.5	KNR 4-01 0816-04 + KNR-W 4-01 0819-06	Oczyszczenie i ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2		
		<pom.205> 12,50 * 11,0	m2	137,500	
				RAZEM	137,500
152 d.3.5	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		<pom.205> 12,50 * 11,0 + 45,0 * 0,10	m2	142,000	
				RAZEM	142,000
153 d.3.5	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		<pom.205> (12,50 + 11,0) * 2 - 0,90 * 2	m	45,200	
				RAZEM	45,200
154 d.3.5	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładziny dywanowej płytki 60x60	m2		
		<pom.215> 12,90 * 8,70	m2	112,230	
				RAZEM	112,230
155 d.3.5	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładziny dywanowej rulonowej np. Verona ułożone na płytkach	m2		
		<pom.218> 15,80	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
156 d.3.5	KNR 2-02 1113-06 analogia	Listwy przyścienne do posadzek z wykładziny dywanowej	m		
		<pom.215> (12,90 + 8,70) * 2 - 0,80	m	42,400	
		<pom.218> (5,60 + 2,82) * 2 - 0,80	m	16,040	
				RAZEM	58,440
3.6	45310000-3	Roboty elektryczne			
157 d.3.6	KNR 4-03 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
158 d.3.6	KNNR 5 0502 -01	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED z ramką	kpl.		
		<pom.201> 8	kpl.	8,000	
		<pom.202> 6	kpl.	6,000	
		<pom.203> 3	kpl.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom.204> 3	kpl.	3,000	
		<pom.205> 16	kpl.	16,000	
		<pom.206> 4	kpl.	4,000	
		<pom.210> 4	kpl.	4,000	
				RAZEM	44,000
3.7	45310000-3	Roboty sanitarne			
159 d.3.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x1800 mm	szt.		
		<pom.201> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
160 d.3.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x1500 mm	szt.		
		<pom.202> 2	szt.	2,000	
		<pom.203> 1	szt.	1,000	
		<pom.204> 1	szt.	1,000	
		<pom.205> 6	szt.	6,000	
		<pom.206> 1	szt.	1,000	
		<pom.207> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	13,000
161 d.3.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x800 mm	szt.		
		<pom.210> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.3.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x900 mm	szt.		
		<pom.201> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.3.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x600 mm	szt.		
		<kl.schod.> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
164 d.3.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x1100 mm	szt.		
		<pom.211> 1	szt.	1,000	
		<pom.218> 1	szt.	1,000	
		<pom.4> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	4,000
165 d.3.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x1000 mm	szt.		
		<pom.209> 2	szt.	2,000	
		<pom.212> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
166 d.3.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x1200 mm	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
167 d.3.7	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x1600 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
168 d.3.7	KNR 0-31 0208-05	Odpowietzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
169 d.3.7	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
170 d.3.7	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Remont łazienki bud. warsztatowy			
171 d.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
172 d.4	KNR-W 2-02 1026-01	Obsadzenie ościeżnic regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych	m2		
		0,90 * 2,10 * 3	m2	5,670	
				RAZEM	5,670
173 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodelne pełne	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
174 d.4	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż drzwi przesuwanych do kabiny z brodzikiem	szt.		
		0,90 * 2,10	szt.	1,890	
				RAZEM	1,890
175 d.4	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi prysznicowych szklanych 90	m2		
		0,90 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
176 d.4	KNR-W 2-02 1038-01	Wymiana kotary prysznicowej na drążku	m2		
		0,90 * 2,10	m2	1,890	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,890
				RAZEM	1,000
177 d.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw rastrowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
178 d.4	KNR-W 2-02 2701-01 analogia wsp.do R=2	Demontaż i montaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		4,95 * 2,94	m2	14,553	
				RAZEM	14,553
179 d.4	KNR 5 0503 -01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych LED 60x60 do pomieszczeń mokrych z podłączeniem	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
180 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(4,95 * 2 + 2,94 * 2 + 1,46 * 4 + 1,77 * 2) * 2,10 - (0,90 * 2,0)$	m2	51,036	
				RAZEM	51,036
181 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach po skuciu glazury	m2		
		$(4,95 * 2 + 2,94 * 2 + 1,46 * 4 + 1,77 * 2) * 2,10 - (0,90 * 2,0)$	m2	51,036	
				RAZEM	51,036
182 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi podłogę	m2		
		poz.181	m2	51,036	
				RAZEM	51,036
183 d.4	KNR 2 0803 -02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		poz.182	m2	51,036	
				RAZEM	51,036
184 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi podłogę	m2		
		$(4,95 + 2,94) * 2 * 1,0$	m2	15,780	
				RAZEM	15,780

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.184	m2	15,780	
				RAZEM	15,780
186 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże	m2		
		poz.184	m2	15,780	
				RAZEM	15,780
187 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		poz.184	m2	15,780	
				RAZEM	15,780
188 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
189 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
190 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,95 * 2,94	m2	14,553	
				RAZEM	14,553
191 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome	m2		
		4,95 * 2,94	m2	14,553	
				RAZEM	14,553
192 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.191	m2	14,553	
				RAZEM	14,553
193 d.4	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki gres 60x60 cm	m2		
		poz.191	m2	14,553	
				RAZEM	14,553
194 d.4	KNR 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.4	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 600x1400 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.4	KNR 0-31 0208-05	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.4	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.4	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.4	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
202 d.4	KNNR 8 0118 -04	Wymiana baterii umywalkowej ściiennej o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.4	KNNR 8 0216 -01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.4	KNR 4-02 0120-01	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.4	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z deszczownicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
206 d.4	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.4	KNR 2-15 0212-02	Montaż odwodnienia liniowego dł. 0,80m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
208 d.4	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
209 d.4	KNR 2-15 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
210 d.4	KNR AT-22 0102-03 analogia	Wymiana lustra łazienkowego 60x80cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.4	KNNR 8 0118 -07 analogia	Wymiana uchwyty na papier toaletowy - stal nierdzewna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.4	KNNR 8 0118 -07 analogia	Wymiana dozownika na mydło - stal nierdzewna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
213 d.4	KNNR 8 0118 -07 analogia wsp.do R=2	Wymiana suszarki do rąk - stal nierdzewna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
214 d.4	KNNR 8 0118 -07 analogia	Wymiana pojemnika na papier do rąk - stal nierdzewna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
215 d.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.171 * 0,90 * 2,10 * 0,06	m3	0,340	
		poz.174 * 0,02	m3	0,038	
		poz.176 * 0,01	m3	0,019	
		poz.178 * 0,03	m3	0,437	
		poz.180 * 0,01	m3	0,510	
		poz.190 * 0,01	m3	0,146	
		<pozost.> 2,00	m3	2,000	
				RAZEM	3,490
216 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km + koszt utylizacji	m3		
		poz.215	m3	3,490	
				RAZEM	3,490