

Wyjaśnienia do katalogu prac objętych zamówieniem:

1. Poprzez wymianę słupa rozumie się transport słupa na miejsce robót, dokonanie wymiany i odwiezienie zdemontowanego na miejsce składowania. Zastosowanie niezbędnych dla danego typu słupa ustojów. Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego słupa (w przypadku takiej konieczności). Wykonanie uziemień oraz dokonanie pomiaru oporności uziemienia. Należy również dokonać uporządkowania teren wokół słupa (np. odtworzenie kostki itp.)
2. Poprzez regulacje zwisów przewodów rozumie się: zdemontowanie przewodów na czas robót, ich ponowny naciąg. Wykonanie wszelkich niezbędnych mostków i połączeń.
3. W przypadku wymiany słupa należy bezwzględnie wymienić przewody przyłącza na przewody izolowane. Przy odpięciu i ponownym podpięciu przyłącza izolowanego należy bezwzględnie zastosować nowe zaciski jednostronnie lub dwustronnie przebijające izolację (w zależności od rodzaju linii głównej).
4. Poprzez wymianę złącza kablowego należy rozumieć jego fizyczną wymianę oraz podłączenie istniejących linii kablowych oraz przyłączy kablowych. Złącza kablowe powinny być wyposażone w rozłączniki listwowe.
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna zostać wykonana w przypadku zmiany lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych zleconych do realizacji.
6. W ramach wykonywanych prac objętych katalogiem należy wykonać wycinkę w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia.
7. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez Zamawiającego.
8. Wymiana przewodów 4xAL na przewody AsXSn 4x70 mm² należy realizować w miejscach gdzie wszystkie przyłącza napowietrzne są izolowane lub gdy na danym obwodzie występuje do 5 sztuk przyłączy nieizolowanych. Wartość zleceń w dla tej pozycji nie może przekroczyć 20% wartości przewidzianej w umowie.