



EDS Krzysztof Bargłowski

Ul. Mławska 6/37, 15-411 Białystok

NIP: 719-142-61-32 REGON: 200884866

Tel.: 515 66 77 67

ElectricalDesignStudio@outlook.com

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV do działki nr geod. 66 w msc. Hornówek, gm. Izabelin.

ADRES INWESTYCJI: Woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Izabelin, miejscowość Hornówek.
Jedn. ew. 141202_2 Izabelin, obręb 0008 Stare Hornówek, działki nr geod.: 66, 305.
Jedn. ew. 141202_2 Izabelin, obręb 0001 Izabelin, działki nr geod.: 526/7.

NAZWA INWESTORA: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

ADRES INWESTORA: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Bargłowski

DATA OPRACOWANIA:

05.06.2025

WYKONAWCA:



EDS Krzysztof Bargłowski

ul. Mławska 6/37

15-411 Białystok

NIP: 719-142-61-32, REGON: 200884866

tel. 515 66 77 67.

Data opracowania

05.06.2025

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		11,16	m3	11,160	
				RAZEM	11,160
2	KNNR 5 0706-01 z.sz.2.14. 9902-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
3	KNNR 5 0707-04 z.sz.2.14. 9902-02	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
4	KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m3		
		11,16	m3	11,160	
				RAZEM	11,160
5	KNNR 5 0724-02 z.sz.2.14. 9902-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNNR 5 0723-03 z.sz.2.14. 9902-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 180 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
7	KNNR 5 0713-03 z.sz.2.14. 9902-02	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
8	KNNR 5 0401-02	Złącza kablowe typu ZK-3 + 2P (1xupp) 400 A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 0726-12	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 400 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000



EDS Krzysztof Bargłowski

ul. Mławska 6/37

15-11 Białystok

NIP 191420132, REGON: 200884866

tel. 515 66 77 67