

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU****1. Określenie przedmiotu zamówienia: Usuwanie usterek po oględzinach na linii 110kV Piaseczno –Grójec 2 na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa**

Wymiana tabliczek numeracyjnych i ostrzegawczych, wraz z demontażem istniejących tabliczek. Nowe tabliczki wykonać z blachy aluminiowej wytłaczanej. Zgodnie z wytycznymi WBSE i zamontować po **dwie** tabliczki numeracyjne i ostrzegawcze z zastosowaniem ramki po przeciwnych stronach słupa tak, aby były widoczne przy dochodzeniu do słupa w **kierunku prostopadłym do trasy linii**:

- Dla relacji Piaseczno – Grójec 2 na stanowiskach słupowych od numeru 1 do numeru 19.

Wymiana wyeksploatowanych oraz uzupełnienie brakujących kątowników na linii 110 kV Piaseczno – Grójec 2 na stanowiskach nr 8 i 10 dodatkowo na stanowisku słupowym nr 8 wymiana stopy słupa szt. 1 (bez fundamentu)

Przybliżone wymiary kątowników:

- Słup nr 8 – 85cm 35x4, 480cm 40x6, 800cm 85x9 (krawężnik w dolnym członie słupa typu Sc ON II – (noga słupa)) plus wymiana stopy słupa szt. 1 (bez fundamentu)
- Słup nr 10 – 170cm 60x7mm 2 szt.

Należy udokumentować realizację prac sporządzając dokumentację fotograficzną przed i po wymianie.

- 1.1. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
- 1.2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  - 1.2.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować.
  - 1.2.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki.
  - 1.2.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.
  - 1.2.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki.
- 1.3. Termin wykonania prac może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie.
- 1.4. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący **Załącznik nr 5 do SWZ**.
- 1.5. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- 1.5.1. Zapoznania się z planowaną lokalizacją robót budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.).
- 1.5.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego **Załącznik nr 5 do SWZ**.
- 1.5.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków.

## **2. Termin realizacji zamówienia**

27.02.2026r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.

## **3. Miejsce realizacji zamówienia**

Linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Piaseczno –Grójec 2

## **4. Gwarancja**

- 4.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 60 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.

## **5. Podwykonawstwo**

- 5.1. Zamawiający **dopuszcza** wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
- 5.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.
- 5.3. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w **Załączniku nr 2 do SWZ**.