

**ELECTRICAL
DESIGN
STUDIO**

EDS Krzysztof Bargłowski

Ul. Mławska 6/37, 15-411 Białystok

NIP: 719-142-61-32 REGON: 200884866

Tel.: 515 66 77 67

ElectricalDesignStudio@outlook.com

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przyłączy elektroenergetycznych nN 0,4 kV do działek nr geod. 446/3, 446/4, 446/5, 446/7, 446/8 w msc. Żółwin, gm. Brwinów.

ADRES INWESTYCJI: Woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Brwinów, miejscowość Żółwin.
Jedn. ew. 142103_5 Brwinów, obręb 0019 Żółwin,
działki nr geod.: 446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/7, 446/8

NAZWA INWESTORA: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

ADRES INWESTORA: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Bargłowski

DATA OPRACOWANIA:

05.09.2025

WYKONAWCA:

 **EDS Krzysztof Bargłowski**
ul. Mławska 6/37
15-411 Białystok
NIP: 7191426132 REGON: 200884866
tel. 515 66 77 67

Data opracowania

05.09.2025

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 5 0701-05 z.sz.2.14. 9902-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m3		
		67,32	m3	67,320	
				RAZEM	67,320
2	KNNR 5 0706-01 z.sz.2.14. 9902-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m		
		187	m	187,000	
				RAZEM	187,000
3	KNNR 5 0707-04 z.sz.2.14. 9902-02	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m		
		207	m	207,000	
				RAZEM	207,000
4	KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m3		
		67,32	m3	67,320	
				RAZEM	67,320
5	KNNR 5 0713-03 z.sz.2.14. 9902-02	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR 5-09 0804-02	Montaż muf kablowych przelotowych na napięcie do 1 kV. Przekrój żył kabla do 120 mm ² (Cu). Do 4 żył w kablu.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 0401-02	Złącza kablowe typu ZK-5+4P	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 0401-02	Złącza kablowe typu ZK-3+2P	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 0401-02	Złącza kablowe typu ZK-4+4P	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000



EDS Krzysztof Bargłowski

ul. Mławska 6/37

15-411 Białystok

NIP: 7191426132, REGON: 200884866

tel. 515 66 77 67