
NAZWA INWESTYCJI: Remont pokoju biurowego - Rejon Jeziorna
ADRES INWESTYCJI: Jeziorna
NAZWA INWESTORA: PG.E Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
ADRES INWESTORA: Warszawa ul.Marsa 95

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		POKÓJ BIUROWY			
1	d.1 wycena indywidualna	Wynoszenie mebli z pokoju przed remontem	r-g		
		8	r-g	8,000	
				RAZEM	8,000
2	NNRNKB	(z.V) Demontaż sufitu powieszonego typu Armstrong	m2		
d.1	202 2701-01 analogia				
		5,07 * 3,01 - 1,80	m2	13,461	
				RAZEM	13,461
3	KNR-W 4-03	Demontaż lamp sufitowych typu RASTER 60 x 60 cm wpuszczanych	szt.		
d.1	1135-03				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR-W 2-02	Demontaż listew przypodłogowych z PCV wysokości 6 cm	m		
d.1	1124-04 analogia				
		15,36	m	15,360	
				RAZEM	15,360
5		Demontaż kątownika przyściennego systemowego	m		
d.1	wycena indywidualna				
		16,16	m	16,160	
				RAZEM	16,160
6	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki ze starej wykładziny dywanowej na kleju Osakryl	m2		
d.1	0818-05				
		5,07 * 3,01 - 1,80	m2	13,461	
				RAZEM	13,461
7	KNR-W 4-01	Usunięcie warstwy kleju Osakryl grub. 5 mm	m2		
d.1	0819-06 analogia				
		5,07 * 3,01 - 1,80	m2	13,461	
				RAZEM	13,461
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
d.1	202 1130-02				
		5,07 * 3,01 - 1,80	m2	13,461	
				RAZEM	13,461
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm - do 10 mm Krotność = 5	m2		
d.1	202 1130-03				
		5,07 * 3,01 - 1,80	m2	13,461	
				RAZEM	13,461
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie wylewki samopoziomującej preparatem "CERESIT CT 17"	m2		
d.1	202 1134-01				
		5,07 * 3,01 - 1,80	m2	13,461	
				RAZEM	13,461
11	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet winylowych ze ścian	m2		
d.1	1205-01				
		45,89 - [2,07 * 1,50 + 2,05 * 0,90]	m2	40,940	
				RAZEM	40,940
12	KNR 4-01	Zmycie środkami chemicznymi ścian - usunięcie starego kleju do tapet	m2		
d.1	1215-03				
		45,89 - [2,07 * 1,50 + 2,05 * 0,90]	m2	40,940	
				RAZEM	40,940
13	KNR-W 2-02	Demontaż skrzydła drzwiowego wewnętrznego	m2		
d.1	1020-01 analogia				
		2,05 * 0,90	m2	1,845	
				RAZEM	1,845

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnicy stalowej o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie szliców pionowych pod nową instalację elektryczną i niskoprądową	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
16 d.1	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie szlicow poziomych pod nową instalację elektryczną i niskoprądową	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.1	KNR-W 5-08 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły	m		
		35,00	m	35,000	
				RAZEM	35,000
18 d.1	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach	m		
		35,00	m	35,000	
				RAZEM	35,000
19 d.1	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
20 d.1	KNR-W 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych podtynkowych podwójnych do przygotowanego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1	KNR-W 5-08 0309-02 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych komputerowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1	KNR-W 5-08 0309-02 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru starego okna o pow. .ponad 2 m2	m2		
		2,07 * 1,50	m2	3,105	
				RAZEM	3,105
25 d.1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych trzyszybowych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		2,07 * 1,50	m2	3,105	
				RAZEM	3,105
26 d.1	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe typu PURMO o wys. 600 mm i dług. 1800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory dławiące o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	wycena indywidualna	Regulacja podejść z rury 1/2 "	r-g		
		3	r-g	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe tunelowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
33 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		40,95	m2	40,950	
				RAZEM	40,950
34 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami "CERESIT CT 17"	m2		
		40,95	m2	40,950	
				RAZEM	40,950
35 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbą lateksową barwioną typu BECKERS powierzchni wewnętrznych ścian - gładzie gipsowe	m2		
		40,95	m2	40,950	
				RAZEM	40,950
36 d.1	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone typu Armstrong o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		5,07 * 3,01 - 1,80	m2	13,461	
				RAZEM	13,461
37 d.1	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż lamp wpuszczanych LED o barwie ciepłej w sufitach podwieszanych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.1	KNR-W 2-02 1123-03	Montaż wykładziny dywanowej typu TARKETT samoprzylepnej z elementów 60 x 60 cm - przemysłowej / objektowej	m2		
		13,461	m2	13,461	
				RAZEM	13,461
39 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Listwy przyściennne z PCV + wykładzina dywanowa na klej	m		
		15,36	m	15,360	
				RAZEM	15,360
40 d.1	KNR-W 2-02 1122-05 analogia	Montaż listwy z aluminium anodowanego na łączeniu wykładzin w progu drzwi	m		
		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
41 d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż pionowych żaluzji Vertical długości 240 cm i wysokości 190 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż maskownicy grzejnika z płyty MDF laminowanej w kolorze drzwi o wymiarach 210 x 70 cm mocowanej na wspornikach stalowych	szt		
		1	szt	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
43 d.1	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z demontażu [sufit podwieszony , wykładzina dywanowa , okno , drzwi , grzejnik , wykute szlce , tapeta winylowa i pozostałe rozbiórki] na odległość 1 km	m3		
		$13,461 * 0,05 + 15,36 * 0,10 * 0,05 + 13,461 * 0,03 + 13,461 * 0,01 + 40,94 * 0,02 + 0,90 * 2,05 * 0,10 + 25,00 * 0,12 * 0,07 + 10,00 * 0,12 * 0,07 + 2,07 * 1,50 * 0,10 + 0,60 * 1,80 * 0,10$	m3	3,004	
				RAZEM	3,004
44 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu j.w. na każdy następny 1 km - do 20 km. Krotność = 19	m3		
		$13,461 * 0,05 + 15,36 * 0,10 * 0,05 + 13,461 * 0,03 + 13,461 * 0,01 + 40,94 * 0,02 + 0,90 * 2,05 * 0,10 + 25,00 * 0,12 * 0,07 + 10,00 * 0,12 * 0,07 + 2,07 * 1,50 * 0,10 + 0,60 * 1,80 * 0,10$	m3	3,004	
				RAZEM	3,004
45 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu j.w.	m3		
		$13,461 * 0,05 + 15,36 * 0,10 * 0,05 + 13,461 * 0,03 + 13,461 * 0,01 + 40,94 * 0,02 + 0,90 * 2,05 * 0,10 + 25,00 * 0,12 * 0,07 + 10,00 * 0,12 * 0,07 + 2,07 * 1,50 * 0,10 + 0,60 * 1,80 * 0,10$	m3	3,004	
				RAZEM	3,004
46 d.1	wycena indywidualna	Wnoszenie mebli do pokoju po remoncie	r-g		
		8	r-g	8,000	
				RAZEM	8,000